

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES</b>							<b>A1</b>	
		PASSEIOS NA AV. DAS TORRES, R. BENTO ANTUNES E R. PORTO SEGURO								
		ORÇAMENTO								
		<b>OBRA:</b> PASSEIOS NA AV. DAS TORRES, R. BENTO ANTUNES E R. PORTO SEGURO								
<b>PREFEITO:</b> ANTONIO CERON		<b>LOCALIZAÇÃO:</b> GUARUJÁ							<b>Data:</b>	
		<b>EXTENSÃO:</b> 1545 m		<b>Data Referencial:</b>					09/02/2018	
DEINFRA, SINAPI 05/2017 SICRO 09/2016							BDI		26,85%	
Codigo	Referencial	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitario Sem	BDI%	Valor sem BDI:	Valor com BDI:	Valor Total com BDI	
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1										
1.1	74209/001	2 PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 2,0m X 1,25m CADA, COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA	m2	5,00	R\$ 361,95	26,85%	R\$ 1.809,75	R\$ 459,13	2.295,65	
1.2	78472	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m2	3.954,59	R\$ 0,28	26,85%	R\$ 1.107,29	R\$ 0,36	1.423,65	
<b>SUB. TOTAL</b>									<b>3.719,30</b>	
<b>TERRAPLENAGEM</b>										
2										
2.1	50045	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 50 < DMT<= 200 m	m3	1.407,78	R\$ 5,49	26,85%	R\$ 7.728,71	R\$ 6,96	9.798,15	
2.2	51980	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	m3	1.977,30	R\$ 3,53	9,00%	R\$ 6.979,87	R\$ 4,48	8.858,30	
<b>SUB. TOTAL</b>									<b>18.656,45</b>	
<b>PASSEIOS</b>										
3										
3.1	COMPOSIÇÃO 01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO.	m2	3.954,59	R\$ 1,77	26,85%	R\$ 6.999,62	R\$ 2,25	8.897,83	
3.2	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA N. 2, E= 5,0 cm	m3	197,73	R\$ 97,52	26,85%	R\$ 19.282,63	R\$ 123,70	24.459,20	
3.3	94975	CONCRETO FCK = 15Mpa, PREPARO MANUAL	m3	197,73	R\$ 362,41	26,85%	R\$ 71.659,33	R\$ 459,72	90.900,44	
3.4	COMPOSIÇÃO 02	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM	m2	618,00	R\$ 63,66	26,85%	R\$ 39.341,88	R\$ 80,75	49.903,50	
3.5	COMPOSIÇÃO 02	PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM	m2	119,80	R\$ 63,66	26,85%	R\$ 7.626,47	R\$ 80,75	9.673,85	
<b>SUB. TOTAL</b>									<b>R\$ 183.834,82</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 206.210,57</b>	
Observações:										
<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,75%(HORA) 49,10%(MÊS)</b>										

WILSON TADEU BESEN  
 Responsavel Tecnico Projeto  
 CREA 5807-4  
 Lages, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018

10:00