

Nº OPERAÇÃO 25706/2020	Nº SICONV 908207/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)									
1.040.098,71									
1.040.098,71									
1.1.1.1.	SINAPI-I	4813	SERVIÇOS GERAIS DA OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	271,64	782,32
1.1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	8,00	457,03	BDI 1	551,77	4.414,16
1.1.1.3.	COTAÇÃO	COT-08	Banheiro Químico - Locação e Manutenção	MES	8,00	1.000,00	BDI 1	1.207,30	9.658,40
1.1.1.4.	COMPOSIÇÃO	COMP-45	Administração de obra	MES	8,00	6.334,75	BDI 1	7.647,94	61.183,52
1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-46	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	unidade	22,00	18,75	BDI 1	22,64	61.344,49
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-47	Remoção de bancos	unidade	74,00	128,99	BDI 1	155,73	11.524,02
1.2.2.	SINAPI	97664	Remoção de poste de iluminação	UN	1,00	1,32	BDI 1	1,59	1,59
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP-24	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS; DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	311,95	37,95	BDI 1	45,82	14.293,55
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	COMP-25	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M	3.113,00	4,68	BDI 1	5,65	17.588,45
1.2.5.	SINAPI	100981	Remoção de meio-fio	M3	548,04	6,48	BDI 1	7,82	4.285,67
1.2.6.	SINAPI	97914	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3XKM	5.480,47	1,99	BDI 1	2,40	13.153,13
1.2.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3	439,73	7,04	BDI 1	8,50	3.737,71
1.3.	composição	COMP-58	Pavimentos Urbanização	M3	439,73	6,48	BDI 1	7,82	3.438,69
1.3.1.	SINAPI	100981	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M.	M3XKM	4.397,20	1,99	BDI 1	2,40	10.553,28
1.3.2.	SINAPI	97914	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M2	9.925,67	1,70	BDI 1	2,05	20.347,62
1.3.3.	SINAPI	100576	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	439,82	107,46	BDI 1	129,74	57.062,25
1.3.4.	SINAPI	100324	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.261,95	59,26	BDI 1	71,54	233.359,90
1.3.5.	SINAPI	92396	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	M2	457,25	83,90	BDI 1	101,29	46.314,85
1.3.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	457,25	83,90	BDI 1	101,29	46.314,85
1.3.7.	COMPOSIÇÃO	COMP-22	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PISO INTERTRAVADO OU LAJOTA CERÂMICA, COR VERMELHA, BLOCO RETANGULAR ESP=6CM	M2	457,25	83,90	BDI 1	101,29	46.314,85

Nº OPERAÇÃO 25706/2020	Nº SICONV 908207/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)									
1.3.8.	COMPOSIÇÃO	COMP-59	EXECUÇÃO DE ESCADAS COM PISO EM CONCRETO ARMADO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC3-E. AF_12/2015	M2	23,01	139,88	BDI 1	168,88	3.885,93
1.3.9.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	10,20	489,81	BDI 1	591,35	6.031,77
1.3.10.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	10,20	110,54	BDI 1	133,45	1.361,19
1.3.11.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	74,13	44,81	BDI 1	54,10	4.010,43
1.3.12.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	602,41	41,00	BDI 1	49,50	29.819,30
1.3.13.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	353,22	42,79	BDI 1	51,66	18.247,35
1.3.14.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.681,98	39,00	BDI 1	47,08	79.187,62
1.4.	Parque Infantil								
1.4.1.	composição	COMP-58	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M.	m3	155,41	7,04	BDI 1	8,50	1.320,99
1.4.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	155,41	6,48	BDI 1	7,82	1.215,31
1.4.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.554,14	1,99	BDI 1	2,40	3.729,94
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	COMP-52	Cancha de areia para playground (espessura de 20cm). INCLUSO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m2	777,00	53,11	BDI 1	64,12	49.821,24
1.5.	Petplay								
									56.087,48
									1.320,99
									4.534,90

Nº OPERAÇÃO 25/706/2020	Nº SICONV 908207/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)									
1.5.1.	composição	COMP-58	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M.	m3	16,99	7,04	BDI 1	8,50	144,42
1.5.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	16,99	6,48	BDI 1	7,82	132,86
1.5.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	169,90	1,99	BDI 1	2,40	407,76
1.5.4.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	16,99	31,59	BDI 1	38,14	648,00
1.5.5.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018	M2	169,95	4,64	BDI 1	5,60	951,72
1.5.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	169,95	10,97	BDI 1	13,24	2.250,14
1.6.	Jardinagem								
1.6.1.	composição	COMP-58	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M.	m3	552,74	7,04	BDI 1	8,50	4.698,29
1.6.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	552,74	6,48	BDI 1	7,82	4.322,43
1.6.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.527,32	1,99	BDI 1	2,40	13.265,57
1.6.4.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	552,74	31,59	BDI 1	38,14	21.081,50
1.6.5.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018	M2	5.527,32	4,64	BDI 1	5,60	30.952,99
1.6.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS, AF_05/2018	M2	4.010,83	10,97	BDI 1	13,24	53.103,39
1.6.7.	COMPOSIÇÃO	COMP-60	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS EMERALDA SÃO CARLOS OU CURITIBANA, AF_05/2018	M2	1.516,49	13,83	BDI 1	16,70	25.325,38
1.7.	Instalações Hidráulicas entorno								
1.7.1.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	10,00	5,79	BDI 1	6,99	69,90
1.7.2.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00	8,28	BDI 1	10,00	10,00
1.7.3.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	3,00	4,70	BDI 1	5,67	17,01
1.7.4.	SINAPI-I	1185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,44	BDI 1	1,74	3,48
1.7.5.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	25,00	6,68	BDI 1	8,06	201,50

Handwritten signature



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 25706/2020	Nº SICONV 908207/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)									
1.7.6.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	10,64	BDI 1	12,85	38,55
1.7.7.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	327,86	9,36	BDI 1	11,30	3.704,82
1.7.8.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,11	74,17	BDI 1	89,55	1.174,00
1.7.9.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,94	44,97	BDI 1	54,29	213,90
1.7.10.	COMPOSIÇÃO	COMP-44	Entrada de hidráulica INCLUSO - Hidrometro padrão SEMASA, cavalete para medição, Caixa para hidrometro. Solicitação de ligação na concessionária, torneira em plastico (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unidade	1,00	365,68	BDI 1	441,49	441,49
1.8.			Instalações Elétricas Entorno						74.847,55
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-15	Entrada de elétrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionária, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	1,00	1.519,54	BDI 1	1.834,54	1.834,54
1.8.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	743,58	BDI 1	897,72	897,72
1.8.3.	SINAPI-I	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00	84,55	BDI 1	102,08	102,08
1.8.4.	SINAPI-I	39773	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,00	135,90	BDI 1	164,07	164,07
1.8.5.	SINAPI-I	39774	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 50 X 50 X 15 CM	UN	28,00	203,27	BDI 1	245,41	6.871,48
1.8.6.	SINAPI	97689	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1.890,20	20,67	BDI 1	24,95	47.160,49
1.8.7.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	10,70	26,46	BDI 1	31,95	341,87
1.8.8.	SINAPI	97051	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017	M	1.900,90	4,11	BDI 1	4,96	9.428,46
1.8.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	76,03	74,17	BDI 1	89,55	6.808,49
1.8.10.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,81	44,97	BDI 1	54,29	1.238,35
1.9.			Instalações Pluviais Entorno						45.868,73
1.9.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	442,00	69,27	BDI 1	83,63	36.964,46
1.9.2.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	29,00	59,05	BDI 1	71,29	2.067,41
1.9.3.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00	1.028,30	BDI 1	1.241,47	4.965,88

Nº OPERAÇÃO 25706/2020	Nº SICONV 908207/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)									
1.9.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	17,68	74,17	BDI 1	89,55	1.583,24
1.9.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	5,30	44,97	BDI 1	54,29	287,74
1.10.			Equipamentos gerais						31.778,91
1.10.1.	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	15,00	297,96	BDI 1	359,73	5.395,95
1.10.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-51	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	UNID	24,00	910,54	BDI 1	1.099,29	26.382,96
1.11.			Comunicação visual e finalização de obra						13.616,16
1.11.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-06	"AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART	UNIDADE	3,00	2.428,48	BDI 1	2.931,90	8.795,70
1.11.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-61	LIMPEZA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	m2	4.397,20	0,75	BDI 1	0,91	4.001,45
1.11.3.	SINAPI 1	10843	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00	678,38	BDI 1	819,01	819,01
									1.040.098,71

Engargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES
Local _____
Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
CREA/CAU: 129242-7
Data quinta-feira, 11 de novembro de 2021
ART/RRT: 7946286-0