



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL DIOCESANA DE LAGES - SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL DIOCESANA DE LAGES -	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 26,46%	BDI 2 20,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL DIOCESANA DE LAGES - SC									596.766,18	
1.			REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL DIOCESANA DE LAGES - SC						596.766,18	
1.1.			Serviços Correntes						33.222,01	
1.1.1.	Composição	COMP-08	tapume com chapa de madeira compensada de 6mm e tabuas de pinus para estrutura	m2	409,20	53,03	BDI 1	67,06	27.440,95	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	3,00	507,81	BDI 1	642,18	1.926,54	RA
1.1.3.	Cotação	COT-05	Banheiro Quimico - Locação e Manutenção	MÊS	3,00	800,00	BDI 1	1.011,68	3.035,04	RA
1.1.4.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	284,54	819,48	RA
1.2.			Remoção e Preparação						34.244,18	
1.2.1.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	18,20	BDI 1	23,02	690,60	RA
1.2.2.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,40	2,11	BDI 1	2,67	73,16	RA
1.2.3.	SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.251,00	16,18	BDI 1	20,46	25.595,46	RA
1.2.4.	Composição	COMP-25	Remoção de meio-fio	M	200,00	4,35	BDI 1	5,50	1.100,00	RA
1.2.5.	Composição	COMP-56	REMOÇÃO DE BANCOS	UNIDADE	2,00	17,42	BDI 1	22,03	44,06	RA
1.2.6.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	125,00	6,64	BDI 1	8,40	1.050,00	RA
1.2.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.250,00	2,08	BDI 1	2,63	3.287,50	RA
1.2.8.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.220,00	1,56	BDI 1	1,97	2.403,40	RA
1.3.			Pavimentação e Mobiliário da Praça						285.066,05	
1.3.1.	Cotação	COT-21	PASSEIO EM BASALTO NATURAL SERRADO 46x46 cm, INCLUSO PEDRA, FRETE, INSTALAÇÃO, INSUMOS E NOTA FISCAL	M2	790,00	195,50	BDI 1	247,23	195.311,70	RA
1.3.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	441,00	138,58	BDI 1	175,25	77.285,25	RA
1.3.3.	Composição	COMP-49	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 1,60m)	UNID	10,00	986,01	BDI 1	1.246,91	12.469,10	RA
1.4.			Estrutura E Jardinagem para Floresiras						146.394,40	
1.4.1.	Cotação	COT-22	PEDRAS DE BASALTO 20x46cm (10 cm altura), INCLUSO PEDRA, FRETE, INSTALAÇÃO, INSUMOS E NOTA FISCAL	M2	206,10	539,00	BDI 1	681,62	140.481,88	RA
1.4.2.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	17,00	143,57	BDI 1	181,56	3.086,52	RA
1.4.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	50,00	4,60	BDI 1	5,82	291,00	RA
1.4.4.	Composição	COMP-51	PLANTIO DE GRAMA - Sempre Verde	M2	50,00	23,57	BDI 1	29,81	1.490,50	RA
1.4.5.	Composição	COMP-52	PLANTIO DE CEREJEIRA JAPONESA	UND	2,00	48,57	BDI 1	61,42	122,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL DIOCESANA DE LAGES - SC			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 09-21 (DES.)	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL DIOCESANA DE LAGES -	Município / UF LAGES-SC	BDI 1 26,46%	BDI 2 20,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL DIOCESANA DE LAGES - SC									596.766,18	
1.4.6.	Composição	COMP-53	PLANTIO DE LAVANDAS	UND	80,00	7,57	BDI 1	9,57	765,60	RA
1.4.7.	Composição	COMP-54	PLANTIO DE MUDA DE FLORES (15 MUDAS)	UND	6,00	20,57	BDI 1	26,01	156,06	RA
1.5.			Rampa de acessibilidade					-	94.420,66	
1.5.1.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	850,00	19,44	BDI 1	24,58	20.893,00	RA
1.5.2.	Composição	COMP-55	CHAPA PISO ANTIDERRAPANTE (XADREZ) 3,0x1200x2500, INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO	PÇ	11,00	1.149,46	BDI 1	1.453,61	15.989,71	RA
1.5.3.	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	37,70	1.005,07	BDI 1	1.271,01	47.917,08	RA
1.5.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	35,65	120,30	BDI 1	152,13	5.423,43	RA
1.5.5.	SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	5,50	603,49	BDI 1	763,17	4.197,44	RA
1.6.			Comunicação Visual e Finalização de Obra					-	3.418,88	
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.300,00	1,56	BDI 1	1,97	2.561,00	RA
1.6.2.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	678,38	BDI 1	857,88	857,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES-SC
Local

sexta-feira, 10 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Arquiteta Flávia Lima Müller
CREA/CAU: 00A2573423
ART/RRT: 0