



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA									464.495,51	
1. CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA									-	464.495,51
1.1. Administração de obra									-	25.564,74
1.1.0.1.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	3.533,87	BDI 1	4.260,79	25.564,74	RA
1.2. Serviços correntes									-	33.619,53
1.2.1. Serviços Iniciais e canteiro de obras									-	26.187,86
1.2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	301,43	1.356,44	RA
1.2.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	56,40	85,03	BDI 1	102,52	5.782,13	RA
1.2.1.3.	Composição	COMP-06	ENTRADA DE ELÉTRICA INCLUSO - POSTE PADRÃO CELESC, CAIXA E ELETRODUTOS PARA ENTRADA SUBTERRANEA ATÉ A EDIFICAÇÃO, SOLICITAÇÃO NDE LIGAÇÃO, ATERRAMENTO DO POSTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	3.289,03	BDI 1	3.965,58	3.965,58	RA
1.2.1.4.	Composição	COMP-07	ENTRADA HIDRÁULICA INCLUSO - HIDROMETRO PADRÃO SEMASA, CAVALETE PARA MEDIÇÃO, CAIXA PARA HIDROMETRO, SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, TORNEIRA EM PLÁSTICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	910,07	BDI 1	1.097,27	1.097,27	RA
1.2.1.5.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	673,82	BDI 1	812,42	4.874,52	RA
1.2.1.6.	Cotação	COT-01	BANHEIRO QUÍMICO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMANAL	MÊS	6,00	980,00	BDI 1	1.181,59	7.089,54	RA
1.2.1.7.	Composição	COMP-01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,00	440,65	BDI 1	531,29	531,29	RA
1.2.1.8.	Composição	COMP-14	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA DE 2,2M DE ALTURA - COMPENSADO DE 6MM E TABUAS DE PINUS	M2	13,80	89,62	BDI 1	108,05	1.491,09	RA
1.2.2. Demolições e Remoções									-	7.431,67
1.2.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	259,80	0,45	BDI 1	0,54	140,29	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	38,97	7,03	BDI 1	8,48	330,47	RA
1.2.2.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	389,70	1,20	BDI 1	1,45	565,07	RA
1.2.2.4.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,11	65,14	BDI 1	78,54	1.972,14	RA
1.2.2.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,00	3,84	BDI 1	4,63	425,96	RA
1.2.2.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,40	26,64	BDI 1	32,12	205,57	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA										464.495,51
1.2.2.7.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,72	10,31	BDI 1	12,43	83,53	RA
1.2.2.8.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	90,22	BDI 1	108,78	435,12	RA
1.2.2.9.	COMPOSIÇÃO	COMP-04	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	15,25	34,78	BDI 1	41,93	639,43	RA
1.2.2.10.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,20	9,10	BDI 1	10,97	616,51	RA
1.2.2.11.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	562,00	2,98	BDI 1	3,59	2.017,58	RA
1.3.			Estrutura de concreto armado					-	104.172,86	
1.3.1.			Sapatas, pilares de arranque, furos de trado e vigas baldrame					-	49.726,93	
1.3.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	11,75	105,88	BDI 1	127,66	1.500,01	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,20	138,79	BDI 1	167,34	870,17	RA
1.3.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,65	27,21	BDI 1	32,81	185,38	RA
1.3.1.4.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	110,00	33,46	BDI 1	40,34	4.437,40	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	5,90	21,68	BDI 1	26,14	154,23	RA
1.3.1.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,65	18,30	BDI 1	22,06	1.845,32	RA
1.3.1.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,15	13,00	BDI 1	15,67	785,85	RA
1.3.1.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	240,00	14,85	BDI 1	17,90	4.296,00	RA
1.3.1.9.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,00	16,43	BDI 1	19,81	1.129,17	RA
1.3.1.10.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,54	712,13	BDI 1	858,62	1.322,27	RA
1.3.1.11.	Composição	COMP-29	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	10,50	117,67	BDI 1	141,87	1.489,64	RA
1.3.1.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,32	703,62	BDI 1	848,35	4.513,22	RA
1.3.1.13.	Composição	COMP-30	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	73,94	95,93	BDI 1	115,66	8.551,90	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA									464.495,51	
1.3.1.14.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,80	10,94	BDI 1	13,19	828,33	RA
1.3.1.15.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,10	9,16	BDI 1	11,04	199,82	RA
1.3.1.16.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,10	14,35	BDI 1	17,30	434,23	RA
1.3.1.17.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,04	677,08	BDI 1	816,36	849,01	RA
1.3.1.18.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,80	55,67	BDI 1	67,12	1.328,98	RA
1.3.1.19.	Composição	COMP-22	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM, FCK 25MPA	M2	74,90	72,01	BDI 1	86,82	6.502,82	RA
1.3.1.20.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,25	75,43	BDI 1	90,95	5.206,89	RA
1.3.1.21.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,00	16,43	BDI 1	19,81	713,16	RA
1.3.1.22.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,80	18,30	BDI 1	22,06	547,09	RA
1.3.1.23.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,40	703,62	BDI 1	848,35	2.036,04	RA
1.3.2.			Pilares, vigas e lajes					-	54.445,93	
1.3.2.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	74,90	227,18	BDI 1	273,91	20.515,86	RA
1.3.2.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	147,50	12,35	BDI 1	14,89	2.196,28	RA
1.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,12	14,35	BDI 1	17,30	2.060,78	RA
1.3.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,20	10,94	BDI 1	13,19	1.611,82	RA
1.3.2.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,23	9,16	BDI 1	11,04	1.117,58	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA									464.495,51	
1.3.2.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,90	13,31	BDI 1	16,05	913,25	RA
1.3.2.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,07	677,08	BDI 1	816,36	1.689,87	RA
1.3.2.8.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	39,60	137,73	BDI 1	166,06	6.575,98	RA
1.3.2.9.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	5,32	678,66	BDI 1	818,26	4.353,14	RA
1.3.2.10.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	88,03	126,36	BDI 1	152,35	13.411,37	RA
1.4.			Alvenaria					-	32.668,26	
1.4.0.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	110,50	168,36	BDI 1	202,99	22.430,40	RA
1.4.0.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,20	153,72	BDI 1	185,34	778,43	RA
1.4.0.3.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,20	156,74	BDI 1	188,98	793,72	RA
1.4.0.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,40	173,65	BDI 1	209,37	1.968,08	RA
1.4.0.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,40	178,35	BDI 1	215,04	2.021,38	RA
1.4.0.6.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,96	179,30	BDI 1	216,18	1.720,79	RA
1.4.0.7.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	142,25	BDI 1	171,51	926,15	RA
1.4.0.8.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,08	166,97	BDI 1	201,32	2.029,31	RA
1.5.			Cobertura					-	64.409,88	
1.5.0.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,35	51,35	BDI 1	61,91	4.603,01	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,20	63,19	BDI 1	76,19	2.529,51	RA
1.5.0.3.	Composição	COMP-33	TESOURA INTEIRA, BIAPOIADA, EM MADEIRA, PARA VÃOS DE 10M E TELHAS DE FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	3,00	2.545,70	BDI 1	3.069,35	9.208,05	RA
1.5.0.4.	Composição	COMP-34	TESOURA INTEIRA, BIAPOIADA, EM MADEIRA, PARA VÃOS DE 8M E TELHAS DE FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	3,00	2.334,01	BDI 1	2.814,12	8.442,36	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA									464.495,51	
1.5.0.5.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	146,20	39,62	BDI 1	47,77	6.983,97	RA
1.5.0.6.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	146,20	48,45	BDI 1	58,42	8.541,00	RA
1.5.0.7.	Composição	COMP-21	FECHAMENTO COM PLACA CIMENTICIA	M2	55,20	362,14	BDI 1	436,63	24.101,98	RA
1.6.			Revestimentos					-	76.730,38	
1.6.1.			Pisos					-	12.641,31	
1.6.1.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	74,90	46,92	BDI 1	56,57	4.237,09	RA
1.6.1.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	74,90	35,31	BDI 1	42,57	3.188,49	RA
1.6.1.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	76,70	14,88	BDI 1	17,94	1.376,00	RA
1.6.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,20	110,11	BDI 1	132,76	955,87	RA
1.6.1.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	61,70	38,77	BDI 1	46,74	2.883,86	RA
1.6.2.			Paredes externas e Platibanda - Pintura					-	15.876,96	
1.6.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	194,00	8,83	BDI 1	10,65	2.066,10	RA
1.6.2.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	194,00	41,92	BDI 1	50,54	9.804,76	RA
1.6.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	194,00	3,91	BDI 1	4,71	913,74	RA
1.6.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	194,00	13,22	BDI 1	15,94	3.092,36	RA
1.6.3.			Paredes e Vigas externas - revestimento em pedra					-	5.567,07	
1.6.3.1.	Composição	COMP-28	REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ EM FILETES DE 15X2,5	M2	16,85	274,02	BDI 1	330,39	5.567,07	RA
1.6.4.			Paredes Internas - pintura					-	16.238,66	
1.6.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	210,70	4,88	BDI 1	5,88	1.238,92	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA									464.495,51	
1.6.4.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	210,70	41,92	BDI 1	50,54	10.648,78	RA
1.6.4.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	210,70	13,22	BDI 1	15,94	3.358,56	RA
1.6.4.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	210,70	3,91	BDI 1	4,71	992,40	RA
1.6.5.			Paredes Internas - cerâmica					-	7.402,39	
1.6.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	50,90	4,88	BDI 1	5,88	299,29	RA
1.6.5.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	50,90	46,23	BDI 1	55,74	2.837,17	RA
1.6.5.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	50,90	69,51	BDI 1	83,81	4.265,93	RA
1.6.6.			Forro interno e externo - pintura e acabamento de madeira					-	17.733,51	
1.6.6.1.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	74,90	7,69	BDI 1	9,27	694,32	RA
1.6.6.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	74,90	41,92	BDI 1	50,54	3.785,45	RA
1.6.6.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	74,90	3,91	BDI 1	4,71	352,78	RA
1.6.6.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	74,90	13,22	BDI 1	15,94	1.193,91	RA
1.6.6.5.	Composição	COMP-32	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	57,25	145,54	BDI 1	175,48	10.046,23	RA
1.6.6.6.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	57,25	2,39	BDI 1	2,88	164,88	RA
1.6.6.7.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	57,25	21,67	BDI 1	26,13	1.495,94	RA
1.6.7.			Pintura portas de madeira					-	1.270,48	
1.6.7.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	19,45	2,39	BDI 1	2,88	56,02	RA
1.6.7.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	19,45	33,65	BDI 1	40,57	789,09	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA										464.495,51
1.6.7.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,45	18,14	BDI 1	21,87	425,37	RA
1.7.			Esquadrias					-	25.476,36	
1.7.1.			Esquadrias de madeira					-	6.427,99	
1.7.1.1.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	336,20	BDI 1	405,36	810,72	RA
1.7.1.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	877,62	BDI 1	1.058,15	4.232,60	RA
1.7.1.3.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.148,44	BDI 1	1.384,67	1.384,67	RA
1.7.2.			Esquadrias de alumínio					-	19.048,37	
1.7.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,45	827,69	BDI 1	997,95	1.447,03	RA
1.7.2.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,10	497,87	BDI 1	600,28	5.462,55	RA
1.7.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,40	110,11	BDI 1	132,76	1.247,94	RA
1.7.2.4.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	1.849,79	BDI 1	2.230,29	4.460,58	RA
1.7.2.5.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	7,70	692,63	BDI 1	835,10	6.430,27	RA
1.8.			Instalações					-	37.824,32	
1.8.1.			Instalações elétricas					-	8.754,37	
1.8.1.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	98,43	BDI 1	118,68	118,68	RA
1.8.1.2.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	53,69	BDI 1	64,73	323,65	RA
1.8.1.3.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	58,11	BDI 1	70,06	70,06	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA									464.495,51	
1.8.1.4.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	9,00	184,10	BDI 1	221,97	1.997,73	RA
1.8.1.5.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	29,00	155,82	BDI 1	187,87	5.448,23	RA
1.8.1.6.	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	2,00	330,11	BDI 1	398,01	796,02	RA
1.8.2.			Instalações Hidraulicas					-	3.925,38	
1.8.2.1.	Composição	COMP-23	RESERVATÓRIO 500L	UNIDADE	1,00	510,10	BDI 1	615,03	615,03	RA
1.8.2.2.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	22,12	BDI 1	26,67	106,68	RA
1.8.2.3.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	99,34	BDI 1	119,77	119,77	RA
1.8.2.4.	Composição	COMP-27	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TUBO PVC 25MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	51,90	49,28	BDI 1	59,42	3.083,90	RA
1.8.3.			Instalações de esgoto sanitário					-	15.145,76	
1.8.3.1.	Composição	COMP-25	ESGOTO PREDIAL, TUBO PVC 50MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	10,25	105,12	BDI 1	126,74	1.299,09	RA
1.8.3.2.	Composição	COMP-24	ESGOTO PREDIAL, TUBO PVC 100MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	33,45	77,99	BDI 1	94,03	3.145,30	RA
1.8.3.3.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.834,28	BDI 1	3.417,29	3.417,29	RA
1.8.3.4.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	1.774,81	BDI 1	2.139,89	2.139,89	RA
1.8.3.5.	Composição	COMP-17	FOSSA SEPTICA CILINDRICA - CAP 1100 LITROS (4 A 7 CONTRIBUINTES)	UNIDADE	1,00	3.719,37	BDI 1	4.484,44	4.484,44	RA
1.8.3.6.	Composição	COMP-08	CAIXA DE INSPEÇÃO E TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60CM COM TAMPA H:50CM	UNIDADE	1,00	547,19	BDI 1	659,75	659,75	RA
1.8.4.			Instalações pluviais					-	9.998,81	
1.8.4.1.	Composição	COMP-08	CAIXA DE INSPEÇÃO E TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60CM COM TAMPA H:50CM	UNIDADE	5,00	547,19	BDI 1	659,75	3.298,75	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA										464.495,51
1.8.4.2.	Composição	COMP-26	DRENAGEM, TUBO PLUVIAL PVC 100MM, SÉRIE R (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	92,85	59,85	BDI 1	72,16	6.700,06	RA
1.9.			Equipamentos					-	10.933,34	
1.9.1.			Elétricos					-	3.224,76	
1.9.1.1.	SINAPI-I	38779	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT	UN	12,00	10,54	BDI 1	12,71	152,52	RA
1.9.1.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	17,99	BDI 1	21,69	130,14	RA
1.9.1.3.	Cotação	COT-03	EXAUSTOR DE 20CM PARA BANHEIRO - 220V	UNIDADE	1,00	280,42	BDI 1	338,10	338,10	RA
1.9.1.4.	Composição	COMP-09	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, 2 LAMPADAS DE 36W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	6,00	196,86	BDI 1	237,35	1.424,10	RA
1.9.1.5.	Composição	COMP-10	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR, 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	6,00	163,10	BDI 1	196,65	1.179,90	RA
1.9.2.			Hidrossanitários					-	7.708,58	
1.9.2.1.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	448,69	BDI 1	540,99	1.081,98	RA
1.9.2.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	281,28	BDI 1	339,14	339,14	RA
1.9.2.3.	Composição	COMP-11	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA TIPO ANDORINHA/CORUMBA OU SIMILAR - INCLUSIVE CUBA, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - 1,00 X 0,55 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	1.066,87	BDI 1	1.286,33	1.286,33	RA
1.9.2.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	367,72	BDI 1	443,36	886,72	RA
1.9.2.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	355,13	BDI 1	428,18	428,18	RA
1.9.2.6.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	592,73	BDI 1	714,65	714,65	RA
1.9.2.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	336,20	BDI 1	405,36	405,36	RA
1.9.2.8.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	511,83	BDI 1	617,11	1.851,33	RA
1.9.2.9.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	50,04	BDI 1	60,33	180,99	RA
1.9.2.10.	Composição	COMP-12	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	4,00	64,14	BDI 1	77,33	309,32	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA										464.495,51
1.9.2.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	62,09	BDI 1	74,86	224,58	RA
1.10.			Preventivos contra incêndio					-	1.279,39	
1.10.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	23,49	BDI 1	28,32	254,88	RA
1.10.0.2.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00	33,34	BDI 1	40,20	281,40	RA
1.10.0.3.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	183,44	BDI 1	221,17	663,51	RA
1.10.0.4.	Cotação	COT-02	GRADE PARA VENTILAÇÃO 100MM	UNIDADE	2,00	33,01	BDI 1	39,80	79,60	RA
1.11.			Área externa					-	48.949,44	
1.11.1.			Banco e Gradil de madeira					-	5.844,13	
1.11.1.1.	Composição	COMP-19	BANCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO COM ASSENTO DE MADEIRA	M	5,50	585,38	BDI 1	705,79	3.881,85	RA
1.11.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-20	TRAMA DE MADEIRA DE RIPAS DE 1,5 X 5 EM ANGELIM OU SIMILAR	M2	6,45	252,33	BDI 1	304,23	1.962,28	RA
1.11.2.			Cruz					-	1.069,74	
1.11.2.1.	Composição	COMP-21	FECHAMENTO COM PLACA CIMENTICIA	M2	2,45	362,14	BDI 1	436,63	1.069,74	RA
1.11.3.			Passeios, acesso veiculos/pedestres e estacionamento					-	24.483,76	
1.11.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	73,90	48,42	BDI 1	58,38	4.314,28	RA
1.11.3.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	87,10	74,04	BDI 1	89,27	7.775,42	RA
1.11.3.3.	Composição	COMP-05	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M	34,85	55,41	BDI 1	66,81	2.328,33	RA
1.11.3.4.	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	50,00	117,78	BDI 1	142,01	7.100,50	RA
1.11.3.5.	SINAPI	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	50,00	20,01	BDI 1	24,13	1.206,50	RA
1.11.3.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	111,95	13,03	BDI 1	15,71	1.758,73	RA
1.11.4.			Muro e Portões					-	17.551,81	
1.11.4.1.	Composição	COMP-15	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL	M2	7,35	820,53	BDI 1	989,31	7.271,43	RA
1.11.4.2.	Composição	COMP-16	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL	M2	2,52	721,56	BDI 1	869,98	2.192,35	RA
1.11.4.3.	Composição	COMP-18	VIGA BALDRAME PARA MURO DE ALVENARIA - 15X30	M	7,80	191,22	BDI 1	230,55	1.798,29	RA
1.11.4.4.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,55	168,36	BDI 1	202,99	3.562,47	RA
1.11.4.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	35,10	8,83	BDI 1	10,65	373,82	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF LAGES-SC	BDI 1 20,57%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPELA MORTUÁRIA									464.495,51	
1.11.4.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	35,10	41,92	BDI 1	50,54	1.773,95	RA
1.11.4.7.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,10	3,91	BDI 1	4,71	165,32	RA
1.11.4.8.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	9,79	BDI 1	11,80	414,18	RA
1.12.			Serviços Finais						2.867,01	
1.12.0.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	12,00	47,44	BDI 1	57,20	686,40	RA
1.12.0.2.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	753,75	BDI 1	908,80	908,80	RA
1.12.0.3.	Composição	COMP-02	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,00	440,65	BDI 1	531,29	531,29	RA
1.12.0.4.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	3,00	5,89	BDI 1	7,10	21,30	RA
1.12.0.5.	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	1,10	17,81	BDI 1	21,47	23,62	RA
1.12.0.6.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	52,35	3,25	BDI 1	3,92	205,21	RA
1.12.0.7.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	50,87	1,73	BDI 1	2,09	106,32	RA
1.12.0.8.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	19,45	1,06	BDI 1	1,28	24,90	RA
1.12.0.9.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	146,60	2,03	BDI 1	2,45	359,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES-SC
Local
sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Danyelle Bianca Xavier Donati
CREA/CAU: CAU - A97384-0
ART/RRT: RRT 13650026