UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS.

URGENCIA E EMERGÊNCIA

Circuito	TOMADAS				ILUMINAÇÃO			TUE	ESP.	TENS.	POT.	POT.	Inom.	DISJ.	COND.	FASE	
nº	100	300	600	1200	100	250	400	4500	W	(V)	(KW)	(KVA)	(A)	(A)	(mm²)	(RST)	DESCRIÇÃO
C1	21	15	5	4	32	4		3	9036	380	41,14	44,71	67,95	100	35,0	RST	QD LUZ E FORÇA 1
C2	10	10	3	1	12					380	8,20	8,91	13,55	100	35,0	RST	QD LUZ E FORÇA 2
C3	55	18	4	2	86	3		2		380	34,05	47,13	71,62	100	35,0	RST	QD LUZ E FORÇA 3
C4	40	16	5		102			1	3000	380	29,50	40,83	62,05	100	35,0	RST	QD LUZ E FORÇA 4
Total	126	0	17	7	232	7		6			112,89	141,58	215,17	3 X 175	70,0	RST	

CARGA INSTALADA (KW)	FATOR DE POTENCIA	POTENCIA APARENTE (KVA)	FATOR DE DEM. (%)	DEM ESTIMADA (KW)
112,89	0,92	141,58	100	112,886

Odila Maria Watatich
Secretaria Municipal de Saúde
Nº 16.164