



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

128/2024

Data do Processo:

04/06/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 – Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 128/2024
b) **Licitação Nr.:** 72/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 20/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento de peças, componentes e acessórios para os aparelhos instalados nas dependências das Organizações Policiais Militares de Santa Catarina pertencentes ao município de Lages/SC, subordinadas ao 2º CRPM.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
--	-------	-------	--------	---------------	---------------

SCHAPPO CLIMATIZACAO LTDA

1	Manutenção Preventiva de Condicionador de Ar Tipo Split com Capacidade até 30.000 Btus. Apresentação: Valor por serviço. Características: Verificar a tensão e corrente nas três fases; Limpar os quadros elétricos de todo o sistema; Efetuar a leitura da corrente elétrica do compressor e do motor do ventilador; Verificar os contatos de força e auxiliares das contadoras dos conjuntos resfriador, compressor, bombas, condicionador, apertar as conexões e efetuar as manutenções necessárias; Verificar a carga de gás e completar se necessário; Medir a pressão de gás na linha de líquido e sucção; Verificar vazamento de gás refrigerante; Limpar e higienizar, com lavadora de alta pressão, promovendo a sanitização, eliminação de organismos vivos, fungos e bactérias da evaporadora e efetuar as manutenções necessárias; Remover o chassi e lavagem externamente do evaporador e condensador; Limpeza geral dos condensadores, interna e externa, Verificar isolamentos da tubulação de gás e substituir os tubos danificados; Revisar internamente os compressores e realizar a manutenção necessária; Inspecionar as serpentinas da evaporadora e da condensadora, e efetuar manutenção necessária; Inspecionar a placa eletrônica e efetuar manutenção necessária; Verificar a operação de drenagem de água da bandeja, com limpeza do dreno; Lavar a bandeja do condensador e serpentina com remoção do bio filme	SCHAPPO	UN	150,0000	100,00	15.000,00
---	---	---------	----	----------	--------	-----------

Lages, 20/08/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda



CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

128/2024

Data do Processo:

04/06/2024

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
(lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e/ou corrosivos; e demais itens constantes do conforme termo de referência.					
2 Manutenção Corretiva de Condicionador de Ar Tipo Split com Capacidade de Até 30.000 Btus. Apresentação: Valor por serviço. Características: Análise do equipamento e apresentação de diagnóstico e , se houver necessidade de substituição de peças, componentes e acessórios, apresentar descrição e quantidade, para posterior análise da Contratante, conforme termo de referência.	SCHAPPO	UN	20,0000	218,00	4.360,00
3 Instalação de Condicionador de Ar Tipo Split de Até 30.000 Btus. Apresentação: Valor por serviço. Características: A instalação da tubulação frigorífica, devidamente fixada e isolada, entre a unidade externa e interna, sendo o comprimento desta tubulação limitado a 15 metros (distância entre as unidades internas e externas). Os diâmetros destas tubulações, fixação e isolamento, deverão seguir as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e normas vigentes; Previsão de ponto de energia com disjuntor de proteção no quadro, tubulação de PVC rígido, condutores e tomadas para alimentação do condicionador de ar (dimensionamento realizado conforme NBR 5410 e potência do condicionador a ser instalado). A distância entre o quadro de distribuição e o equipamento fica limitada a 20 metros; Ponto de drenagem, interligando o equipamento e o ponto de drenagem indicado pelo contratante. Esse ponto de drenagem será composto por tubulação de PVC (água fria 20mm) aparente e devidamente fixado nas paredes, sendo pintado na cor da parede existente. A distância entre o equipamento e o ponto de drenagem fica limitada a 15 metros; f) Materiais para a instalação das unidades internas e externas, tais como suportes, buchas, parafusos, etc, conforme termo de referência.	SCHAPPO	UN	12,0000	310,00	3.720,00
4 Desinstalação de Condicionador de Ar Tipo Split de Até 30.000 Btus. Apresentação: Valor por serviço. Características: Retirada da evaporadora e da condensadora do equipamento e acondicionados em local indicado pela Contratante, conforme termo de referência.	SCHAPPO	UN	10,0000	135,11	1.351,10
5 Aquisição de Peças, Componentes e Acessórios para Manutenção de Condicionadores de Ar Condicionado com Capacidade de Até 30.000 Btu's, Conforme Termo de Referência.	SCHAPPO	UN	5,0000	2.000,00	10.000,00
Total Fornecedor:					34.431,10
Total geral:					34.431,10

Lages, 20/08/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 72/2024

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

Processo

128/2024

Data do Processo:

04/06/2024

Lages, 20/08/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda