



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA JONES - PARTE EXTERNA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LAGES - SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 16,72%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									316.412,19	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	316.412,19	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	39.036,05	
1.1.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME IN003/2021 SIE, Art 8º, III (6,23% DO CUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO)	MÊS	3,00	9.937,92	BDI 1	12.898,43	38.695,29	RA
1.1.2.	Cotação	cot-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00	262,55	BDI 1	340,76	340,76	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	44.453,49	
1.2.1.	Composição	2	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA E INSTALADA	UNIDADE	1,00	1.287,92	BDI 1	1.671,59	1.671,59	RA
1.2.2.	Composição	3	PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	1.087,92	BDI 1	1.412,01	1.412,01	RA
1.2.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	662,10	BDI 1	859,34	2.578,02	RA
1.2.4.	Composição	9	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,00	457,95	BDI 1	594,37	594,37	RA
1.2.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	330,00	89,18	BDI 1	115,75	38.197,50	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	15.957,45	
1.3.1.	Composição	19	REMOÇÃO DE GRADES - COM REAPROVEITAMENTO	M2	430,00	15,26	BDI 1	19,81	8.518,30	RA
1.3.2.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	260,43	19,14	BDI 1	24,84	6.469,08	RA
1.3.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,55	9,47	BDI 1	12,29	731,87	RA
1.3.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59,55	3,08	BDI 1	4,00	238,20	RA
1.4.			LIMPEZA					-	8.216,32	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.136,00	2,02	BDI 1	2,62	8.216,32	RA
1.5.			GUARDA-CORPO					-	6.993,00	
1.5.1.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	30,02	BDI 1	38,96	3.896,00	RA
1.5.2.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	23,86	BDI 1	30,97	3.097,00	RA
1.6.			LIMPEZA SUMIDOUROS - PLUVIAIS					-	3.760,50	
1.6.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	22,23	BDI 1	28,85	2.308,00	RA
1.6.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	10,00	111,91	BDI 1	145,25	1.452,50	RA
1.7.			PINTURA EXTERNA					-	144.614,30	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA JONES - PARTE EXTERNA				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LAGES - SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 16,72%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									316.412,19	
1.7.1.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	180,00	47,50	BDI 1	61,65	11.097,00	RA
1.7.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	392,00	25,34	BDI 1	32,89	12.892,88	RA
1.7.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.045,00	12,53	BDI 1	16,26	16.991,70	RA
1.7.4.	Cotação	COT-04	RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA	M2	1.045,00	3,02	BDI 1	3,92	4.096,40	RA
1.7.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.136,00	3,89	BDI 1	5,05	15.836,80	RA
1.7.6.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	3.136,00	16,00	BDI 1	20,77	65.134,72	RA
1.7.7.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	267,62	53,45	BDI 1	69,37	18.564,80	RA
1.8.			PASSEIOS, ACESSO DE VEÍCULOS/PEDESTRES E ESTACIONAMENTO					-	39.133,55	
1.8.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	260,43	2,12	BDI 1	2,75	716,18	RA
1.8.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	24,77	195,75	BDI 1	254,06	6.293,07	RA
1.8.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	260,43	80,51	BDI 1	104,49	27.212,33	RA
1.8.4.	Composição	6	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL - DIRECIONAL E ALERTA, COR VERMELHA ESP=2CM (20X20X2)	M2	46,30	81,74	BDI 1	106,09	4.911,97	RA
1.9.			COBERTURA FME					-	10.349,08	
1.9.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,78	47,13	BDI 1	61,17	3.350,89	RA
1.9.2.	Cotação	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M²	54,78	50,09	BDI 1	65,01	3.561,25	RA
1.9.3.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	30,26	BDI 1	39,27	785,40	RA
1.9.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,00	49,27	BDI 1	63,95	1.087,15	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA JONES - PARTE EXTERNA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LAGES - SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 16,72%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									316.412,19	
1.9.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,60	82,56	BDI 1	107,15	1.564,39	RA
1.10.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.898,45	
1.10.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	784,00	2,02	BDI 1	2,62	2.054,08	RA
1.10.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	22,23	BDI 1	28,85	1.154,00	RA
1.10.3.	Composição	10	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,00	457,95	BDI 1	594,37	594,37	RA
1.10.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24,00	3,08	BDI 1	4,00	96,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
UTILIZADA COTAÇÃO - DEINFRA 01/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES - SC
Local
terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS KLEY COUTO
CREA/CAU: 136803-6
ART/RRT: 0