



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE AMPLIAÇÕES EM MADEIRA, COM	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE AMPLIAÇÕES EM MADEIRA, COM 15.00m² CADA									137.769,76	
1.			CONSTRUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO EM MADEIRA - 15.00M²					-	137.769,76	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	34.052,11	
1.1.1.	SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	72,00	22,12	BDI 1	27,97	2.013,84	RA
1.1.2.	SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	456,00	13,48	BDI 1	17,04	7.770,24	RA
1.1.3.	SINAPI-I	4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	188,40	37,16	BDI 1	46,98	8.851,03	RA
1.1.4.	SINAPI-I	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	120,00	47,66	BDI 1	60,26	7.231,20	RA
1.1.5.	SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	312,00	9,18	BDI 1	11,61	3.622,32	RA
1.1.6.	SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	144,00	5,80	BDI 1	7,33	1.055,52	RA
1.1.7.	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	60,00	21,96	BDI 1	27,76	1.665,60	RA
1.1.8.	SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	36,00	21,55	BDI 1	27,25	981,00	RA
1.1.9.	SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	24,00	28,39	BDI 1	35,89	861,36	RA
1.2.			ASSOALHO					-	28.143,21	
1.2.1.	Cotação		ASSOALHO DE MADEIRA PINUS MACHO - FEMEA	-	204,00	57,50	BDI 1	72,70	14.830,80	RA
1.2.2.	SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	36,00	22,96	BDI 1	29,03	1.045,08	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	415,56	23,35	BDI 1	29,52	12.267,33	RA
1.3.			COBERTURA					-	46.725,85	
1.3.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	482,40	36,57	BDI 1	46,24	22.306,18	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34417	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	UN	386,52	19,67	BDI 1	24,87	9.612,75	RA
1.3.3.	SINAPI-I	39640	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)	UN	96,00	12,09	BDI 1	15,29	1.467,84	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	324,00	32,56	BDI 1	41,17	13.339,08	RA
1.4.			ABERTURAS / PORTA - JANELA					-	27.651,35	
1.4.1.	SINAPI-I	4964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	24,00	275,29	BDI 1	348,05	8.353,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE AMPLIAÇÕES EM MADEIRA, COM	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE AMPLIAÇÕES EM MADEIRA, COM 15,00m² CADA									137.769,76	
1.4.2.	SINAPI-I	3428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍDA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	UM	31,80	480,00	BDI 1	606,86	19.298,15	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	1.197,24	
1.5.1.	SINAPI-I	12147	PONTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA SOBREPOR INCLUINDO TOMADADA MONOFÁSICA, INTERRUPTOR, LÂMPADAS, FIAÇÃO ENTRE OUTROS	UN	60,00	14,18	BDI 1	17,93	1.075,80	RA
1.5.2.	SINAPI-I	12129	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	UN	24,00	4,00	BDI 1	5,06	121,44	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

BASE SINAPI 12/2022 E SINPI-I 12/2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES SC

Local

terça-feira, 28 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: NATALINO DA SILVA WOLF

CREA/CAU: 034.727-8

ART/RRT: 8730605-4

RECURSO
↓