



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA									315.087,54	
1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA					-	315.087,54	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	16.201,79	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	1,50	225,00	BDI 2	274,50	411,75	RA
1.1.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,90	245,06	BDI 2	298,97	1.464,95	RA
1.1.3.	SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	592,48	16,94	BDI 2	20,67	12.246,56	RA
1.1.4.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	6,00	0,61	BDI 2	0,74	4,44	RA
1.1.5.	SICRO	42554	RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	364,20	5,66	0,00%	5,66	2.061,37	RA
1.1.6.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,22	47,39	BDI 2	57,82	12,72	RA
1.2.			ELEMENTOS ESTRUTURAIS					-	43.612,55	
1.2.1.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	82,00	2,28	BDI 2	2,78	227,96	RA
1.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,31	83,80	BDI 2	102,24	236,17	RA
1.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE ESTACA, VIGAS BALDRAMES E PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,05	540,90	BDI 2	659,90	5.312,20	RA
1.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE ESTACA, VIGA BALDRAME E PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	310,80	15,55	BDI 2	18,97	5.895,88	RA
1.2.5.	SINAPI	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	KG	88,80	11,49	BDI 2	14,02	1.244,98	RA
1.2.6.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	12,60	199,73	BDI 2	243,67	3.070,24	RA
1.2.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	49,20	69,98	BDI 2	85,38	4.200,70	RA
1.2.8.	SINAPI-I	41373	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	177,00	23,25	BDI 2	28,37	5.021,49	RA
1.2.9.	SINAPI	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	23,52	74,56	BDI 2	90,96	2.139,38	RA
1.2.10.	SINAPI	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	51,80	13,51	BDI 2	16,48	853,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA									315.087,54	
1.2.11.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	94,08	6,91	BDI 2	8,43	793,09	RA
1.2.12.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	94,08	30,66	BDI 2	37,41	3.519,53	RA
1.2.13.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	94,08	2,33	BDI 2	2,84	267,19	RA
1.2.14.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	94,08	14,35	BDI 2	17,51	1.647,34	RA
1.2.15.	SINAPI	87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 3CM - PARA REPARO EM ARQUIBANCADAS	M2	57,60	78,16	BDI 2	95,36	5.492,74	RA
1.2.16.	SINAPI	102491	PINTURA DA ARQUIBANCADA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS COM FUNDO PREPARADOR INCLUSO	M2	57,60	16,36	BDI 1	20,75	1.195,20	RA
1.2.17.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	77,00	26,56	BDI 2	32,40	2.494,80	RA
1.3.			QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA					-	145.782,62	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	510,00	1,88	BDI 2	2,29	1.167,90	RA
1.3.2.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	18,90	76,67	BDI 2	93,54	1.767,91	RA
1.3.3.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	18,90	81,57	BDI 2	99,52	1.880,93	RA
1.3.4.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	11,34	82,19	BDI 2	100,27	1.137,06	RA
1.3.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	142,70	60,42	BDI 2	73,71	10.518,42	RA
1.3.6.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	9,02	235,22	BDI 2	286,97	2.588,47	RA
1.3.7.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	4,28	82,19	BDI 2	100,27	429,16	RA
1.3.8.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,12	492,74	BDI 2	601,14	3.077,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA									315.087,54	
1.3.9.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	5,12	108,60	BDI 1	137,76	705,33	RA
1.3.10.	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	87,00	10,00	BDI 2	12,20	1.061,40	RA
1.3.11.	Cotação	ORÇAMENTO PISO LEVE	PISO EMBORRACHADO DE PNEU RECICLADO COMPOSTO POR GRÃOS E LASCAS DE BORRACHA 100% RECICLADO	M2	378,00	286,90	0,00%	286,90	108.448,20	RA
1.3.12.	Cotação	ORÇAMENTO PISO LEVE	FRETE DO PISO EMBORRACHADO	Unidade	1,00	13.000,00	0,00%	13.000,00	13.000,00	RA
1.4.			ALAMBRADO E TELA					-	72.729,05	
1.4.1.	SICRO	43870	REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON FIO 3 MM MALHA 14	M2	624,00	8,52	BDI 2	10,39	6.483,36	RA
1.4.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,78	533,76	BDI 2	651,19	2.461,50	RA
1.4.3.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	246,00	70,48	BDI 2	85,99	21.153,54	RA
1.4.4.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	60,00	29,76	BDI 2	36,31	2.178,60	RA
1.4.5.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	212,40	27,91	BDI 2	34,05	7.232,22	RA
1.4.6.	SICRO	43809	TIRANTE DE CABO DE AÇO 5/8"	M	28,00	63,71	0,00%	63,71	1.783,88	RA
1.4.7.	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	235,00	109,65	BDI 2	133,77	31.435,95	RA
1.5.			EQUIPAMENTOS					-	19.576,46	
1.5.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	1,00	5.406,27	BDI 2	6.595,65	6.595,65	RA
1.5.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.282,08	BDI 2	4.004,14	4.004,14	RA
1.5.3.	Cotação	ORÇAMENTO	TABELA DE BASQUETE ACRÍLICO COM ARO CONVENCIONAL E REDE 1,80 X 1,05. ESTRUTURA PARA BASQUETE MOD. PÉ DIREITO DE 04 POLEGADAS	UND	2,00	4.260,00	0,00%	4.260,00	8.520,00	RA
1.5.4.	Cotação	ORÇAMENTO Nº	PLACA PARA INDICAÇÃO DE USO EM ACRÍLICO 60X90 CM - CONFORME DET. 1 PROJETO ARQ.	UND	1,00	456,67	0,00%	456,67	456,67	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.813,75	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA									315.087,54	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,33	71,40	BDI 2	87,11	115,86	RA
1.6.2.	SICRO	43030	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 CM EM ALVENARIA	UND	2,00	469,75	0,00%	469,75	939,50	RA
1.6.3.	SINAPI-I	429	PARAFUSO DUPLA ROSCA CABEÇA QUADRADO 16/30" E ARRUELA PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM - DUPLA ROSCA	UND	10,00	12,11	BDI 2	14,77	147,70	RA
1.6.4.	SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	12,00	7,50	BDI 2	9,15	109,80	RA
1.6.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,44	4,44	BDI 2	5,42	847,90	RA
1.6.6.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	68,22	21,10	BDI 2	25,74	1.755,98	RA
1.6.7.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00	28,92	BDI 2	35,28	423,36	RA
1.6.8.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO/PEDREIRA, SEM FRETE)	M3	0,07	82,19	BDI 2	100,27	7,02	RA
1.6.9.	SINAPI-I	39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UND	20,00	2,76	BDI 2	3,37	67,40	RA
1.6.10.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00	14,99	BDI 2	18,29	18,29	RA
1.6.11.	SINAPI-I	2624	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM	UND	2,00	13,02	BDI 2	15,88	31,76	RA
1.6.12.	SICRO	43301	CONDULETE AL TIPO LR DE 1"	UND	12,00	33,86	0,00%	33,86	406,32	RA
1.6.13.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	477,31	BDI 2	582,32	582,32	RA
1.6.14.	Cotação	ORÇAMENTO	PLACA BANDEIRA DE 30X30CM COM ILUMINAÇÃO EM LED, FACE DUPLA - COM PÉ DIREITO DE 2,60M INSTALADA SOB SAPATA - CONFORME ORÇAMENTO Nº2763	UND	1,00	2.476,67	0,00%	2.476,67	2.476,67	RA
1.6.15.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,54	BDI 2	16,52	49,56	RA
1.6.16.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00	55,44	BDI 2	67,64	67,64	RA
1.6.17.	Cotação	ORÇAMENTO	REFLETOR LED 200W	UND	10,00	345,69	0,00%	345,69	3.456,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA	MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMBORRACHADA									315.087,54	
1.6.18.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	UND	1,00	96,53	BDI 2	117,77	117,77	RA
1.6.19.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGAS DE CORRENTE (DR)	UND	1,00	157,38	BDI 2	192,00	192,00	RA
1.7.			OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	5.371,32	
1.7.1.	SINAPI-I	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	700,00	5,88	BDI 2	7,17	5.019,00	RA
1.7.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	18,05	BDI 2	22,02	352,32	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES/SC

Local

terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHELE PILAR APPOLINARIO

CREA/CAU: 115469-2

ART/RRT: 7957364-4