

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-01	INSTALAÇÃO DE CADEIRA ADUTORA-ABDUTORA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		6.468,13	6.541,65
	COTAÇÃO	COT-01	CADEIRA ADUTORA-ABDUTORA COM BATERIA DE PESOS	UNIDADE	1	6.468,13
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-02	INSTALAÇÃO DE BANCO PARA ABDOMINAL - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		1.955,31	2.028,83
	COTAÇÃO	COT-02	BANCO PARA ABDOMINAL	UNIDADE	1	1.955,31
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-03	INSTALAÇÃO DE BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		2.158,65	2.232,17
	COTAÇÃO	COT-03	BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA	UNIDADE	1	2.158,65
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-04	INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO CROSS OVER - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		8.776,13	8.910,33
	COTAÇÃO	COT-04	ESTAÇÃO CROSS OVER	UNIDADE	1	8.776,13
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7472	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-05	INSTALAÇÃO DE CADEIRA FLEXORA-EXTENSORA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		6.776,13	6.849,65
	COTAÇÃO	COT-05	CADEIRA FLEXORA-EXTENSORA COM BATERIA DE PESOS	UNIDADE	1	6.776,13
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-06	INSTALAÇÃO DE LEG PRESS HORIZONTAL 180º - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		7.500,00	7.573,52
	COTAÇÃO	COT-06	LEG PRESS HORIZONTAL 180º	UNIDADE	1	7.500,00
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-07	INSTALAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PARA OMBRO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		7.300,00	7.373,52
	COTAÇÃO	COT-07	DESENVOLVIMENTO OMBRO COM BATERIA DE PESO	UNIDADE	1	7.300,00
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-08	INSTALAÇÃO DE REMADA ALTA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		6.311,71	6.385,23
	COTAÇÃO	COT-08	REMADA ALTA MÁQUINA	UNIDADE	1	6.311,71
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-10	INSTALAÇÃO DE SUPINO VERTICAL MÁQUINA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		5.480,00	5.553,52
	COTAÇÃO	COT-10	SUPINO VERTICAL MÁQUINA	UNIDADE	1	5.480,00
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-11	INSTALAÇÃO DE VOADOR PEITORAL COM DORSAL PCD - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		3.547,00	3.620,52
	COTAÇÃO	COT-11	VOADOR PEITORAL COM DORSAL PCD	UNIDADE	1	3.547,00
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-12	INSTALAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PCD - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		2.990,00	3.063,52
	COTAÇÃO	COT-12	DESENVOLVIMENTO PCD	UNIDADE	1	2.990,00
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP-13	INSTALAÇÃO DE REMADOR PCD - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		2.900,00	2.973,52
	COTAÇÃO	COT-13	REMADA PCD	UNIDADE	1	2.900,00
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-15	INSTALAÇÃO DE SUPINO PCD - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		2.800,00	2.873,52
COTAÇÃO	COT-15	SUPINO PCD	UNIDADE	1	2.800,00	2.800,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	3,21
COMPOSIÇÃO	COMP-16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		7.294,75	7.294,75
COTAÇÃO	COT-35	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	TAXA	1	7.294,75	7.294,75
COMPOSIÇÃO	COMP-17	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA E INSTALADA	UNIDADE		0,00	491,72
		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	0,00	400,00
SINAPI-I	4813		M2	1	0,00	400,00
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3	0,00	7,64
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	0,00	16,50
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	0,00	1,85
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	25,32
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	32,78
COMPOSIÇÃO	COMP-18	PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE		0,00	491,72
		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	0,00	400,00
SINAPI-I	4813		M2	1	0,00	400,00
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3	0,00	7,64
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	0,00	16,50
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	0,00	1,85
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	25,32
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	32,78
COMPOSIÇÃO	COMP-19	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M2		0,00	76,42
		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	1,050038	0,00	39,72
SINAPI-I	43679		M2	1,050038	0,00	39,72
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,6923	0,00	1,85
SINAPI-I	2745	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,2273	0,00	3,41
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428	0,00	16,50
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2042	0,00	25,32
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6127	0,00	32,78
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044	0,00	31,77
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191	0,00	30,72
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0015	0,00	503,39
COMPOSIÇÃO	COMP-20	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M		0,00	51,15
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,7445	0,00	3,87
SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,4125	0,00	5,37
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111	0,00	16,78
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256	0,00	26,31
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,55	0,00	8,63
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	0,00	25,32
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7125	0,00	32,78
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0039	0,00	31,77
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0168	0,00	30,72
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0046	0,00	503,39
SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	1,5	0,00	2,32
COMPOSIÇÃO	COMP-21	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, COR VERMELHA ESP=2,5CM (40X40X2,5)	M2		0,00	93,62
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	140,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	0,00	105,71
SINAPI-I	36178	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,5	0,00	11,68
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	0,00	32,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	0,00	23,62
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	10,58
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757	0,00	0,76
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÁMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037	0,00	11,05
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÁMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,076	0,00	0,95
COMPOSIÇÃO	COMP-24	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) 3MM, FIXADO COM FITA DUPLA-FACE, SELANTE DE JUNTAS DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	354,55
SICRO	M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	1	0,00	142,07
SICRO	M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	m	4,2	0,00	8,43
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,82	0,00	117,36
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,5	0,00	32,18
SICRO	P9830	Montador	h	0,8345	0,00	11,27
SICRO	P9823	Serralheiro	h	0,8345	0,00	10,75
SICRO	P9824	Servente	h	0,8345	0,00	7,91
SICRO	P9801	Ajudante	h	0,8345	0,00	9,12
COMPOSIÇÃO	COMP-25	EXECUÇÃO DE PISO ARMADO EM CONCRETO, 20MPA - ESPESSURA 8cm	M3		0,00	156,16
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1	0,00	200,30
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	0,035	0,00	68,59
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	0,00	3,74
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,08	0,00	174,58

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,24	0,00	3,47
SINAPI	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	3,6	0,00	15,73
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1024	0,00	538,25
COMPOSIÇÃO	COMP-26	INSTALAÇÃO DE BICICLETA VERTICAL - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		4.827,90	4.901,42
COTAÇÃO	COT-21	BICICLETA VERTICAL	UNIDADE	1	4.827,90	4.827,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	3,21
COMPOSIÇÃO	COMP-27	INSTALAÇÃO DE BICICLETA HORIZONTAL - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		5.432,90	5.506,42
COTAÇÃO	COT-22	BICICLETA HORIZONTAL	UNIDADE	1	5.432,90	5.432,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	3,21
COMPOSIÇÃO	COMP-28	INSTALAÇÃO DE CRUCIFIXO MAQUINA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		4.268,70	4.342,22
COTAÇÃO	COT-23	CRUCIFIXO MÁQUINA COM BATERIA DE PESO	UNIDADE	1	4.268,70	4.268,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	3,21
COMPOSIÇÃO	COMP-29	INSTALAÇÃO DE BARRAS PARA CALISTENIA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		1.320,50	1.394,02
COTAÇÃO	COT-24	BARRAS PARA CALISTENIA	UNIDADE	1	1.320,50	1.320,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	3,21
COMPOSIÇÃO	COMP-30	INSTALAÇÃO DE STEPS - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		119,00	179,68
COTAÇÃO	COT-25	STEP - BASE POLIURETANO PARA EXERCÍCIOS DIVERSOS	UNIDADE	1	119,00	119,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-31	INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO MULTIPLA DE CALISTENIA - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		28.200,00	28.299,20
COTAÇÃO	COT-26	ESTAÇÃO DE CALISTENIA COM BANCO PARA ABDOMINAL	UNIDADE	1	28.200,00	28.200,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	12	0,00	3,21
COMPOSIÇÃO	COMP-32	INSTALAÇÃO DE KIT KIDS PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS - INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UNIDADE		669,90	730,58
COTAÇÃO	COT-27	EQUIPAMENTOS KIDS - MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS	UNIDADE	1	669,90	669,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3736	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6868	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-33	PINTURA DE PISO COM TINTA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. COR AZUL, ÁREA DE AQUECIMENTO RGB 85, 142, 187. AF_05/2021	M2		0,00	46,36
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPAÇO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	0,00	7,48
SINAPI-I	7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMBRILHO, QUALQUER COR	L	0,534	0,00	54,69
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	0,00	10,21
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365	0,00	33,65
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,152	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-34	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. COR CINZA GEADA RGB 233,233,232. AF_05/2021	M2		0,00	26,57
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPAÇO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	0,00	7,48
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,534	0,00	17,64
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	0,00	10,21
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365	0,00	33,65
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,152	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-35	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2		0,00	81,49
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	0,00	2,67
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	0,00	16,78
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	0,00	28,26
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0739	0,00	538,25
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	0,00	32,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-36	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 8CM. AF_09/2020	M2		0,00	108,63
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,078	0,00	538,25
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,02	0,00	28,26
SINAPI-I	43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMIENTICA PARA PISO DE CONCRETO	KG	4	0,00	8,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0466	0,00	23,62
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,007	0,00	10,37
COMPOSIÇÃO	COMP-37	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		0,00	17,34
SINAPI-I	2687	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM	M	1,1	0,00	1,94

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	0,00	26,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	0,00	40,02
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLOVIAL, CPVC, PPK, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1	0,00	9,93
COMPOSIÇÃO	COMP-39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR - 30mA in=40A	UNIDADE		0,00	142,67
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	0,00	129,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	40,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	26,00
COMPOSIÇÃO	COMP-38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 127/220V MAXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA 275V CORRENTE MÁXIMA 40KA	UNIDADE		0,00	108,31
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	0,00	95,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	40,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	26,00
COMPOSIÇÃO	COMP-40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA D=300mm EM PVC	UNIDADE		0,00	202,39
SINAPI-I	43102	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 300 X 300 X *100* MM	UN	1	0,00	189,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	40,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	26,00
COMPOSIÇÃO	COMP-41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE		0,00	154,74
SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN ARGA MASSA TRAFÓ 1:1,6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	UN	1	0,00	114,40
SINAPI	87367	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,00742	0,00	742,20
SINAPI	88247	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5279	0,00	26,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5279	0,00	40,02
COMPOSIÇÃO	COMP-42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE BALIZADOR EM ALUMÍNIO PRETO 50CM, INSTALADO NOS ACESSOS	UNIDADE		151,91	186,75
COTAÇÃO	COT-28	POSTE BALIZADOR EM ALUMÍNIO PRETO 50CM	UNIDADE	1	151,91	151,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5279	0,00	40,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5279	0,00	26,00
COMPOSIÇÃO	COMP-44	PINTURA ELETROSTÁTICA DE APARELHO VOADOR PCD COM TINTA EPOXI NA COR PRETA, UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER DE AR COMPRIMIDO, DUAS DEMÃOS	M		0,00	71,63
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,5	0,00	21,89
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,5	0,00	77,94
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	33,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-43	PINTURA DE LETREIRO EM CHAPA DE ACM, DUAS DEMÃOS, TINTA EPOXI PREMIUM NA COR BRANCA, APLICADO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO	M2		0,00	62,84
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,425	0,00	32,83
SICRO	2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	1,12	0,00	43,66
COMPOSIÇÃO	COMP-45	PINTURA ELETROSTÁTICA DE APARELHO DESENVOLVIMENTO PCD COM TINTA EPOXI NA COR PRETA, UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER DE AR COMPRIMIDO, DUAS DEMÃOS	M		0,00	71,63
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,5	0,00	21,89
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,5	0,00	77,94
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	33,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-46	PINTURA ELETROSTÁTICA DE APARELHO REMADOR PCD COM TINTA EPOXI NA COR PRETA, UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER DE AR COMPRIMIDO, DUAS DEMÃOS	M		0,00	71,63
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,5	0,00	21,89
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,5	0,00	77,94
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	33,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-47	PINTURA ELETROSTÁTICA DE SUPINO PCD COM TINTA EPOXI NA COR PRETA, UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER DE AR COMPRIMIDO, DUAS DEMÃOS	M		0,00	71,63
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,5	0,00	21,89
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,5	0,00	77,94
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	33,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-48	DEMOLIÇÃO DE BANHEIRO EXISTENTE	UNIDADE		0,00	685,94
SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,2754	0,00	84,95
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,7532	0,00	63,32
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,88074	0,00	9,76
COMPOSIÇÃO	COMP-49	GUARDA-CORPO EM POLIETILENO, COLUNAS EM TUBO REDONDO, PARA ÁREA EXTERNA, EM AÇO ESTRUTURAL, ZINCADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M		699,00	699,00
COTAÇÃO	COT-34	CERCA KIDS COLORIDA EM POLIETILENO COM AÇO ESTRUTURAL	M	1	699,00	699,00
COMPOSIÇÃO	COMP-50	PROJETO ESTRUTURAL DE BASE E COBERTURA METÁLICA	PROJETO		0,00	3.296,00
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	0,00	132,52
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	0,00	32,28
COMPOSIÇÃO	COMP-51	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, ESPESSURA DE 11 CM. AF 04/2022	M3		0,00	120,17
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,051333	0,00	2,67
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	KG	0,00177	0,00	17,11
SINAPI-I	34492	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	M3	0,107157	0,00	538,25
SINAPI-I	42409	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	KG	0,4	0,00	10,93
SINAPI-I	43614		M	0,054167	0,00	32,80

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022006	0,00	32,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,055199	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085147	0,00	23,62
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,004295	0,00	10,37
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2,2	0,00	15,40
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1	0,00	3,43
SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	0,023373	0,00	60,24
SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	0,526	0,00	24,61
COMPOSIÇÃO	COMP-52	ESTACA DIÂMETRO DE 25CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020.	M		0,00	96,75
SINAPI-I	41985	TUBO DE REVESTIMENTO, EM AÇO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6" (200 MM)	M	0,02	0,00	1.898,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,471	0,00	23,62
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	0,00	132,52
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	0,621	0,00	9,50
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,062	0,00	552,82
SINAPI	102903	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,104	0,00	11,77
COMPOSIÇÃO	COMP-53	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PINTADO NA COR PRETA	M2		0,00	126,99
SINAPI-I	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇO INDIRETA)	CENTO	0,0248	0,00	51,50
SINAPI-I	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	0,00	22,12
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,7624	0,00	6,64
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,0006	0,00	7,54
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,00	0,34
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7407	0,00	3,06
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978	0,00	3,83
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,00	0,14
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,4803	0,00	0,32
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,522	0,00	25,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	0,00	23,62
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,87	0,00	33,65
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,072	0,00	26,31
COMPOSIÇÃO	COMP-54	PLANTIO DE ÁRVORE ADULTA - IPÊ BRANCO H=4m	UNIDADE		5.600,00	5.723,90
COTAÇÃO	COT-33	IPÊ BRANCO - 4 A 6 METROS DE ALTURA DAP 8 A 12CM	UNIDADE	1	5.600,00	5.600,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	24,78
COMPOSIÇÃO	COMP-55	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDASTE (MUNCK), ABERTURA DA VALA COM RETROSCAVADEIRA	UNIDADE		0,00	1.118,00
SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	50	0,00	3,66
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	24,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	23,62
SINAPI	5875	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	0,00	138,60
COMPOSIÇÃO	COMP-56	INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NU 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO, PARAFUSO	UNIDADE		0,00	175,26
SINAPI-I	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1	0,00	95,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955	0,00	26,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955	0,00	40,02
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,015	0,00	111,91
SINAPI-I	1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1	0,00	2,72
SINAPI-I	429	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	1	0,00	21,45
SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	1	0,00	27,97
COMPOSIÇÃO	COMP-57	COLOCAÇÃO DE FITA ELÉTRICA DE IDENTIFICAÇÃO NO SOLO	UNIDADE		3,70	23,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	26,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	40,02
COTAÇÃO	COT-37	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO SOLO	M	5	0,74	0,74
COMPOSIÇÃO	COMP-58	ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PEAD COM AREIA E BRITA	UNIDADE		0,00	25,31
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05	0,00	141,83
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0342	0,00	111,91
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	26,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	40,02
COMPOSIÇÃO	COMP-59	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA POSTE CONICO CONTINUO	UNIDADE		0,00	187,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	40,02
SINAPI-I	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	2	0,00	83,57
COMPOSIÇÃO	COMP-60	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ALUMINIZADA PARA SUBCOBERTURA E=1 MM	M2		0,00	14,05
SINAPI-I	39696	MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM	M2	1,1	0,00	6,43
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1124	0,00	32,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-61	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA DE 6CM	M2		0,00	101,38
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,051333	0,00	2,67
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00177	0,00	17,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,07	0,00	538,25
SINAPI-I	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,064167	0,00	32,80
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032006	0,00	32,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065199	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095147	0,00	23,62
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,004295	0,00	10,37
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2,2	0,00	15,40
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1	0,00	3,43
SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	0,023373	0,00	60,24
SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	0,526	0,00	24,61
COMPOSIÇÃO	COMP-62	VALA VEGETADA PARA EXECUÇÃO EM DRENO PROFUNDO	M		0,00	20,11
SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,08	0,00	9,71
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,7657	0,00	7,16
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	0,7657	0,00	2,16
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	0,7657	0,00	15,95
COMPOSIÇÃO	COMP-63	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), PVC 150 MM, CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	M		0,00	104,20
SINAPI-I	4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	2,3	0,00	10,04
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1674	0,00	112,50
SINAPI-I	9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,003	0,00	53,54
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0702	0,00	32,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2105	0,00	23,62
SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,16	0,00	8,39
COMPOSIÇÃO	COMP-64	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2	M2		0,00	437,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784	0,00	23,62
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,806	0,00	25,36
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,08	0,00	29,13
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1	0,00	372,66
SINAPI-I	20017	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	M	2,54213	0,00	8,43
SINAPI-I	4375	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	5,655	0,00	0,09
SINAPI-I	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	5,655	0,00	0,34
COMPOSIÇÃO	COMP-65	CERCA KIDS ESTRUTURADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2" E 1.1/2", COM TELA REVESTIDA EM PVC, MALHA 8X8	M2		0,00	164,81
SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	1,0203	0,00	24,13
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6105	0,00	67,30
SINAPI-I	7697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	0,8701	0,00	46,67
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	0,00	28,33
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	0,00	25,75
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	0,00	32,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	0,00	23,62
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0045	0,00	442,58
COMPOSIÇÃO	COMP-66	ASSENTO SANITÁRIO ADAPTADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNIDADE		149,99	156,12
COTAÇÃO	COT-39	ASSENTO SANITARIO ELEVADO CADEIRANTE, IDOSO E/OU MOBILIDADE REDUZIDA	UNIDADE	1	149,99	149,99
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	0,00	32,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	0,00	23,62
COMPOSIÇÃO	COMP-67	ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE ATÉ 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (100586)	UNIDADE		0,00	1.369,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,642	0,00	40,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2234	0,00	26,00
SINAPI	5928	GUINDASTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,099	0,00	280,67
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,579	0,00	442,58
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	0,00	109,93
COMPOSIÇÃO	COMP-68	REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO E REFORMA	UNIDADE		0,00	1.672,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	40,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	26,00
SINAPI	5928	GUINDASTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	0,00	280,67
SINAPI-I	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACELINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	UN	1	0,00	83,57
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,245	0,00	56,11
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,245	0,00	27,50
COMPOSIÇÃO	COMP-69	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE		0,00	4.087,44
SINAPI	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	0,00	35,02
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	0,00	117,69

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	0,00	38,46

Data

Responsável Técnico: MICHELE PILAR DE APPOLINARIO
 CREA/CAU: 115469-2