

De: "Diretor de Planejamento - Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana"

<planejamento.seplam@lages.sc.gov.br>

Enviada: 2023/03/03 16:55:35

Para: licita2@lages.sc.gov.br

Assunto: Multipla

Boa tarde.

A análise referente á TP04/2023, foi realizada e de fato a solicitação quanto ao item 1.1.2.3, procede.

Ainda na data de hoje, será reenviada a nova Múltipla com valores corrigidos ao setor de licitações para republicação.

Gênesis Gonsalves

Dir. de Planejamento e Mobilidade Urbana de Lages.



Solicitação de esclarecimento - TP 04/2023

De: Basew Logística

Para: processo.licitacao@lages.sc.gov.br ,planejamento.seplam@lages.sc.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Solicitação de esclarecimento - TP 04/2023

Enviada em: 02/03/2023 | 16:30

Recebida em: 02/03/2023 | 16:30

image.png 458.94 KB

image.png 689.45 KB

Boa tarde Prezados,

Como parte interessada na TP 04/2023, gostaria de esclarecer a seguinte questão:

1º: Na planilha orçamentária no item 1.1.2.3 referente ao tapume: foi considerado o perímetro do terreno, porém na composição o coeficiente utilizado foi 1m2, o coeficiente correto seria 2,2m2 considerando que a altura da chapa é de 2,2m o que gera uma diferença significativa no custo do serviço.

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			Grau de Sigilo	
898858/2020		898858	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / SC	QUADRAS DE ESPORTES NO BAIRRO GUARUJÁ LAGES-SC			#PUBLICO	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3		
FLORIANÓPOLIS	09-22 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO BAIRRO GUARUJÁ LAGES-	LAGES/SC	20,73%	15,18%	0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO BAIRRO GUARUJÁ LAGES-SC									
1.			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO BAIRRO GUARUJÁ LAGES-SC						702.117,97
1.1.			SERVIÇOS CORRENTES						62.505,16
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						25.822,90
1.1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-45	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	10,00	2.138,90	BDI 1	2.582,29	25.822,90
1.1.2.			CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES						36.229,64
1.1.2.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	425,00	BDI 1	513,10	2.308,95
1.1.2.2.	SINAPI-H	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	10,00	876,00	BDI 1	1.057,59	10.575,90
1.1.2.3.	composição	COMP-08	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M	260,00	58,73	BDI 1	70,90	18.434,00
1.1.2.4.	COMPOSIÇÃO	COMP-01	ENTRADA ÁGUA CONCESSIONÁRIA - HIDRÔMETRO PADRÃO SEMASA, CAVALETE PARA MEDIÇÃO, CAIXA PARA HIDRÔMETRO E SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO COM A CONCESSIONÁRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	620,11	BDI 1	748,66	748,66
1.1.2.5.	COMPOSIÇÃO	COMP-02	ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA - POSTE PADRÃO CELESC, CAIXA E ELETRODUTOS DE ENTRADA, SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA E ATERRAMENTO DO POSTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	3.447,47	BDI 1	4.162,13	4.162,13

Composição:

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-08	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M		57,16	58,73
SINAPI-I	43682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	1	27,39	27,39
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,6923	5,79	5,79
SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,2273	5,71	5,71
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428	21,43	21,43
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,48	22,05
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,40	28,90
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044	24,05	27,32
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191	23,03	26,30
SINAPI	94958	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0015	413,36	421,76

At.te

Engª Eliziane Nery