



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	MUNICÍPIO / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.			AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER					-	345.811,32	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	20.217,32	
1.1.0.1.	Composição	COMP - 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU(APROXIMADAMENTE 6,23% DO CUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO	UN	1,00	16.365,00	BDI 1	20.217,32	20.217,32	RA
1.2.			SERVIÇOS CORRENTES DE OBRA					-	29.364,27	
1.2.1.			CANTEIROS DE OBRA					-	26.975,50	
1.2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	502,41	BDI 1	620,68	2.793,06	RA
1.2.1.2.	Cotação	COT-01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - ITEM:10775	MES	5,00	928,75	BDI 1	1.147,38	5.736,90	RA
1.2.1.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	80,00	97,41	BDI 1	120,34	9.627,20	RA
1.2.1.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	53,80	97,17	BDI 1	120,04	6.458,15	RA
1.2.1.5.	Composição	COMP - 02	MOBILIZAÇÃO CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	1.910,47	BDI 1	2.360,19	2.360,19	RA
1.2.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	2.388,77	
1.2.2.1.	Composição	COMP - 21	REMOÇÃO DE JANELA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	799,66	BDI 1	987,90	1.975,80	RA
1.2.2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,01	71,51	BDI 1	88,34	265,90	RA
1.2.2.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,01	10,33	BDI 1	12,76	38,41	RA
1.2.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	30,10	2,92	BDI 1	3,61	108,66	RA
1.3.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GARAGEM					-	50.116,40	
1.3.1.			SAPATAS, VIGAS BALDRAME, PILARES E VIGAS DE RESPALDO					-	50.116,40	
1.3.1.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,24	32,72	BDI 1	40,42	211,80	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,80	130,31	BDI 1	160,98	450,74	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,88	118,53	BDI 1	146,43	861,01	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	MUNICÍPIO / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER										345.811,32
1.3.1.4.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	57,20	69,06	BDI 1	85,32	4.880,30	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	90,79	117,21	BDI 1	144,80	13.146,39	RA
1.3.1.6.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,40	78,01	BDI 1	96,37	3.122,39	RA
1.3.1.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	132,86	22,46	BDI 1	27,75	3.686,87	RA
1.3.1.8.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	552,96	14,62	BDI 1	18,06	9.986,46	RA
1.3.1.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	10,61	830,60	BDI 1	1.026,12	10.887,13	RA
1.3.1.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	44,02	53,02	BDI 1	65,50	2.883,31	RA
1.4.			VEDAÇÕES					-	43.388,17	
1.4.1.			LAJE DE PISO - GARAGEM E AMPLIAÇÃO					-	22.811,16	
1.4.1.1.	SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	178,65	2,21	BDI 1	2,73	487,71	RA
1.4.1.2.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	178,65	61,27	BDI 1	75,69	13.522,02	RA
1.4.1.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	8,93	195,89	BDI 1	242,00	2.161,06	RA
1.4.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	89,30	14,18	BDI 1	17,52	1.564,54	RA
1.4.1.5.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	178,65	11,63	BDI 1	14,37	2.567,20	RA
1.4.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	177,90	2,92	BDI 1	3,61	642,22	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	Município / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.4.1.7.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,86	127,38	BDI 1	157,37	1.866,41	RA
1.4.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	20.577,01	
1.4.2.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	182,00	76,69	BDI 1	94,74	17.242,68	RA
1.4.2.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	10,24	77,59	BDI 1	95,85	981,50	RA
1.4.2.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	17,94	106,16	BDI 1	131,15	2.352,83	RA
1.5.			COBERTURA					-	47.444,92	
1.5.0.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,20	49,34	BDI 1	60,95	3.547,29	RA
1.5.0.2.	Composição	COMP - 05	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	34,00	51,30	BDI 1	63,38	2.154,92	RA
1.5.0.3.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	42,05	70,30	BDI 1	86,85	3.652,04	RA
1.5.0.4.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	14,00	137,37	BDI 1	169,71	2.375,94	RA
1.5.0.5.	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	173,09	55,81	BDI 1	68,95	11.934,56	RA
1.5.0.6.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	173,09	54,10	BDI 1	66,84	11.569,34	RA
1.5.0.7.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	173,09	50,34	BDI 1	62,19	10.764,47	RA
1.5.0.8.	Composição	COMP - 06	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	M	17,00	68,87	BDI 1	85,08	1.446,36	RA
1.6.			REVESTIMENTOS					-	34.102,40	
1.6.1.			PISO					-	13.349,56	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	MUNICÍPIO / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.6.1.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	60,00	59,57	BDI 1	73,59	4.415,40	RA
1.6.1.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	45,76	11,55	BDI 1	14,27	653,00	RA
1.6.1.3.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	95,00	43,23	BDI 1	53,41	5.073,95	RA
1.6.1.4.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	3,00	865,36	BDI 1	1.069,07	3.207,21	RA
1.6.2.			PAREDES					-	20.752,84	
1.6.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	240,34	10,30	BDI 1	12,72	3.057,12	RA
1.6.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	243,28	5,67	BDI 1	7,00	1.702,96	RA
1.6.2.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	25,52	39,59	BDI 1	48,91	1.248,18	RA
1.6.2.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	25,52	68,22	BDI 1	84,28	2.150,83	RA
1.6.2.5.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	155,00	65,77	BDI 1	81,25	12.593,75	RA
1.7.			PINTURA					-	56.186,67	
1.7.1.			INTERNA					-	23.318,41	
1.7.1.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	248,10	32,22	BDI 1	39,80	9.874,38	RA
1.7.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	286,28	4,38	BDI 1	5,41	1.548,77	RA
1.7.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	286,28	14,04	BDI 1	17,35	4.966,96	RA
1.7.1.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	255,94	21,91	BDI 1	27,07	6.928,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	Município / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.7.2.			EXTERNA					-	32.215,97	
1.7.2.1.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	381,68	36,10	BDI 1	44,60	17.022,93	RA
1.7.2.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	240,34	21,91	BDI 1	27,07	6.506,00	RA
1.7.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	381,68	4,38	BDI 1	5,41	2.064,89	RA
1.7.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	381,68	14,04	BDI 1	17,35	6.622,15	RA
1.7.3.			PORTAS					-	652,29	
1.7.3.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	11,50	2,53	BDI 1	3,13	36,00	RA
1.7.3.2.	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	11,50	23,31	BDI 1	28,80	331,20	RA
1.7.3.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11,50	20,07	BDI 1	24,79	285,09	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	30.651,88	
1.8.0.1.	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.021,59	BDI 1	1.262,07	3.786,21	RA
1.8.0.2.	SINAPI-I	34369	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	6,00	814,73	BDI 1	1.006,52	6.039,12	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	772,37	BDI 1	954,19	343,51	RA
1.8.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,80	1.061,37	BDI 1	1.311,22	4.982,64	RA
1.8.0.5.	Composição	COMP - 12	PORTÃO BASCULANTE MANUAL EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	15,00	719,33	BDI 1	888,66	13.329,90	RA
1.8.0.6.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	12,40	141,69	BDI 1	175,04	2.170,50	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	19.767,54	
1.9.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	394,86	5,53	BDI 1	6,83	2.696,89	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	Município / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.9.0.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	33,66	11,71	BDI 1	14,47	487,06	RA
1.9.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	113,27	3,86	BDI 1	4,77	540,30	RA
1.9.0.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	12,02	20,71	BDI 1	25,59	307,59	RA
1.9.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	174,00	8,43	BDI 1	10,41	1.811,34	RA
1.9.0.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	40,12	BDI 1	49,56	99,12	RA
1.9.0.7.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	48,92	BDI 1	60,44	120,88	RA
1.9.0.8.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	77,15	BDI 1	95,31	190,62	RA
1.9.0.9.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	8,00	62,38	BDI 1	77,06	616,48	RA
1.9.0.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	11,00	47,64	BDI 1	58,85	647,35	RA
1.9.0.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	9,00	12,04	BDI 1	14,87	133,83	RA
1.9.0.12.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00	23,71	BDI 1	29,29	29,29	RA
1.9.0.13.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00	27,75	BDI 1	34,28	68,56	RA
1.9.0.14.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00	105,07	BDI 1	129,80	129,80	RA
1.9.0.15.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	91,04	BDI 1	112,47	224,94	RA
1.9.0.16.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	M	67,60	12,88	BDI 1	15,91	1.075,52	RA
1.9.0.17.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	152,86	14,22	BDI 1	17,57	2.685,75	RA
1.9.0.18.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	6,00	21,91	BDI 1	27,07	162,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	Município / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.9.0.19.	SINAPI	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	33,36	BDI 1	41,21	41,21	RA
1.9.0.20.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,60	BDI 1	39,04	39,04	RA
1.9.0.21.	SINAPI	91886	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	20,66	BDI 1	25,52	357,28	RA
1.9.0.22.	SINAPI-I	39130	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	71,00	1,94	BDI 1	2,40	170,40	RA
1.9.0.23.	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	3,00	1,11	BDI 1	1,37	4,11	RA
1.9.0.24.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,95	27,16	BDI 1	33,55	2.246,17	RA
1.9.0.25.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,25	18,49	BDI 1	22,84	74,23	RA
1.9.0.26.	Composição	COMP - 11	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	94,41	BDI 1	116,63	699,78	RA
1.9.0.27.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	631,03	BDI 1	779,57	1.559,14	RA
1.9.0.28.	Composição	COMP - 13	CAIXA DE PASSAGEM DE AMBUTIR EM ALVENARIA 300X300X300	UN	2,00	96,54	BDI 1	119,27	238,54	RA
1.9.0.29.	Composição	COMP - 14	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLS, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	UN	58,00	15,81	BDI 1	19,53	1.132,74	RA
1.9.0.30.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	13,44	7,17	BDI 1	8,86	119,08	RA
1.9.0.31.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	1,92	315,93	BDI 1	390,30	749,38	RA
1.9.0.32.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,40	26,58	BDI 1	32,84	308,70	RA
1.10.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	3.581,22	
1.10.0.1.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	301,66	BDI 1	372,67	372,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	Município / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.10.0.2.	Composição	COMP - 09	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,00	28,27	BDI 1	34,92	34,92	RA
1.10.0.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	80,26	BDI 1	99,15	99,15	RA
1.10.0.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,50	25,76	BDI 1	31,82	111,37	RA
1.10.0.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	5,53	BDI 1	6,83	177,58	RA
1.10.0.6.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	1,00	14,11	BDI 1	17,43	17,43	RA
1.10.0.7.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	42,00	32,76	BDI 1	40,47	1.699,74	RA
1.10.0.8.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	18,18	BDI 1	22,46	67,38	RA
1.10.0.9.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	32,00	BDI 1	39,53	197,65	RA
1.10.0.10.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	16,44	BDI 1	20,31	121,86	RA
1.10.0.11.	SINAPI	102708	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	3,00	28,33	BDI 1	35,00	105,00	RA
1.10.0.12.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,18	BDI 1	36,05	36,05	RA
1.10.0.13.	SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	62,45	BDI 1	77,15	154,30	RA
1.10.0.14.	Composição	COMP - 10	CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2,00	19,20	BDI 1	23,72	47,44	RA
1.10.0.15.	SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,17	BDI 1	8,86	35,44	RA
1.10.0.16.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	122,73	BDI 1	151,62	303,24	RA
1.11.			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					-	8.904,34	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	Município / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.11.0.1.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	UN	1,00	810,37	BDI 1	1.001,13	1.001,13	RA
1.11.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	49,90	BDI 1	61,65	61,65	RA
1.11.0.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	144,72	BDI 1	178,79	178,79	RA
1.11.0.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	199,57	BDI 1	246,55	246,55	RA
1.11.0.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	157,48	BDI 1	194,55	194,55	RA
1.11.0.6.	Composição	COMP - 07	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	78,85	BDI 1	97,41	97,41	RA
1.11.0.7.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	54,32	BDI 1	67,11	67,11	RA
1.11.0.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	76,41	BDI 1	94,40	188,80	RA
1.11.0.9.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.129,78	BDI 1	1.395,73	1.395,73	RA
1.11.0.10.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	380,87	BDI 1	470,53	1.411,59	RA
1.11.0.11.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	367,97	BDI 1	454,59	454,59	RA
1.11.0.12.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	348,59	BDI 1	430,65	861,30	RA
1.11.0.13.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	348,59	BDI 1	430,65	861,30	RA
1.11.0.14.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 PS	M2	1,90	416,25	BDI 1	514,24	977,06	RA
1.11.0.15.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	211,34	BDI 1	261,09	522,18	RA
1.11.0.16.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	23,65	BDI 1	29,22	262,98	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	MUNICÍPIO / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32	
1.11.0.17.	Composição	COMP - 08	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	49,22	BDI 1	60,81	121,62	RA
1.12.			FINALIZAÇÃO DE OBRA					-	2.086,19	
1.12.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	95,00	1,86	BDI 1	2,30	218,50	RA
1.12.0.2.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1,00	6,27	BDI 1	7,75	7,75	RA
1.12.0.3.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	12,40	5,50	BDI 1	6,79	84,20	RA
1.12.0.4.	SINAPI	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1,00	7,20	BDI 1	8,89	8,89	RA
1.12.0.5.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	60,00	4,58	BDI 1	5,66	339,60	RA
1.12.0.6.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	28,00	3,30	BDI 1	4,08	114,24	RA
1.12.0.7.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,00	10,33	BDI 1	12,76	63,80	RA
1.12.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	50,00	2,92	BDI 1	3,61	180,50	RA
1.12.0.9.	Composição	COMP - 03	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	865,07	BDI 1	1.068,71	1.068,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES - SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 026682/2021	Nº TransfereGOV 026682/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Localidade Sinapi FLORIANOPOLIS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER	Município / UF LAGES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 20,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SUAS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA DA MULHER									345.811,32

sexta-feira, 15 de maio de 2026
Data

Nome: Gênesis Gonsalves
CREA/CAU: 127091-9
ART/RRT: ART 10478530-5

RECURSO
↓