



EDU - 03.2026 - Contratação de empresa de engenharia para melhorias e pintura do CEIM Araucária no município de Lages SC com fornecimento de mão de obra e material

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
EDU - 03.2026

STATUS
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO
04/03/2026 08:32

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais com Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 40.147,59

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 51.073,78

BDI APLICADO
27,22%

TABELAS DE REFERÊNCIA

BETHA 03/2026 (1 item)

DEINFRA 02/2026 (1 item)

SICRO 10/2025 (1 item)

SINAPI 01/2026 (11 itens)

DESCRIÇÃO

O presente planejamento visa melhorias e revitalização do CEIM Araucária. A intervenção contempla a retirada dos pisos em tacos de madeira nas salas de aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com posterior assentamento de piso cerâmico antiderrapante conforme normas técnicas vigentes; a limpeza, preparo e pintura dos beirais; a limpeza, preparo e pintura das portas e janelas; a limpeza, preparo e pintura externa integral da edificação; bem como a adequação de porta metálica existente mediante inversão de sentido de abertura, de forma a contribuir para o atendimento às normas de segurança contra incêndio e pânico.

Curva ABC - Análise dos Itens

POS.	CLASSE	ITEM	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
1	A	2.1.4	87248	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	220,12	R\$ 49,00	R\$ 13.721,26	26,87%	26,87%
2	A	2.1.1	42541/DEINFRA	Composição Própria	-	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M2	220,12	R\$ 22,70	R\$ 6.356,58	12,45%	39,31%
TOTAL GERAL:									R\$ 51.073,78	100,00%	100,00%	



EDU - 03.2026 - Contratação de empresa de engenharia para melhorias e pintura do CEIM Araucária no município de Lages SC com fornecimento de mão de obra e material

POS.	CLASSE	ITEM	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
3	A	3.1.3	104641	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	375,00	R\$ 10,17	R\$ 4.851,66	9,50%	48,81%
4	A	2.1.3	4915654	SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras	COMPOSIÇÃO	Lixamento mecanizado em superfície de concreto	m²	220,12	R\$ 13,31	R\$ 3.727,15	7,30%	56,11%
5	A	3.3.2	100762	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE...	M2	47,20	R\$ 59,15	R\$ 3.551,69	6,95%	63,06%
6	A	1.1.5	42566	DEINFRA - Referencial de Preços de Obras Rodoviárias Com BDI pelo IGP-M	SERVIÇOS	Abriço provisório de pinus	M2	5,00	R\$ 556,08	R\$ 3.537,09	6,93%	69,99%
7	A	1.1.6	Composição 01	Itens de Contratos Betha	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MES	2,00	R\$ 1.322,60	R\$ 3.365,09	6,59%	76,58%
8	B	3.1.4	Composição 04	Composição Própria	COMPOSIÇÃO	Preparação para Pintura - Limpeza e Lixamento	M2	375,00	R\$ 5,28	R\$ 2.518,86	4,93%	81,51%
9	B	3.1.2	88415	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE...	M2	375,00	R\$ 4,57	R\$ 2.180,15	4,27%	85,78%
10	B	3.2.2	102219	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE S...	M2	80,00	R\$ 19,86	R\$ 2.021,19	3,96%	89,73%
11	B	1.1.1	103689	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	3,00	R\$ 467,16	R\$ 1.782,89	3,49%	93,23%
12	C	4.2.1	COMP. 6121	Composição Própria	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	1,00	R\$ 1.261,44	R\$ 1.604,74	3,14%	96,37%
13	C	3.3.4	100762	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE...	M2	9,00	R\$ 59,15	R\$ 677,23	1,33%	97,69%
14	C	2.1.2	42646/DEINFRA	Composição Própria	-	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	220,12	R\$ 1,64	R\$ 459,25	0,90%	98,59%
15	C	3.3.1	99821	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALU...	M2	47,20	R\$ 5,11	R\$ 306,83	0,60%	99,19%
16	C	3.2.1	99814	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE A...	M2	80,00	R\$ 1,73	R\$ 176,07	0,34%	99,54%
17	C	4.1.2	42703/DEINFRA	Composição Própria	-	RECOLOCAÇÃO DE PORTAS ATÉ 1,00X2,10M	UNIDADE	1,00	R\$ 112,00	R\$ 142,48	0,28%	99,82%
18	C	4.1.1	97644	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	M2	4,20	R\$ 11,32	R\$ 60,48	0,12%	99,94%
19	C	3.3.3	99824	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	9,00	R\$ 2,89	R\$ 33,09	0,06%	100,00%
TOTAL GERAL:									R\$ 51.073,78	100,00%	100,00%	

Resumo da Classificação ABC

CLASSE	QTDE. ITENS	% DOS ITENS	VALOR TOTAL	% DO VALOR
A	7	36,84%	R\$ 39.110,52	76,58%
B	4	21,05%	R\$ 8.503,09	16,65%
C	8	42,11%	R\$ 3.460,17	6,77%
TOTAL	19	100,00%	R\$ 51.073,78	100,00%



EDU - 03.2026 - Contratação de empresa de engenharia para melhorias e pintura do CEIM Araucária no município de Lages SC com fornecimento de mão de obra e material

Gisellen Suayne da Silva

Matrícula: 57923652-1

CREA: A134790-0

ASSESSORA DE GESTÃO DE OBRAS