



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE	MUNICÍPIO / UF LAGES - SANTA CATARINA	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE									227.624,24	
1.			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	36.378,90	
1.1.			ADMINITRAÇÃO DE OBRA					-	16.612,16	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	2,00	6.808,26	BDI 1	8.306,08	16.612,16	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	19.766,74	
1.2.1.	Composição	COMP-24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	3,00	470,41	BDI 1	573,90	1.721,70	RA
1.2.2.	Composição	COMP-03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,50	470,41	BDI 1	573,90	286,95	RA
1.2.3.	Composição	COMP-18	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	271,47	BDI 1	331,19	331,19	RA
1.2.4.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	191,66	BDI 1	233,83	233,83	RA
1.2.5.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	232,81	BDI 1	284,03	284,03	RA
1.2.6.	Cotação	COT-06	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	2,00	535,21	BDI 1	652,96	1.305,92	RA
1.2.7.	Cotação	COT-07	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00X2,4M	MÊS	2,00	800,00	BDI 1	976,00	1.952,00	RA
1.2.8.	Composição	COMP-02	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M2	183,04	61,13	BDI 1	74,58	13.651,12	RA
2.			SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS					-	191.245,34	
2.1.			REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					-	3.014,46	
2.1.1.	Composição	COMP-05	REMOÇÃO TELA DE NYLON DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/REAPROVEITAMENTO	H	4,00	194,70	BDI 1	237,53	950,12	RA
2.1.2.	Composição	COMP-06	REMOÇÃO DE PISO EMBORRACHADO C/REAPROVEITAMENTO	H	2,00	56,70	BDI 1	69,17	138,34	RA
2.1.3.	Composição	COMP-19	REMOÇÃO DE TABELAS DE BASQUETE C/REAPROVEITAMENTO	H	2,00	197,34	BDI 1	240,75	481,50	RA
2.1.4.	Composição	COMP-09	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO E TELA DE NYLON C/REAPROVEITAMENTO	H	6,00	197,34	BDI 1	240,75	1.444,50	RA
2.2.			CONTRAPISO					-	30.383,64	
2.2.1.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	378,00	30,21	BDI 1	36,86	13.933,08	RA
2.2.2.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	378,00	35,67	BDI 1	43,52	16.450,56	RA
2.3.			EQUIPAMENTOS					-	42.841,94	
2.3.1.	Composição	COMP-20	FORNECIMENTO DO CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL, COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3", E=4,05 MM, COM SOLDA TIPO MIG/MAG, COM PINTURA E COM REDE FIO, INCLUSO CHUMBAMENTO DA TRAVE	UN	1,00	10.275,49	BDI 2	11.760,30	11.760,30	RA
2.3.2.	Composição	COMP-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE	UN	2,00	11.667,59	BDI 2	13.353,56	26.707,12	RA
2.3.3.	Composição	COMP-22	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE ARO DE BASQUETE RETRATIL COM REDE	UN	2,00	1.003,76	BDI 1	1.224,59	2.449,18	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE	MUNICÍPIO / UF LAGES - SANTA CATARINA	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE									227.624,24	
2.3.4.	Composição	COMP-25	EXECUÇÃO DE PLACA TRASEIRA PARA REFORÇO DE FIXAÇÃO DO ARO COM TABELA DE BASQUETE, COMPOSTA DE CHAPA DE AÇO CARBONO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	UN	2,00	49,94	BDI 1	60,93	121,86	RA
2.3.5.	Composição	COMP-12	INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR	UN	1,00	387,51	BDI 2	443,51	443,51	RA
2.3.6.	Composição	COMP-23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE INDICAÇÃO DE USO DA QUADRA - MEDIDAS 60X90 CM EM INOX	UN	1,00	1.114,73	BDI 1	1.359,97	1.359,97	RA
2.4.			PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO + PINTURA					-	82.533,10	
2.4.1.	Cotação	COT-01	PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO	M2	378,00	190,00	BDI 2	217,46	82.199,88	RA
2.4.2.	Composição	COMP-15	PINTURA DE SÍMBOLOS, LINHAS E TEXTOS COM TINTA EPOXI, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	3,12	87,54	BDI 1	106,80	333,22	RA
2.5.			PINTURA MURO DE ALVENARIA E ARQUIBANCADA					-	2.797,40	
2.5.1.	Composição	COMP-10	LIXAMENTO DE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO E PINTURA. AF_01/2021	M2	90,56	3,32	BDI 1	4,05	366,77	RA
2.5.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	90,56	4,40	BDI 1	5,37	486,31	RA
2.5.3.	Composição	COMP-14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	90,56	17,60	BDI 1	21,47	1.944,32	RA
2.6.			REFORMA ALAMBRADO					-	23.871,24	
2.6.1.	Composição	COMP-08	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG REVESTIDO EM PVC E MALHA AZUL QUADRADA 7,5X7,5CM	M2	384,40	50,90	BDI 1	62,10	23.871,24	RA
2.7.			REGULARIZAÇÃO DE GUARDA-CORPO					-	2.786,04	
2.7.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,00	12,01	BDI 1	14,65	58,60	RA
2.7.2.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	4,00	558,90	BDI 1	681,86	2.727,44	RA
2.8.			REPARO CALÇADA EM PAVER					-	95,59	
2.8.1.	Composição	COMP-11	ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO 6 CM	M2	1,00	78,35	BDI 1	95,59	95,59	RA
2.9.			LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS DE OBRA					-	2.921,93	
2.9.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	26,47	BDI 1	32,29	258,32	RA
2.9.2.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00	200,68	BDI 1	244,83	979,32	RA
2.9.3.	SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,00	76,41	BDI 1	93,22	372,88	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE	MUNICÍPIO / UF LAGES - SANTA CATARINA	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE									227.624,24	
2.9.4.	Composição	COMP-16	LIMPEZA DE PISO E MEIO-FIO UTILIZANDO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.	M2	142,03	1,40	BDI 1	1,71	242,87	RA
2.9.5.	Composição	COMP-03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1,00	470,41	BDI 1	573,90	573,90	RA
2.9.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	188,00	1,96	BDI 1	2,39	449,32	RA
2.9.7.	Composição	COMP-17	PINTURA DAS DUAS ESCADAS AO ENTORNO DA QUADRA	M2	2,00	18,57	BDI 1	22,66	45,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES - SANTA CATARINA
Local
segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHELE PILAR DE APPOLINARIO
CREA/CAU: 115469-2
ART/RRT: 9724426-2

RECURSO

↓