



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS</b>					-	<b>35.158,03</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>18.881,28</b>	
1.1.1.	Composição	COMP-ADM-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU (APROXIMADAMENTE 6,23% DO CUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO.	UN	3,00	5.094,51	BDI 1	6.293,76	18.881,28	RA
<b>1.2.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>3.470,40</b>	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	468,19	BDI 1	578,40	3.470,40	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.252,33</b>	
1.3.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,31	11,46	BDI 1	14,16	32,71	RA
1.3.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,07	29,61	BDI 1	36,58	1.063,38	RA
1.3.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	24,00	5,27	BDI 1	6,51	156,24	RA
<b>1.4.</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE APOIO</b>					-	<b>11.554,02</b>	
1.4.1.	Composição	COMP-EQUIP-1	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM COM INSTALAÇÃO.	M2XMES	213,41	43,82	BDI 1	54,14	11.554,02	RA
<b>2.</b>			<b>JUNTAS DE DILATAÇÃO</b>					-	<b>4.135,18</b>	
<b>2.1.</b>			<b>JUNTAS DE DILATAÇÃO</b>					-	<b>4.135,18</b>	
2.1.1.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	42,60	78,57	BDI 1	97,07	4.135,18	RA
<b>3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>44.608,39</b>	
<b>3.1.</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					-	<b>44.608,39</b>	
3.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,31	1.312,95	BDI 1	1.622,02	3.746,87	RA
3.1.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	29,07	773,67	BDI 1	955,79	27.784,82	RA
3.1.3.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	47,30	83,80	BDI 1	103,53	4.896,97	RA
3.1.4.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	24,99	264,95	BDI 1	327,32	8.179,73	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
<b>4.</b>			<b>PISOS</b>					-	<b>75.483,63</b>	
<b>4.1.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					-	<b>75.483,63</b>	
4.1.1.	Composição	COMP-PIS-1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 0,5CM	M2	122,70	11,62	BDI 1	14,36	1.761,97	RA
4.1.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	122,70	174,96	BDI 1	216,15	26.521,61	RA
4.1.3.	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	90,71	377,59	BDI 1	466,47	42.313,49	RA
4.1.4.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	41,00	51,38	BDI 1	63,47	2.602,27	RA
4.1.5.	SINAPI	101742	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020	M	29,86	61,92	BDI 1	76,50	2.284,29	RA
<b>5.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>30.905,52</b>	
<b>5.1.</b>			<b>PAREDES</b>					-	<b>14.922,53</b>	
5.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	294,26	4,36	BDI 1	5,39	1.586,06	RA
5.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	294,26	22,22	BDI 1	27,45	8.077,44	RA
5.1.3.	Composição	COMP-PIN-1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO EM PAREDES INTERNAS, UMA COR - REFERÊNCIA SINAPI 88423.	M2	198,72	15,14	BDI 1	18,70	3.716,06	RA
5.1.4.	Composição	COMP-PIN-3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRETA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M2	95,54	13,07	BDI 1	16,15	1.542,97	RA
<b>5.2.</b>			<b>TETOS</b>					-	<b>15.982,99</b>	
5.2.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	213,41	5,54	BDI 1	6,84	1.459,72	RA
5.2.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	213,41	39,34	BDI 1	48,60	10.371,73	RA
5.2.3.	Composição	COMP-PIN-2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRETA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	199,14	15,93	BDI 1	19,68	3.919,08	RA
5.2.4.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,27	13,19	BDI 1	16,29	232,46	RA
<b>6.</b>			<b>MARMORARIA, SERRALHERIA E LOUÇAS</b>					-	<b>4.558,37</b>	
<b>6.1.</b>			<b>PEITORIL E SOLEIRA</b>					-	<b>3.429,34</b>	
6.1.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,30	181,43	BDI 1	224,14	3.429,34	RA
<b>6.2.</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>1.129,03</b>	
6.2.1.	Composição	COMP-LOU-1	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO CONJUGADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,03	BDI 1	51,92	51,92	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
6.2.2.	Cotação	COT-LOU-1	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO CONJUGADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20579) - Id contratação PNCP: 12075748000132-1-000108/2025 - Item 19	UN	1,00	934,34	BDI 2	1.077,11	1.077,11	RA
<b>7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>117.199,86</b>	
<b>7.1.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>47.043,99</b>	
7.1.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	347,90	3,56	BDI 1	4,40	1.530,76	RA
7.1.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	662,70	5,09	BDI 1	6,29	4.168,38	RA
7.1.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	588,70	7,79	BDI 1	9,62	5.663,29	RA
7.1.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,30	19,07	BDI 1	23,56	2.480,87	RA
7.1.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	12,14	BDI 1	15,00	45,00	RA
7.1.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	12,14	BDI 1	15,00	150,00	RA
7.1.7.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	23,65	BDI 1	29,22	58,44	RA
7.1.8.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	79,58	BDI 1	98,31	98,31	RA
7.1.9.	Composição	COMP-ELE-19	TOMADA BAIXA, CONDULETE, (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	60,16	BDI 1	74,32	1.783,68	RA
7.1.10.	Composição	COMP-ELE-20	TOMADA ALTA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	64,93	BDI 1	80,21	160,42	RA
7.1.11.	Composição	COMP-ELE-21	TOMADA MÉDIA, CONDULETE, (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	73,94	BDI 1	91,35	182,70	RA
7.1.12.	Composição	COMP-ELE-22	TOMADA MÉDIA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	46,41	BDI 1	57,33	57,33	RA
7.1.13.	Composição	COMP-ELE-23	TOMADA ALTA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 20 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	67,40	BDI 1	83,27	166,54	RA
7.1.14.	Composição	COMP-ELE-24	TOMADA BAIXA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 20 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	40,67	BDI 1	50,24	200,96	RA
7.1.15.	Composição	COMP-ELE-9	TOMADA ALTA, CONDULETE, (2 MÓDULOS) 2P+T, 10A, COM SUPORTE E COM PLACA	UN	1,00	106,89	BDI 1	132,05	132,05	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
7.1.16.	Composição	COMP-ELE-1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	115,62	29,78	BDI 1	36,79	4.253,66	RA
7.1.17.	Composição	COMP-ELE-2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	23,67	31,80	BDI 1	39,29	929,99	RA
7.1.18.	Composição	COMP-ELE-3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,78	36,11	BDI 1	44,61	1.596,15	RA
7.1.19.	Composição	COMP-ELE-4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,21	40,34	BDI 1	49,84	110,15	RA
7.1.20.	Composição	COMP-ELE-18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,28	23,73	BDI 1	29,32	37,53	RA
7.1.21.	Composição	COMP-ELE-5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,66	25,75	BDI 1	31,81	657,19	RA
7.1.22.	Composição	COMP-ELE-6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	84,35	30,07	BDI 1	37,15	3.133,60	RA
7.1.23.	Composição	COMP-ELE-7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE - EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,18	34,31	BDI 1	42,39	219,58	RA
7.1.24.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	12,55	BDI 1	15,50	124,00	RA
7.1.25.	SINAPI	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	14,33	BDI 1	17,70	70,80	RA
7.1.26.	SINAPI	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	18,09	BDI 1	22,35	134,10	RA
7.1.27.	SINAPI	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	21,43	BDI 1	26,47	26,47	RA
7.1.28.	SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	22,35	BDI 1	27,61	441,76	RA
7.1.29.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	27,76	BDI 1	34,29	274,32	RA
7.1.30.	SINAPI	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	13,97	BDI 1	17,26	828,48	RA
7.1.31.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	15,48	BDI 1	19,12	152,96	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
7.1.32.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	17,52	BDI 1	21,64	605,92	RA
7.1.33.	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	20,18	BDI 1	24,93	49,86	RA
7.1.34.	Composição	COMP-ELE-13	CONDULETE EM PVC, SEM TAMPA, DE 1", 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	37,30	BDI 1	46,08	1.704,96	RA
7.1.35.	Composição	COMP-ELE-10	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	13,29	BDI 1	16,42	722,48	RA
7.1.36.	Composição	COMP-ELE-11	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC, Ø1" X Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	12,92	BDI 1	15,96	383,04	RA
7.1.37.	Composição	COMP-ELE-12	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC, Ø1" X Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	87,00	13,07	BDI 1	16,15	1.405,05	RA
7.1.38.	Composição	COMP-ELE-14	CONDULETE EM PVC, COM TAMPA CEGA, DE 1", 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	42,12	BDI 1	52,04	2.185,68	RA
7.1.39.	Composição	COMP-ELE-15	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 100 X 50 MM (L X A), INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 97238 (COM COTAÇÕES DOS INSUMOS SEM CUSTO)	M	54,28	124,29	BDI 1	153,55	8.334,69	RA
7.1.40.	Composição	COMP-ELE-16	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA, 100 X 50 MM (L X A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 97278 SINAPI (COM COTAÇÕES DOS INSUMOS SEM CUSTO)	UN	12,00	120,26	BDI 1	148,57	1.782,84	RA
<b>7.2.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>6.754,64</b>	
7.2.1.	Composição	COMP-ELE-8	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO EM ELETROCALHA.	UN	92,00	59,43	BDI 1	73,42	6.754,64	RA
<b>7.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>					-	<b>62.309,14</b>	
7.3.1.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,19	59,76	BDI 1	73,83	1.195,31	RA
7.3.2.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,19	28,33	BDI 1	35,00	566,65	RA
7.3.3.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	16,41	51,28	BDI 1	63,35	1.039,57	RA
7.3.4.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	16,41	78,09	BDI 1	96,47	1.583,07	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
7.3.5.	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	22,27	18,60	BDI 1	22,98	511,76	RA
7.3.6.	Composição	COMP-CLI-1	CURVA 90, PVC SOLDÁVEL, 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.	UN	6,00	9,44	BDI 1	11,66	69,96	RA
7.3.7.	Composição	COMP-CLI-2	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.	UN	2,00	11,00	BDI 1	13,59	27,18	RA
7.3.8.	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	60,36	16,66	BDI 1	20,58	1.242,21	RA
7.3.9.	SINAPI	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	16,41	22,05	BDI 1	27,24	447,01	RA
7.3.10.	SINAPI	104767	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	3,00	0,78	BDI 1	0,96	2,88	RA
7.3.11.	SINAPI	104769	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	2,00	2,10	BDI 1	2,59	5,18	RA
7.3.12.	SINAPI	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	21,90	25,75	BDI 1	31,81	696,64	RA
7.3.13.	Composição	COMP-CLI-3	CURVA 90, PVC SOLDÁVEL, 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.	UN	4,00	17,86	BDI 1	22,06	88,24	RA
7.3.14.	Composição	COMP-CLI-6	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - INSTALAÇÃO	UN	2,00	728,51	BDI 1	900,00	1.800,00	RA
7.3.15.	Composição	COMP-CLI-5	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - INSTALAÇÃO	UN	2,00	254,64	BDI 1	314,58	629,16	RA
7.3.16.	SINAPI-I	39560	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	2,00	14.490,10	BDI 2	16.704,19	33.408,38	RA
7.3.17.	Cotação	COT-CLI-1	AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT, HI WALL, MODELO: QUENTE E FRIO, CAPACIDADE: 30.000 BTU'S, COM CONTROLE DE TEMPERATURA E CONTROLE REMOTO, OBS: NÍVEL "A" DE ECONOMIA DE ENERGIA - Id contratação PNCP: 83108357000115-1-000473/2025 - Número 1912022	UN	2,00	8.239,04	BDI 2	9.497,97	18.995,94	RA
<b>7.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO</b>					-	<b>1.092,09</b>	
7.4.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	213,85	BDI 1	264,19	528,38	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
7.4.2.	Composição	COMP-INC-1	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	121,38	BDI 1	149,95	449,85	RA
7.4.3.	Composição	COMP-INC-2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (MODELO S1), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	46,08	BDI 1	56,93	56,93	RA
7.4.4.	Composição	COMP-INC-3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (MODELO S3), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	46,08	BDI 1	56,93	56,93	RA
<b>8.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>3.171,21</b>	
<b>8.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>386,90</b>	
8.1.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,27	BDI 1	17,63	17,63	RA
8.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,91	27,67	BDI 1	34,18	65,28	RA
8.1.3.	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,16	BDI 1	16,26	32,52	RA
8.1.4.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,95	BDI 1	16,00	32,00	RA
8.1.5.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,46	BDI 1	16,63	49,89	RA
8.1.6.	SINAPI	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	8,40	BDI 1	10,38	10,38	RA
8.1.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,96	BDI 1	14,78	14,78	RA
8.1.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	11,31	BDI 1	13,97	69,85	RA
8.1.9.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,25	BDI 1	21,31	21,31	RA
8.1.10.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,53	BDI 1	19,19	19,19	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									<b>320.746,52</b>	
8.1.11.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,99	6,94	BDI 1	8,57	8,48	RA
8.1.12.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,99	18,97	BDI 1	23,44	23,21	RA
8.1.13.	SINAPI	104767	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	2,00	0,78	BDI 1	0,96	1,92	RA
8.1.14.	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	0,83	16,66	BDI 1	20,58	17,08	RA
8.1.15.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,11	24,84	BDI 1	30,69	3,38	RA
<b>8.2.</b>			<b>ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM</b>					-	<b>2.784,31</b>	
8.2.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	28,41	61,44	BDI 1	75,90	2.156,32	RA
8.2.2.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	285,25	BDI 1	352,40	352,40	RA
8.2.3.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	5,01	10,52	BDI 1	13,00	65,13	RA
8.2.4.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,32	24,61	BDI 1	30,40	9,73	RA
8.2.5.	Composição	COMP-DRE-1	ESPALHAMENTO DE SOLO MANUAL	M2	93,80	1,73	BDI 1	2,14	200,73	RA
<b>9.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>5.526,33</b>	
<b>9.1.</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>4.562,71</b>	
9.1.1.	Composição	COMP-COM-1	LIMPEZA GERAL - REFERÊNCIA SEINFRA/CE C1628	M2	213,41	17,31	BDI 1	21,38	4.562,71	RA
<b>9.2.</b>			<b>ÇAÇAMBA ESTACIONÁRIA</b>					-	<b>963,62</b>	
9.2.1.	Cotação	COT-COM-1	LOCAÇÃO DE ÇAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5m³ - Id contratação PNCP: 82892324000146-1-000326/2025	UN	2,00	390,00	BDI 1	481,81	963,62	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO DOS ATLETAS - ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 15,28%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DA REFORMA PARA O ESPAÇO DOS ATLETAS NO ESTÁDIO VIDAL RAMOS JÚNIOR</b>									
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									

Observações:  
Não estão inclusos os mobiliários, como espelhos, logo e os equipamentos de treino presentes no projeto arquitetônico.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES/SC  
**Local**  
sexta-feira, 14 de novembro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Lucas Schweitzer Padilha  
**CREA/CAU:** 196733-0  
**ART/RRT:** 10218695-7

RECURSO  
↓