



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
.	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	QUADRA DE BASQUETE 3X3	LAGES- SC	20,73%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA DE BASQUETE 3X3									283.476,22	
1.			CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3					-	283.476,22	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	18.506,12	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	15.328,52	BDI 1	18.506,12	18.506,12	RA
1.2.			ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA					-	285,59	
1.2.1.	Cotação	COT-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00	285,59	BDI 3	285,59	285,59	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	24.112,66	
1.3.1.	Cotação	COT-02	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00X2,40M	MÊS	4,00	800,00	BDI 2	915,60	3.662,40	RA
1.3.2.	Cotação	COT-16	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	4,00	535,21	BDI 2	612,55	2.450,20	RA
1.3.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	469,32	BDI 1	566,61	1.699,83	RA
1.3.4.	Composição	COMP-03	EXECUÇÃO DE TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM	M2	214,24	60,85	BDI 1	73,46	15.738,07	RA
1.3.5.	Composição	COMP-04	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA USO EM OBRA	UND	1,00	230,97	BDI 1	278,85	278,85	RA
1.3.6.	Composição	COMP-31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,50	469,32	BDI 1	566,61	283,31	RA
1.4.			REALOCAÇÕES					-	694,46	
1.4.1.	Composição	COMP-05	TRANSPLANTE DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE (ALTURA ATÉ 5M E DAP ATÉ 20 CM), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL/MECÂNICA, PREPARO DO TORRÃO, IÇAMENTO, TRANSPORTE INTERNO ATÉ 100M E REPLANTIO	UND	2,00	287,61	BDI 1	347,23	694,46	RA
1.5.			PREPARAÇÃO DO TERRENO					-	6.791,04	
1.5.1.	Composição	COMP-06	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABATIRO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	67,20	55,43	BDI 1	66,92	4.497,02	RA
1.5.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	0,37	85,46	BDI 1	103,18	38,18	RA
1.5.3.	Composição	COMP-07	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA CORREÇÃO DE DESNÍVEIS DO TERRENO COM TRANSPORTE PARA BOTÁ-FORA	M3	63,90	28,49	BDI 1	34,40	2.198,16	RA
1.5.4.	Composição	COMP-08	SUAVIZAÇÃO MECANIZADA DE TALUDES E DESNÍVEIS DO TERRENO	M2	63,38	0,75	BDI 1	0,91	57,68	RA
1.6.			DRENAGEM					-	2.276,01	
1.6.1.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	399,20	BDI 1	481,95	963,90	RA
1.6.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,19	101,82	BDI 1	122,93	23,36	RA
1.6.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,50	54,41	BDI 1	65,69	229,92	RA
1.6.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,28	101,82	BDI 1	122,93	34,42	RA
1.6.5.	Composição	COMP-29	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,20 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	19,08	44,47	BDI 1	53,69	1.024,41	RA
1.7.			ELEMENTOS ESTRUTURAIS					-	16.281,52	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
.	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	QUADRA DE BASQUETE 3X3	LAGES- SC	20,73%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA DE BASQUETE 3X3									283.476,22	
1.7.1.	Composição	COMP-09	ESCAVAÇÃO MANUAL E CONCRETAGEM DE ESTACA ESCAVADA COM DIÂMETRO DE 20CM	M	48,00	51,53	BDI 1	62,21	2.986,08	RA
1.7.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,58	101,82	BDI 1	122,93	563,02	RA
1.7.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,20	22,53	BDI 1	27,20	1.447,04	RA
1.7.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,20	17,33	BDI 1	20,92	2.054,34	RA
1.7.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,40	14,92	BDI 1	18,01	511,48	RA
1.7.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	54,26	77,25	BDI 1	93,26	5.060,29	RA
1.7.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,32	825,64	BDI 1	996,80	3.309,38	RA
1.7.8.	SINAPI-I	45146	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	9,96	29,10	BDI 1	35,13	349,89	RA
1.8.			PISO DE CONCRETO DA QUADRA					-	53.157,18	
1.8.1.	Composição	COMP-10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N1) APLICADA EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 3CM.	M3	7,85	193,59	BDI 1	233,72	1.834,70	RA
1.8.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	26,17	715,32	BDI 1	863,61	22.600,67	RA
1.8.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	261,69	33,76	BDI 1	40,76	10.666,48	RA
1.8.4.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	387,30	16,27	BDI 1	19,64	7.606,57	RA
1.8.5.	Composição	COMP-11	PINTURA DE PISO COM TINTA EMBORRACHADA FLEXÍVEL, COM ACABAMENTO ACETINADO E ANTIDERRAPANTE, INDICADA PARA PINTURA DE PISOS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS CIMENTADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	261,69	28,69	BDI 1	34,64	9.064,94	RA
1.8.6.	Composição	COMP-17	BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE	M3	1,00	1.146,21	BDI 1	1.383,82	1.383,82	RA
1.9.			JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS					-	5.132,50	
1.9.1.	Composição	COMP-12	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM	M	178,15	7,08	BDI 1	8,55	1.523,18	RA
1.9.2.	Composição	COMP-13	SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO	M	178,15	16,78	BDI 1	20,26	3.609,32	RA
1.10.			REBOCO E PINTURA DAS VIGAS PELO LADO EXTERNO DA QUADRA					-	807,08	
1.10.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	8,07	10,09	BDI 1	12,18	98,29	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
.	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	QUADRA DE BASQUETE 3X3	LAGES- SC	20,73%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA DE BASQUETE 3X3									283.476,22	
1.10.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	8,07	50,96	BDI 1	61,52	496,47	RA
1.10.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	8,07	4,37	BDI 1	5,28	42,61	RA
1.10.4.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	8,07	17,42	BDI 1	21,03	169,71	RA
1.11.			FECHAMENTO DO ALAMBRADO					-	97.492,55	
1.11.1.	Composição	COMP-14	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC FIO 12 BWG COR AZUL RGB 0,0,125, MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM	M2	323,90	186,38	BDI 1	225,02	72.883,98	RA
1.11.2.	Composição	COMP-33	TRELIÇA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DO ALAMBRADO ESTRUTURADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2")	UN	8,00	2.035,88	BDI 1	2.457,92	19.663,36	RA
1.11.3.	Composição	COMP-34	VIGA DE TRAVAMENTO ACIMA DO ALAMBRADO ESTRUTURADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 1.1/2"	M	15,36	61,19	BDI 1	73,87	1.134,64	RA
1.11.4.	Composição	COMP-35	SUPORTE PARA REFLETORES ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/2"	UN	4,00	186,57	BDI 1	225,25	901,00	RA
1.11.5.	Composição	COMP-15	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR	UND	1,00	740,71	BDI 1	894,26	894,26	RA
1.11.6.	Composição	COMP-16	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	M	95,62	5,69	BDI 1	6,87	656,91	RA
1.11.7.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	24,00	46,88	BDI 1	56,60	1.358,40	RA
1.12.			EQUIPAMENTOS					-	21.514,83	
1.12.1.	Cotação	COT-03	TABELA DE BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA OFICIAL	UND	1,00	5.160,00	BDI 2	5.905,62	5.905,62	RA
1.12.2.	Cotação	COT-18	REDE DE BASQUETE DE CORRENTE DE AÇO	UN	1,00	263,41	BDI 2	301,47	301,47	RA
1.12.3.	Composição	COMP-20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PARA PRAÇA COM ENCOSTO 1,5M COM ESTRUTURA DE FERRO	UND	4,00	816,15	BDI 1	985,34	3.941,36	RA
1.12.4.	Composição	COMP-21	BANCO CURVO EM MADEIRA ANGELIM COM ESTRUTURA EM BLOCOS DE CONCRETO	UND	1,00	4.311,27	BDI 1	5.205,00	5.205,00	RA
1.12.5.	Composição	COMP-36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE USO DA QUADRA - MEDIDAS 60X90 CM EM INOX	UN	1,00	1.114,48	BDI 1	1.345,51	1.345,51	RA
1.12.6.	Composição	COMP-18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L COM SUPORTE	UND	1,00	1.106,95	BDI 1	1.336,42	1.336,42	RA
1.12.7.	Composição	COMP-19	RESTAURAÇÃO DA BASE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA, GRANITO COM GRAVAÇÃO DO NOME	UND	1,00	836,77	BDI 1	1.010,23	1.010,23	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
.	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	QUADRA DE BASQUETE 3X3	LAGES- SC	20,73%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA DE BASQUETE 3X3									283.476,22	
1.12.8.	Composição	COMP-32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL	UND	1,00	2.045,24	BDI 1	2.469,22	2.469,22	RA
1.13.			CALÇADA EM CONCRETO NO ENTORNO DA QUADRA					-	11.914,83	
1.13.1.	Composição	COMP-38	PEDRA BRITADA N . 1 (9,5 A 19MM) INCLUSO FRETE ATÉ 10 KM	M3	3,65	138,21	BDI 1	166,86	609,04	RA
1.13.2.	Composição	COMP-22	ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA	M2	73,00	6,13	BDI 1	7,40	540,20	RA
1.13.3.	Composição	COMP-23	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	51,60	76,74	BDI 1	92,65	4.780,74	RA
1.13.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	21,40	150,24	BDI 1	181,38	3.881,53	RA
1.13.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	37,85	46,03	BDI 1	55,57	2.103,32	RA
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.885,58	
1.14.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	157,77	BDI 1	190,48	952,40	RA
1.14.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,14	101,82	BDI 1	122,93	17,21	RA
1.14.3.	Composição	COMP-24	INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NÚ 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO, PARAFUSO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	4,00	151,56	BDI 1	182,98	731,92	RA
1.14.4.	SINAPI	91863	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	M	55,55	13,89	BDI 1	16,77	931,57	RA
1.14.5.	SINAPI-I	39139	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	19,00	0,65	BDI 1	0,78	14,82	RA
1.14.6.	SINAPI	104399	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	34,79	BDI 1	42,00	378,00	RA
1.14.7.	SINAPI	91927	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	97,00	13,78	BDI 1	16,64	1.614,08	RA
1.14.8.	Composição	COMP-30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,39	BDI 1	29,45	58,90	RA
1.14.9.	SINAPI	91914	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	11,24	BDI 1	13,57	257,83	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
.	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	QUADRA DE BASQUETE 3X3	LAGES- SC	20,73%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA DE BASQUETE 3X3									283.476,22	
1.14.11.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,11	BDI 1	15,83	47,49	RA
1.14.12.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	110,53	BDI 1	133,44	133,44	RA
1.14.13.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	91,04	BDI 1	109,91	109,91	RA
1.14.14.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	148,43	BDI 1	179,20	179,20	RA
1.14.15.	Cotação	COT-09	REFLETOR LED 200W 6500K	UND	13,00	134,43	BDI 1	162,30	2.109,90	RA
1.14.16.	Composição	COMP-25	INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO REFLETOR 200W	UN	13,00	24,83	BDI 1	29,98	389,74	RA
1.14.17.	Cotação	COT-10	TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 220V 50/60Hz, PROGRAMAÇÃO HORÁRIA, DIÁRIA E SEMANAL, BAT. INTERNA 80 mAh, RECARREGÁVEL, 16A.	UND	1,00	114,95	BDI 1	138,78	138,78	RA
1.14.18.	Composição	COMP-26	INSTALAÇÃO E ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	24,25	32,26	BDI 1	38,95	944,54	RA
1.15.			PAISAGISMO					-	9.538,86	
1.15.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	277,05	16,30	BDI 1	19,68	5.452,34	RA
1.15.2.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	277,05	4,02	BDI 1	4,85	1.343,69	RA
1.15.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	277,05	5,89	BDI 1	7,11	1.969,83	RA
1.15.4.	Composição	COMP-27	INSTALAÇÃO DE CONCREGRAMA	M2	8,09	79,14	BDI 1	95,55	773,00	RA
1.16.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.085,41	
1.16.1.	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,74	BDI 1	31,08	248,64	RA
1.16.2.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00	199,20	BDI 1	240,49	1.923,92	RA
1.16.3.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	214,24	3,58	BDI 1	4,32	925,52	RA
1.16.4.	Composição	COMP-28	AS BUILT	UND	1,00	215,60	BDI 1	260,29	260,29	RA
1.16.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	345,24	1,79	BDI 1	2,16	745,72	RA
1.16.6.	Composição	COMP-37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, EM INOX, 40 X 60 CM	UN	1,00	812,82	BDI 1	981,32	981,32	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
.	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	QUADRA DE BASQUETE 3X3	LAGES- SC	20,73%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
QUADRA DE BASQUETE 3X3									
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES- SC
Local
segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Raitz Hermes
CREA/CAU: 207860-0
ART/RRT: 10241197-2

RECURSO

