

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-	
1.2.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		-	
1.2.1.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	SERÁ PAGO NO PRIMEIRO MÊS
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.3.1.	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00x2,40m	MÊS	4,00	INFORMADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO
1.3.2.	TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	299,48	Perímetro do tapume*2m
1.3.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	3M² de placa com informações da obra
1.4.	PREPARAÇÃO DE TERRENO		-	
1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	615,11	Área retirada através de software, área da quadra+área do passeio+área de calçadas e canteiros.
1.4.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	615,11	Área retirada através de software, área da quadra+área do passeio+área de calçadas e canteiros.
1.4.3.	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	UN	3,00	Somente três equipamentos serão removidos para a execução do projeto
1.4.4.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	75,00	Perímetro da quadra
1.4.5.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	32,22	Volume de escavação retirado através de software
1.4.6.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	29,20	Volume retirado do corte (32,22) complementara o necessário para aterrar. (61,42-32,22)
1.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		-	
1.5.1.	LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE	M	59,77	Comprimento do tubo existente em que será realizado a limpeza
1.5.2.	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	m	26,36	Comprimento do tubo existente retirado através de software
1.5.3.	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	52,00	26+26
1.5.4.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	1 unidade
1.6.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS		-	
1.6.1.	ESTACA BROCA ESCAVADA MANUALMENTE COM TRADO, DIAMETRO : 20CM	UN	34,00	Quadros do projeto estrutural
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,73	$((23*2)+(14,3*2)+(0,35*6))*0,15*0,15$

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
1.6.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,00	Quadros do projeto estrutural
1.6.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128,30	Quadros do projeto estrutural
1.6.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,00	Quadros do projeto estrutural
1.6.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	45,00	Quadros do projeto estrutural
1.6.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,76	$(23+23+14,3+14,3+14,3+14,3+0,35+0,35+0,35+0,35+0,35+0,35)*0,15*0,3$
1.6.8.	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	7,13	$4,76*1,5$
1.6.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	77,10	$((23*2)+(14,5*2)+(0,35*6))$
1.6.10.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	77,10	$((23*2)+(14,5*2)+(0,35*6))$
1.7.	PISO DE CONCRETO PARA QUADRA		-	
1.7.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	97,38	Volume do lastro de material granular da quadra*10km
1.7.2.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	219,33	324,19/1,48
1.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°1), ESPESSURA DE 3CM	M3	9,74	Área interna da quadra*0,03
1.7.4.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	25,97	Área interna da quadra*0,08
1.7.5.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	324,61	Área interna da quadra (14,3*22,70)
1.8.	JUNTA DE DILATAÇÃO QUADRA E CALÇADAS		-	
1.8.1.	SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO	M	210,42	105,55+90,88 (Comprimento Juntas de Dilatação calçadas+Comprimento Juntas de dilatação quadras)
1.8.2.	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM	M	210,42	105,55+90,88 (Comprimento Juntas de Dilatação calçadas+Comprimento Juntas de dilatação quadras)
1.9.	PAREDES H = 120cm		-	
1.9.1.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	4,87	34,8*0,14
1.9.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,80	$(14,5*1,0)*2$

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
1.9.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	34,80	(14,5*1,2)*2
1.9.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	34,80	(14,5*1,2)*2
1.9.5.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,80	(14,5*1,2)*2
1.9.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	34,80	(14,5*1,2)*2
1.9.7.	EXECUÇÃO DE CANTONEIRA E PROTEÇÃO PARA PAREDE	M	29,00	14,5*2
1.10.	PISO MODULAR		-	
1.10.1.	PISO MODULAR	M2	324,61	14,3*22,72
1.10.2.	PINTURA DO PISO, DE SIMBOLOS, LINHAS E TEXTOS, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	4,54	(1,26*0,9)*4
1.11.	FECHAMENTO DA TELA ALAMBRADO E TORRE DE ALAMBRADO		-	
1.11.1.	ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG REVESTIDO EM PVC E MALHA AZUL QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA)	M2	173,20	(perímetro alambrado*4)-área do portão-área da parede
1.11.2.	PORTÃO DE ABRIR	UN	2,00	2 unidades de portão
1.11.3.	INSTALAÇÃO DO ARAME GALVANIZADO	M	110,00	A cada 15cm de perímetro da quadra é considerado 0,22m de arame devido sua curvatura, então para o perímetro total da quadra possui 110m de arame.
1.11.4.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00	Considerado na composição 6m* 4 meses
1.12.	EQUIPAMENTOS		-	
1.12.1.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L COM SUPORTE	UN	4,00	INFORMADO NA PRANCHA DA CALÇADAS E CANTEIROS
1.12.2.	BANCO PARA PRAÇA DE MADEIRA	UN	4,00	INFORMADO NA PRANCHA DA CALÇADAS E CANTEIROS
1.12.3.	FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO PARA BANCOS DE PRAÇA COM PÉS EM FERRO FUNDIDO	UN	4,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
1.12.4.	BASE DE CONCRETO PARA TABELA DE BASQUETE	M3	2,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
1.12.5.	TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
1.12.6.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI, POSTE DE AÇO GALVANIZADO E REDE	UN	1,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
1.12.7.	INSTALAÇÃO PLACA DE USO DA QUADRA	UN	1,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
1.12.8.	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL COM ESTRUTURA	UN	1,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
1.12.9.	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 02 (6,37 X 0,6M)	UN	2,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
1.12.10.	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 01 (6,41 X 0,6M)	UN	1,00	INFORMADO NA PRANCHA DE DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
1.12.11.	TABELA DE BASQUETE AJUSTÁVEL	UN	2,00	INFORMADO NO MEMORIAL DESCRITIVO
1.12.12.	TRAVES DE FUTSAL INFANTIL	UN	2,00	INFORMADO NO MEMORIAL DESCRITIVO
1.13.	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA		-	
1.13.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5CM, ARMADO	M2	278,51	Área total do concreto retirada através de software
1.13.2.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	17,01	$(162,35+61,7)*0,05$
1.13.3.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	61,76	Área total do piso tátil retirada através de software
1.13.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	35,36	Comprimento do guia em trecho reto informado no projeto
1.13.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	20,06	Comprimento do guia em trecho curvo informado no projeto
1.14.	CANTEIRO		-	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
QUADRA POLIESPORTIVANº TransfereGOV  
0

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
1.14.1.	PLANTIO DE FLORES AMOR-PERFEITO	M2	13,56	INFORMADO NA PRANCHA DA CALÇADAS E CANTEIROS
1.14.2.	PLANTIO DE BUXINHO	UN	4,00	INFORMADO NA PRANCHA DA CALÇADAS E CANTEIROS
1.14.3.	PLANTIO DE HERA INGLESA	M2	10,65	INFORMADO NA PRANCHA DA CALÇADAS E CANTEIROS
1.14.4.	INSTALAÇÃO DE CONCREGRAMA	M2	13,61	INFORMADO NA PRANCHA DA CALÇADAS E CANTEIROS
1.15.	SERVIÇOS FINAIS		-	
1.15.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	730,00	AREA EXTRAIDA PROJETO
1.15.2.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	Valor pago para 8h de serviço.
1.15.3.	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00	Valor pago para 4h de serviço.
1.15.4.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	299,48	INFORMADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO
1.15.5.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	603,12	ÁREA DA CALÇADA+ÁREA DA QUADRA

LAGES SC

Local

quinta-feira, 26 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUÍS HENRIQUE G BECKER

CREA/CAU: 1965141

ART/RRT: 10258654-9

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-
1.2.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		-
1.2.1.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.3.1.	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00x2,40m	MÉS	4,00
1.3.2.	TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	299,48
1.3.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00
1.4.	PREPARAÇÃO DE TERRENO		-
1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	615,11
1.4.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	615,11
1.4.3.	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	UN	3,00
1.4.4.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	75,00
1.4.5.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	32,22
1.4.6.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	29,20
1.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		-
1.5.1.	LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE	M	59,77
1.5.2.	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	m	26,36
1.5.3.	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	52,00
1.5.4.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
1.6.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS		-
1.6.1.	ESTACA BROCA ESCAVADA MANUALMENTE COM TRADO, DIÂMETRO : 20CM	UN	34,00
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,73

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.6.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,00
1.6.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128,30
1.6.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,00
1.6.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	45,00
1.6.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,76
1.6.8.	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	7,13
1.6.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	77,10
1.6.10.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	77,10
1.7.	PISO DE CONCRETO PARA QUADRA		-
1.7.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	97,38
1.7.2.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	219,33
1.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°1), ESPESSURA DE 3CM	M3	9,74
1.7.4.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	25,97
1.7.5.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	324,61
1.8.	JUNTA DE DILATAÇÃO QUADRA E CALÇADAS		-
1.8.1.	SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO	M	210,42
1.8.2.	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM	M	210,42
1.9.	PAREDES H = 120cm		-
1.9.1.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	4,87
1.9.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,80

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.9.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	34,80
1.9.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	34,80
1.9.5.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,80
1.9.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	34,80
1.9.7.	EXECUÇÃO DE CANTONEIRA E PROTEÇÃO PARA PAREDE	M	29,00
1.10.	PISO MODULAR		-
1.10.1.	PISO MODULAR	M2	324,61
1.10.2.	PINTURA DO PISO, DE SIMBOLOS, LINHAS E TEXTOS, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	4,54
1.11.	FECHAMENTO DA TELA ALAMBRADO E TORRE DE ALAMBRADO		-
1.11.1.	ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG REVESTIDO EM PVC E MALHA AZUL QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA)	M2	173,20
1.11.2.	PORTÃO DE ABRIR	UN	2,00
1.11.3.	INSTALAÇÃO DO ARAME GALVANIZADO	M	110,00
1.11.4.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.12.	EQUIPAMENTOS		-
1.12.1.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L COM SUPORTE	UN	4,00
1.12.2.	BANCO PARA PRAÇA DE MADEIRA	UN	4,00
1.12.3.	FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO PARA BANCOS DE PRAÇA COM PÉS EM FERRO FUNDIDO	UN	4,00
1.12.4.	BASE DE CONCRETO PARA TABELA DE BASQUETE	M3	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.12.5.	TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00
1.12.6.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI, POSTE DE AÇO GALVANIZADO E REDE	UN	1,00
1.12.7.	INSTALAÇÃO PLACA DE USO DA QUADRA	UN	1,00
1.12.8.	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL COM ESTRUTURA	UN	1,00
1.12.9.	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 02 (6,37 X 0,6M)	UN	2,00
1.12.10.	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 01 (6,41 X 0,6M)	UN	1,00
1.12.11.	TABELA DE BASQUETE AJUSTÁVEL	UN	2,00
1.12.12.	TRAVES DE FUTSAL INFANTIL	UN	2,00
1.13.	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA		-
1.13.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5CM, ARMADO	M2	278,51
1.13.2.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	17,01
1.13.3.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	61,76
1.13.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	35,36
1.13.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	20,06
1.14.	CANTEIRO		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.14.1.	PLANTIO DE FLORES AMOR-PERFEITO	M2	13,56
1.14.2.	PLANTIO DE BUXINHO	UN	4,00
1.14.3.	PLANTIO DE HERA INGLESA	M2	10,65
1.14.4.	INSTALAÇÃO DE CONCREGRAMA	M2	13,61
1.15.	SERVIÇOS FINAIS		-
1.15.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	730,00
1.15.2.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
1.15.3.	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00
1.15.4.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	299,48
1.15.5.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	603,12

LAGES SC

Local

quinta-feira, 26 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUÍS HENRIQUE G BECKER

CREA/CAU: 1965141

ART/RRT: 10258654-9

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-
1.2.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		-
1.2.1.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.3.1.	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00x2,40m	MÉS	4,00
1.3.2.	TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	299,48
1.3.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00
1.4.	PREPARAÇÃO DE TERRENO		-
1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	615,11
1.4.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	615,11
1.4.3.	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	UN	3,00
1.4.4.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	75,00
1.4.5.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	32,22
1.4.6.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	29,20
1.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM		-
1.5.1.	LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE	M	59,77
1.5.2.	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	m	26,36
1.5.3.	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	52,00
1.5.4.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
1.6.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS		-
1.6.1.	ESTACA BROCA ESCAVADA MANUALMENTE COM TRADO, DIÂMETRO : 20CM	UN	34,00
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,73

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.6.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,00
1.6.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128,30
1.6.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,00
1.6.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	45,00
1.6.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,76
1.6.8.	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	7,13
1.6.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	77,10
1.6.10.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	77,10
1.7.	PISO DE CONCRETO PARA QUADRA		-
1.7.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	97,38
1.7.2.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	219,33
1.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°1), ESPESSURA DE 3CM	M3	9,74
1.7.4.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	25,97
1.7.5.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	324,61
1.8.	JUNTA DE DILATAÇÃO QUADRA E CALÇADAS		-
1.8.1.	SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO	M	210,42
1.8.2.	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM	M	210,42
1.9.	PAREDES H = 120cm		-
1.9.1.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	4,87
1.9.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,80

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.9.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	34,80
1.9.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	34,80
1.9.5.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,80
1.9.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	34,80
1.9.7.	EXECUÇÃO DE CANTONEIRA E PROTEÇÃO PARA PAREDE	M	29,00
1.10.	PISO MODULAR		-
1.10.1.	PISO MODULAR	M2	324,61
1.10.2.	PINTURA DO PISO, DE SIMBOLOS, LINHAS E TEXTOS, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	4,54
1.11.	FECHAMENTO DA TELA ALAMBRADO E TORRE DE ALAMBRADO		-
1.11.1.	ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG REVESTIDO EM PVC E MALHA AZUL QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA)	M2	173,20
1.11.2.	PORTÃO DE ABRIR	UN	2,00
1.11.3.	INSTALAÇÃO DO ARAME GALVANIZADO	M	110,00
1.11.4.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.12.	EQUIPAMENTOS		-
1.12.1.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L COM SUPORTE	UN	4,00
1.12.2.	BANCO PARA PRAÇA DE MADEIRA	UN	4,00
1.12.3.	FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO PARA BANCOS DE PRAÇA COM PÉS EM FERRO FUNDIDO	UN	4,00
1.12.4.	BASE DE CONCRETO PARA TABELA DE BASQUETE	M3	2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.12.5.	TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00
1.12.6.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI, POSTE DE AÇO GALVANIZADO E REDE	UN	1,00
1.12.7.	INSTALAÇÃO PLACA DE USO DA QUADRA	UN	1,00
1.12.8.	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL COM ESTRUTURA	UN	1,00
1.12.9.	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 02 (6,37 X 0,6M)	UN	2,00
1.12.10.	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 01 (6,41 X 0,6M)	UN	1,00
1.12.11.	TABELA DE BASQUETE AJUSTÁVEL	UN	2,00
1.12.12.	TRAVES DE FUTSAL INFANTIL	UN	2,00
1.13.	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA		-
1.13.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 5CM, ARMADO	M2	278,51
1.13.2.	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	17,01
1.13.3.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	61,76
1.13.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	35,36
1.13.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	20,06
1.14.	CANTEIRO		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
---	----------------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
1.14.1.	PLANTIO DE FLORES AMOR-PERFEITO	M2	13,56
1.14.2.	PLANTIO DE BUXINHO	UN	4,00
1.14.3.	PLANTIO DE HERA INGLESA	M2	10,65
1.14.4.	INSTALAÇÃO DE CONCREGRAMA	M2	13,61
1.15.	SERVIÇOS FINAIS		-
1.15.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	730,00
1.15.2.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
1.15.3.	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00
1.15.4.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	299,48
1.15.5.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	603,12

LAGES SC

Local

quinta-feira, 26 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUÍS HENRIQUE G BECKER

CREA/CAU: 1965141

ART/RRT: 10258654-9