



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 24,33%	BDI 2 17,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA									376.645,65	
1.			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					-	376.645,65	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS					-	20.832,52	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	4,00	4.188,96	BDI 1	5.208,13	20.832,52	RA
1.2.			ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA					-	337,52	
1.2.1.	Cotação	COT-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	271,47	BDI 1	337,52	337,52	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	27.738,79	
1.3.1.	Cotação	COT-21	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00x2,40m	MÊS	4,00	800,00	BDI 1	994,64	3.978,56	RA
1.3.2.	Composição	02	TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	299,48	59,13	BDI 1	73,52	22.017,77	RA
1.3.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	467,16	BDI 1	580,82	1.742,46	RA
1.4.			PREPARAÇÃO DE TERRENO					-	10.852,64	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	615,11	0,70	BDI 1	0,87	535,15	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	615,11	3,12	BDI 1	3,88	2.386,63	RA
1.4.3.	Composição	50	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	UN	3,00	31,69	BDI 1	39,40	118,20	RA
1.4.4.	Composição	28	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2 METROS	M	75,00	53,17	BDI 1	66,11	4.958,25	RA
1.4.5.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	32,22	4,85	BDI 1	6,03	194,29	RA
1.4.6.	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	29,20	73,27	BDI 1	91,10	2.660,12	RA
1.5.			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM					-	7.703,84	
1.5.1.	Composição	44	LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE	M	59,77	15,42	BDI 1	19,17	1.145,79	RA
1.5.2.	SICRO	4915634	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	m	26,36	62,35	BDI 1	77,52	2.043,43	RA
1.5.3.	SINAPI	102989	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	52,00	34,74	BDI 1	43,19	2.245,88	RA
1.5.4.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	912,39	BDI 1	1.134,37	2.268,74	RA
1.6.			ELEMENTOS ESTRUTURAIS					-	19.117,62	
1.6.1.	Composição	23	ESTACA BROCA ESCAVADA MANUALMENTE COM TRADO, DIAMETRO : 20CM	UN	34,00	59,40	BDI 1	73,85	2.510,90	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 24,33%	BDI 2 17,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA POLIESPORTIVA									376.645,65	
1.6.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,73	98,34	BDI 1	122,27	211,53	RA
1.6.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,00	21,85	BDI 1	27,17	1.901,90	RA
1.6.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128,30	16,92	BDI 1	21,04	2.699,43	RA
1.6.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,00	14,60	BDI 1	18,15	508,20	RA
1.6.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	45,00	74,18	BDI 1	92,23	4.150,35	RA
1.6.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,76	824,44	BDI 1	1.025,03	4.879,14	RA
1.6.8.	SINAPI-I	45146	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	7,13	25,68	BDI 1	31,93	227,66	RA
1.6.9.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	77,10	16,94	BDI 1	21,06	1.623,73	RA
1.6.10.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	77,10	4,22	BDI 1	5,25	404,78	RA
1.7.			PISO DE CONCRETO PARA QUADRA					-	40.398,39	
1.7.1.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	97,38	1,27	BDI 1	1,58	153,86	RA
1.7.2.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	219,33	16,07	BDI 1	19,98	4.382,21	RA
1.7.3.	Composição	06	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°1), ESPESSURA DE 3CM	M3	9,74	57,32	BDI 1	71,27	694,17	RA
1.7.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	25,97	714,09	BDI 1	887,83	23.056,95	RA
1.7.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	324,61	30,01	BDI 1	37,31	12.111,20	RA
1.8.			JUNTA DE DILATAÇÃO QUADRA E CALÇADAS					-	6.689,25	
1.8.1.	Composição	29	SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO	M	210,42	18,37	BDI 1	22,84	4.805,99	RA
1.8.2.	Composição	30	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM	M	210,42	7,20	BDI 1	8,95	1.883,26	RA
1.9.			PAREDES H = 120cm					-	17.179,45	
1.9.1.	Composição	38	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	4,87	778,29	BDI 1	967,65	4.712,46	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 24,33%	BDI 2 17,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA									376.645,65	
1.9.2.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,80	115,52	BDI 1	143,63	4.998,32	RA
1.9.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	34,80	9,71	BDI 1	12,07	420,04	RA
1.9.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	34,80	49,64	BDI 1	61,72	2.147,86	RA
1.9.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,80	4,22	BDI 1	5,25	182,70	RA
1.9.6.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	34,80	16,94	BDI 1	21,06	732,89	RA
1.9.7.	Composição	41	EXECUÇÃO DE CANTONEIRA E PROTEÇÃO PARA PAREDE	M	29,00	110,53	BDI 1	137,42	3.985,18	RA
1.10.			PISO MODULAR					-	71.638,93	
1.10.1.	Cotação	COT-11	PISO MODULAR	M2	324,61	186,00	BDI 2	219,22	71.161,00	RA
1.10.2.	Composição	24	PINTURA DO PISO, DE SIMBOLOS, LINHAS E TEXTOS, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	4,54	84,67	BDI 1	105,27	477,93	RA
1.11.			FECHAMENTO DA TELA ALAMBRADO E TORRE DE ALAMBRADO					-	46.864,96	
1.11.1.	Composição	09	ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG REVESTIDO EM PVC E MALHA AZUL QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA)	M2	173,20	198,48	BDI 1	246,77	42.740,56	RA
1.11.2.	Composição	12	PORTÃO DE ABRIR	UN	2,00	781,36	BDI 1	971,46	1.942,92	RA
1.11.3.	Composição	25	INSTALAÇÃO DO ARAME GALVANIZADO	M	110,00	5,54	BDI 1	6,89	757,90	RA
1.11.4.	Composição	31	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.145,00	BDI 1	1.423,58	1.423,58	RA
1.12.			EQUIPAMENTOS					-	40.208,86	
1.12.1.	Composição	18	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L COM SUPORTE	UN	4,00	962,36	BDI 2	1.134,24	4.536,96	RA
1.12.2.	Cotação	COT-08	BANCO PARA PRAÇA DE MADEIRA	UN	4,00	674,50	BDI 2	794,97	3.179,88	RA
1.12.3.	Composição	48	FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO PARA BANCOS DE PRAÇA COM PÉS EM FERRO FUNDIDO	UN	4,00	42,65	BDI 1	53,03	212,12	RA
1.12.4.	Composição	20	BASE DE CONCRETO PARA TABELA DE BASQUETE	M3	2,00	1.136,91	BDI 1	1.413,52	2.827,04	RA
1.12.5.	Cotação	COT-07	TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	4.860,00	BDI 2	5.728,00	11.456,00	RA
1.12.6.	Composição	39	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÓLEI, POSTE DE AÇO GALVANIZADO E REDE	UN	1,00	1.963,16	BDI 1	2.440,80	2.440,80	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 24,33%	BDI 2 17,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA									376.645,65	
1.12.7.	Composição	36	INSTALAÇÃO PLACA DE USO DA QUADRA	UN	1,00	1.129,36	BDI 2	1.331,06	1.331,06	RA
1.12.8.	Composição	47	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL COM ESTRUTURA	UN	1,00	4.500,05	BDI 1	5.594,91	5.594,91	RA
1.12.9.	Composição	40	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 02 (6,37 X 0,6M)	UN	2,00	1.004,59	BDI 1	1.249,01	2.498,02	RA
1.12.10.	Composição	19	BANCO EM MADEIRA ANGELIM 01 (6,41 X 0,6M)	UN	1,00	1.014,31	BDI 1	1.261,09	1.261,09	RA
1.12.11.	Cotação	COT-19	TABELA DE BASQUETE AJUSTÁVEL	UN	2,00	1.349,10	BDI 2	1.590,05	3.180,10	RA
1.12.12.	Cotação	COT-20	TRAVES DE FUTSAL INFANTIL	UN	2,00	680,00	BDI 1	845,44	1.690,88	RA
1.13.			EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA					-	43.247,70	
1.13.1.	Composição	13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 5CM, ARMADO	M2	278,51	75,93	BDI 1	94,40	26.291,34	RA
1.13.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	17,01	111,91	BDI 1	139,14	2.366,77	RA
1.13.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	61,76	148,07	BDI 1	184,10	11.370,02	RA
1.13.4.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	35,36	45,53	BDI 1	56,61	2.001,73	RA
1.13.5.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	20,06	48,83	BDI 1	60,71	1.217,84	RA
1.14.			CANTEIRO					-	5.373,21	
1.14.1.	Composição	11	PLANTIO DE FLORES AMOR-PERFEITO	M2	13,56	160,69	BDI 2	189,39	2.568,13	RA
1.14.2.	Composição	42	PLANTIO DE BUXINHO	UN	4,00	178,86	BDI 2	210,80	843,20	RA
1.14.3.	Composição	43	PLANTIO DE HERA INGLESA	M2	10,65	50,09	BDI 2	59,04	628,78	RA
1.14.4.	Composição	45	INSTALAÇÃO DE CONCREGRAMA	M2	13,61	78,78	BDI 1	97,95	1.333,10	RA
1.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	18.461,97	
1.15.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	730,00	16,15	BDI 1	20,08	14.658,40	RA
1.15.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,86	BDI 1	30,91	247,28	RA
1.15.3.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00	197,82	BDI 1	245,95	983,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 24,33%	BDI 2 17,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA										376.645,65
1.15.4.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	299,48	3,43	BDI 1	4,26	1.275,78	RA
1.15.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	603,12	1,73	BDI 1	2,15	1.296,71	RA

RECURSO
←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES SC
Local

quinta-feira, 26 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUÍS HENRIQUE G BECKER
CREA/CAU: 1965141
ART/RRT: 10258654-9