

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2		14,88	16,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203	22,53	24,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,361	33,43	36,71
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802	1,48	1,48
Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		1.067,68	1.195,56
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	4	112,92	126,44
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	20	30,80	34,49
Composição	3	INSTALAÇÃO DE DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A	UN		149,15	149,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639	24,73	27,19
SINAPI-I	39447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1	144,92	144,92
Composição	4	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL			6,37	6,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639	24,73	27,19
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,14	2,14

17/12/2025

Data

Responsável Técnico: Eduarda Aparecida Oliveira Lemos
CREA/CAU: 176072-2