

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>	<b>MÊS</b>		<b>4.318,18</b>	<b>4.792,06</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	131,59	147,07
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	34,32	38,09
SINAPI-I	43494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1	153,54	153,54
<b>Composição</b>	<b>25</b>	<b>ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES</b>	<b>UND</b>		<b>16,21</b>	<b>17,11</b>
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	13,47	14,37
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,74	2,74
<b>Composição</b>	<b>26</b>	<b>DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 45 kA</b>	<b>UND</b>		<b>112,80</b>	<b>114,18</b>
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	99,55	99,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	41,55	46,02

02/12/2025

Data

 Responsável Técnico: **Eduarda Aparecida Oliveira Lemos**  
 CREA/CAU: **176072-2**

Documento assinado digitalmente


**EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS**  
 Data: 04/12/2025 15:04:39-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**COTAÇÕES:**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	42540	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	12,02	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E082	DEINFRA		12,02	27/10/2025
	OBSERVAÇÕES: APLICADO INCC DE 38,32%				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	42546	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,10	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E082	DEINFRA		14,10	27/10/2025
	OBSERVAÇÕES: APLICADO INCC DE 38,32%				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	40203	APICOAMENTO DE REBOCO E ALVENARIA	M2	41,77	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E082	DEINFRA		41,77	27/10/2025
	OBSERVAÇÕES: APLICADO INCC DE 38,32%				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	43388	DISJUNTOR MONOPOLAR DQ 70A	UNIDADE	89,74	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E082	DEINFRA		89,74	27/10/2025
	OBSERVAÇÕES: APLICADO INCC DE 38,32%				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT-14	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, TP-40, E=0,5 MM	UND	46,33	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E083	IBITELHAS		42,80	10/2025
	E084	LOJA KINGSPAN		46,33	10/2025
	E085	LOJA QUERO-QUERO		61,99	10/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	42566	ABRIGO PROVISÓRIO DE OBRA	M2	500,18	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E082	DEINFRA		500,18	21/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	42846	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	10,46	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E082	DEINFRA		10,46	21/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C1999	PORTÃO DE BARRA CHATA	M2	211,68	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E086	SICRO		211,68	02/12/2025
	OBSERVAÇÕES:				

02/12/2025

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:



Documento assinado digitalmente

EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS

Data: 04/12/2025 15:04:39-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>