


Planta de locação  
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Mx Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
P1	-	7.50	1592.50	1.1	0.8	100	100	0	0	-0.2	0.3
P2	-	305.78	1592.50	0.5	0.4	100	100	0	0	0.1	0.0
P3	-	604.06	1592.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P4	-	902.30	1592.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P5	-	1200.61	1592.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P6	-	1498.89	1592.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P7	-	1797.17	1592.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P8	-	2095.44	1592.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P9	-	2393.72	1592.50	0.5	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P10	-	2692.00	1592.50	1.1	0.8	100	-100	100	0	0.1	0.3
P11	-	7.50	1275.50	1.1	1.6	100	-200	200	-100	0.1	0.2
P12	-	305.78	1275.50	1.7	1.6	100	-200	200	-100	0.1	0.2
P13	-	604.06	1275.50	1.8	1.5	100	-200	200	-100	0.1	-0.2
P14	-	902.30	1275.50	1.8	1.5	100	-200	200	-100	0.1	-0.2
P15	-	1200.61	1275.50	1.8	1.5	100	-200	200	-100	0.1	-0.2
P16	-	1498.89	1275.50	1.8	1.5	100	-200	200	-100	0.1	-0.2
P17	-	1797.17	1275.50	1.7	1.6	100	-200	200	-100	0.1	0.2
P18	-	2095.44	1275.50	1.7	1.6	100	-200	200	-100	0.1	0.2
P19	-	2393.72	1275.50	1.9	0.8	200	0	0	0.0	-0.2	0.1
P20	-	2692.00	1275.50	0.5	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P21	-	7.50	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P22	-	305.78	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P23	-	604.06	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P24	-	902.30	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P25	-	1200.61	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P26	-	1498.89	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P27	-	1797.17	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0
P28	-	2095.44	958.50	0.4	0.4	100	0	100	0	0.1	0.0

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Coordenadas		Localização no eixo X	
(cm)	Nome		
7.50	P1, P11, P13, P15, P17, P19		
305.78	P2, P20		
604.06	P3, P21		
902.30	P4, P22		
1200.61	P5, P23		
1498.89	P6, P24		
1797.17	P7, P25		
2095.44	P8, P26		
2393.72	P9, P27		
2692.00	P10, P12, P14, P16, P18, P28		

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO

**GABINETE DO DEPUTADO  
MARCÍUS MACHADO**



RUA. MINISTRO PEDRO DE TOLEDO 218 SALA 01  
CORAL - LAGES - SC CEP: 88509-520

PROJETO:  
**PROJETO ESTRUTURAL**

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:

**LUÍS HENRIQUE G. BECKER**  
ENGG. CIVIL

CREA/SC 196514-1

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC**

(ASS. RESPONSÁVEL)  
**82.777.301/0001-90**  
(CNPJ)

ENDEREÇO: R. SERGIPE, SN, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LAGES/SC

CONTEÚDO:  
PLANTA DE LOCAÇÃO  
FOLHA TAMANHO - A1

OBS.:  
ÁREA DA QUADRA: 432,00m²

DESENVOLVIMENTO:  
INDIANARA DE SOUZA WANDRESEM

DATA:  
**NOVEMBRO  
2024**

Nº DO DESENHO:  
**EST  
01/05**