

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02

Serviço: Fornecimento e assentamento de Piso Tátil de Direção e Alerta

Unidade: m²

Encargos: 85,75%(horista) 49,10%(mensalista) - DESONERADO

Data de referência: Março /2017

Tipo da referência	Código SINAPI	Descricao básica	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Total (R\$)
Insumo	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,06	76,56	4,59
Insumo	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO	H	0,20	61,55	12,31
Insumo	4759	CALCETEIRO	H	0,15	16,06	2,41
Insumo	6111	SERVENTE	H	0,20	11,23	2,25
Pesquisa de mercado		PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA	M2	1,00	42,10	42,10
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO:						63,66

Pesquisa de preço de mercado

Insumo: Ppdotátil 6cm

Data das consultas: Março/2016

CNPJ:	Contato:	Empresa:	Preço:
04.567.136/0001-39	JONATHAN	PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO	38,00
07.302.396/0001-70	RENATA	LEÃO ARTEFATOS DE CIMENTO	37,00
76.367.473/0001-93	RAFAEL	CONCREBLOC IND. E COM. LTDA	51,30
MEDIANA:			42,10

Eng. Wilson Tadeu Besen
Eng. Civil
CREA 5807-4

