

A

Delegacia da Mulher

Lages - SC

Ref. Execução de reforma

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	MATERIAIS	MDO	TOTAL MAT.	TOTAL MDO	TOTAL (R\$)
01	SERVIÇOS							
01.01	DIVERSOS							
01.01.01	Limpeza permanente e final de obra	1,00	vb	-	4.536,00	-	4.536,00	4.536,00
				SUB TOTAL		-	4.536,00	4.536,00
	TOTAL DO ITEM 01					-	9.072,00	9.072,00
02	REFORMA							
02.01	Demolições							
02.01.01	Demolição de balcão	1,00	vb	-	216,00	-	216,00	216,00
02.01.02	Demolição de paredes	42,39	m2	-	54,00	-	2.289,06	2.289,06
02.01.03	Demolição de piso cerâmico	Não cotado	m2	-	54,00	0,00	0,00	-
02.01.04	Descarte de entulhos	1,00	m3	-	2.343,06	-	2.343,06	2.343,06
				SUB-TOTAL		-	4.848,12	4.848,12
02.02	PAREDES							
02.02.01	Parede em alvenaria com reboco	8,39	m2	140,40	129,60	1.177,42	1.086,85	2.264,27
02.02.02	Parede em dry wall	168,09	m2	129,60	118,80	21.784,46	19.969,09	41.753,56
				SUB-TOTAL		22.961,89	21.055,94	44.017,83
02.03	REVESTIMENTO DE PAREDES							
02.03.01	Pintura acrílica conforme projeto	643,80	m2	23,63	25,52	15.209,78	16.426,56	31.636,33
02.03.02	Cerâmica 30x40 Branca	48,60	m2	113,40	47,25	5.511,24	2.296,35	7.807,59
				SUB-TOTAL		20.721,02	18.722,91	39.443,92

02.04	REVESTIMENTO DE PISO							
02.04.01	Porcelanato	235,90	m2	143,64	47,25	33.884,68	11.146,28	45.030,95
02.04.02	Rodapé 60x8cm	23,59	m2	155,13	51,03	3.659,55	1.203,80	4.863,34
02.04.03	Soleira Cinza andorina esp. 2cm	2,50	m	105,84	47,25	264,60	118,13	382,73
	SUB-TOTAL					37.808,82	12.468,20	50.277,02
02.05	REDE ELÉTRICA							
02.05.01	Luminária redonda Led painel Flat de embutir	3,00	unid	46,66	86,40	139,97	259,20	399,17
02.05.02	Luminária quadrada Led painel flat embutir	52,00	unid	457,92	86,40	23.811,84	4.492,80	28.304,64
02.05.03	Luminária de emergência	20,00	unid	92,34	86,40	1.846,80	1.728,00	3.574,80
02.05.04	Sensores de presença	2,00	unid	90,72	86,40	181,44	172,80	354,24
02.05.05	Quadro elétrico de embutir	2,00	unid	1.987,20	540,00	3.974,40	1.080,00	5.054,40
02.05.06	Ponto de tomadas	40,00	unid	120,96	65,32	4.838,40	2.612,74	7.451,14
02.05.07	Ponto de interruptor	14,00	unid	130,64	70,54	1.828,92	987,61	2.816,53
02.05.08	Infra,cabos e acabamentos para pontos de energia	1,00	vb	25.380,00	13.705,20	25.380,00	13.705,20	39.085,20
02.05.09	Rede de logica e telefonia		Não cotado	-	-	0,00	0,00	-
	SUB-TOTAL					62.001,76	25.038,35	87.040,11
02.06	REDE HIDROSSANITÁRIA							
02.06.01	Tubos de PVC 100mm c/conexões	18,00	m	48,60	21,60	874,80	388,80	1.263,60
02.06.02	Tubos de PVC 50mm c/conexões	12,00	m	27,00	21,60	324,00	259,20	583,20
02.06.03	Tubos de PVC marrom 32mm c/conexões	12,00	m	18,90	21,60	226,80	259,20	486,00
02.06.04	Ralo 10x10	3,00	unid	129,60	54,00	388,80	162,00	550,80
02.06.05	Ralo 20x20	1,00	unid	169,34	54,00	169,34	54,00	223,34
02.06.06	Caixa de gordura DN100	1,00	unid	1.123,20	54,00	1.123,20	54,00	1.177,20
02.06.07	Registro gaveta com acabamento	4,00	unid	213,84	54,00	855,36	216,00	1.071,36
02.06.08	Bancada em granito	3,30	m	777,60	108,00	2.566,08	356,40	2.922,48
02.06.09	Cuba cerâmica para banheiros	4,00	cj	604,80	108,00	2.419,20	432,00	2.851,20
02.06.10	Cuba em inox	1,00	cj	380,16	108,00	380,16	108,00	488,16
02.06.11	Torneira para lavatório	4,00	und	380,16	54,00	1.520,64	216,00	1.736,64
02.06.12	Torneira pia	1,00	und	345,60	54,00	345,60	54,00	399,60
02.06.13	Bacia sanitária com caixa acoplada	3,00	und	587,52	108,00	1.762,56	324,00	2.086,56
	SUB-TOTAL					12.956,54	2.883,60	15.840,14

02.07	ESTRUTURAS, ESQUADRIAS E FECHAMENTOS							
02.07.01	Janela 2,80x1,00 m	1,00	unid	1.965,60	424,57	1.965,60	424,57	2.390,17
02.07.02	Janela 2,40x1,20 m	1,00	unid	2.021,76	436,70	2.021,76	436,70	2.458,46
02.07.03	Janela 1,60x0,85 m	2,00	unid	954,72	206,22	1.909,44	412,44	2.321,88
02.07.04	Porta madeira branca 80x210cm	7,00	unid	1.903,82	411,23	13.326,77	2.878,58	16.205,35
02.07.05	Porta madeira branca 70x210cm	1,00	unid	1.686,10	364,20	1.686,10	364,20	2.050,29
02.07.06	Porta de vidro 120x210cm	1,00	unid	2.339,28	505,28	2.339,28	505,28	2.844,56
02.07.07	Porta madeira branca 160x210cm	1,00	unid	3.065,04	662,05	3.065,04	662,05	3.727,09
				SUB-TOTAL		26.313,98	5.683,82	31.997,80
02.08	FORRO							
02.08.01	Forro modular 62,5 x 62,5 cm	235,90	m2	97,20	75,60	22.929,48	17.834,04	40.763,52
				SUB-TOTAL		22.929,48	17.834,04	40.763,52
	TOTAL DO ITEM 02					205.693,49	108.534,98	314.228,47
08	VALOR TOTAL DA PROPOSTA					205.693,49	117.606,98	323.300,47

RUDINEI HELLT
CREA/SC 081872-8

Lages - SC, 31 de agosto de 2022.