

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-01	EXECUÇÃO DE TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM	M2		58,96	60,91
SINAPI-I	43682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA	M2	1,05	21,43	21,43
SINAPI-I	4512	FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M	1,6923	1,75	1,75
SINAPI-I	2745	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273	3,59	3,59
SINAPI-I	5061	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	M	0,0428	15,65	15,65
SINAPI	88239	DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	H	0,2	26,22	27,98
SINAPI	88262	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	H	0,611	35,20	37,68
SINAPI	91692	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,0044	39,07	41,83
SINAPI	91693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHI	0,0191	37,84	40,60
SINAPI	94974	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA	M3	0,0015	543,58	553,70
		DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				
		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA				
		DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				
		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA				
		MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021				
Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - CONFORME ACÓRDÃO TCU 6,23% DO VALOR TOTAL	UN		27.343,50	29.430,60
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	128,82	139,05
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	36,65	39,32
SINAPI-I	43494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	6	129,96	129,96
SINAPI	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	25,88	27,68
Composição	COMP-03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M		53,17	55,89
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445	3,67	3,67
SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125	5,09	5,09
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111	15,92	15,92
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256	27,94	27,94
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,55	8,18	8,18
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	26,22	27,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7125	35,20	37,68
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA	CHP	0,0039	39,07	41,83
SINAPI	91693	DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0168	37,84	40,60
SINAPI	94974	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA	M3	0,0046	543,58	553,70
SINAPI	99062	DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	UN	1,5	2,46	2,62
		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA				
		MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024				
Composição	COMP-04	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS	M2		22,14	23,24
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0414	1,30	1,30
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,755	6,91	6,91
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4322	35,01	37,30
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706	24,86	26,47
Composição	COMP-05	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES TRELIÇADAS EM EPS	M3		768,52	771,93
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	M3	1,103	650,83	650,83
SINAPI	88262	MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	H	0,125	35,20	37,68
SINAPI	88309	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	33,87	36,22
SINAPI	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	24,86	26,47
SINAPI	90586	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,12	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA	CHI	0,131	0,56	0,56
		DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA				
		DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				
Composição	COMP-06	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		792,29	797,30
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	M3	1,103	650,83	650,83
SINAPI	88262	MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	H	0,186	35,20	37,68
SINAPI	88309	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	33,87	36,22
SINAPI	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	24,86	26,47
SINAPI	90586	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,194	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA	CHI	0,179	0,56	0,56
		DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA				
		DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				
Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	M3		766,94	770,20
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	M3	1,103	650,83	650,83
SINAPI	88262	MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	H	0,224	35,20	37,68
SINAPI	88309	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,87	36,22
SINAPI	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	24,86	26,47
SINAPI	90586	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,094	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA	CHI	0,13	0,56	0,56
		DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA				
		DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015				
Composição	COMP-08	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2		365,40	367,74
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	329,66	329,66
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,75	28,52
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	24,86	26,47
Composição	COMP-09	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M		18,12	19,11
SINAPI-I	2687	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM	M	1,1	2,03	2,03
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	27,23	29,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	43,53	46,65
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1	10,24	10,83
Composição	COMP-10	PISO DE CONCRETO PARA FUNDO DA FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO (ESPESSURA: 8CM)	UND		2.577,20	2.600,19
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	26,13	98,63	99,51
Composição	COMP-11	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	UND		1.828,67	1.923,71
SINAPI	95263	MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	18	5,11	5,11
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,168	111,91	111,91

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	43,36	1,95	1,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	33,87	36,22
Composição	COMP-12	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE	M2		77,36	78,72
SINAPI-I	36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0363	31,17	31,17
SINAPI-I	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,547	5,45	5,45
SINAPI-I	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	2,05	2,05
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134	0,29	0,29
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	33,20	33,20
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336	56,92	56,92
SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,037	29,04	29,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	32,00	34,28
Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M		13,67	14,15
SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	1,1512	4,26	4,26
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,693	0,29	0,29
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0318	56,92	56,92
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2114	32,00	34,28
Composição	COMP-14	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE	UND		556,18	587,86
SINAPI	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	6	5,11	5,11
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,369	111,91	111,91
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	7,38	1,95	1,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,87	36,22
Composição	COMP-15	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BASCULANTE.	UND		954,87	963,73
SINAPI	100665	CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,526	625,74	631,54
Composição	COMP-16	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TIJOLINHO A VISTA 6,5X20x1,5CM	UND		3.682,68	3.741,00
Cotação	COT-19	PLAQUETA DE TIJOLINHO A VISTA 6,5X20X1,5 CM	M²	17,42	139,00	139,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	33,87	36,22
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	69,68	4,11	4,11
SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,42	13,44	13,89
Composição	COMP-17	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE	UND		571,12	602,80
SINAPI	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	6	5,11	5,11
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,468	111,91	111,91
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	9,36	1,95	1,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,87	36,22
Composição	COMP-18	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TIJOLINHO A VISTA 6,5X20x1,5CM	UND		3.238,52	3.295,66
Cotação	COT-19	PLAQUETA DE TIJOLINHO A VISTA 6,5X20X1,5 CM	M²	14,79	139,00	139,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	33,87	36,22
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	59,16	4,11	4,11
SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,79	13,44	13,89
Composição	COMP-19	PROJETO ESTRUTURAL DA CAPELA	PROJETO		2.724,75	2.937,90
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	145,00	156,54
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	36,65	39,32
Composição	COMP-20	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE	UND		521,99	553,67
SINAPI	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	6	5,11	5,11
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1425	111,91	111,91
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	2,85	1,95	1,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,87	36,22
Composição	COMP-21	MOBILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, COM BANHEIRO.	MÉS		1.335,31	1.335,31
Cotação	COT-40	CONTAINER PARA ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO 6,00X2,40	MÉS	1	800,00	800,00
Cotação	COT-41	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	MÉS	1	535,31	535,31
Composição	COMP-22	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		4,97	5,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,86	26,47
Composição	COMP-23	PONTALETE 7,5X7,5CM EM EUCALIPTO TRATADO PARA SER UTILIZADO COMO BASE DA CAIXA D'	M		42,81	45,28
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,23	7,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,455	26,22	27,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,672	35,20	37,68
Composição	COMP-24	VIDRO TEMPERADO E = 6 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO NA CRUZ	M2		293,51	297,86
SINAPI-I	10501	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	239,96	239,96
SINAPI-I	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	2,5	21,42	23,16
Composição	COMP-25	COLOCAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE	M2		116,97	119,44
SINAPI-I	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1	81,39	81,39
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,455	26,22	27,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,672	35,20	37,68

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	COMP-26	RODAPÉ EM GRANILITE DE 7CM DE ALTURA	M		13,25	13,52
SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	1	13,25	13,52
Composição	COMP-27	AS BUILT REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS), COMTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART	UND		2.353,35	2.544,30
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	15	124,24	134,32
SINAPI-I	532	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	H	15	32,65	35,30
Composição	COMP-28	PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS DE MADEIRA MACIÇA 160X210X15CM, SENDO 2 ALMOFADAS	UND		4.754,64	4.762,69
Cotação	COT-20	PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS DE MADEIRA MACIÇA 160X210X15CM, SENDO 2 ALMOFADAS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)	M2	3,36	1.378,08	1.378,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	24,86	26,47
Composição	COMP-29	VITRAL DE 1METRO DE DIÂMETRO COM ESTRUTURA DE FERRO E INSTALAÇÃO	UND		4.456,71	4.468,46
Cotação	COT-23	VITRAL DE 1METRO DE DIÂMETRO COM ESTRUTURA DE FERRO	UN	1	4.287,36	4.287,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	33,87	36,22
Composição	COMP-30	ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA	H		53,64	57,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,217	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,86	26,47
Composição	COMP-31	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M²		43,33	44,02
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,53	2,53
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	15,92	15,92
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	25,97	25,97
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,00639	566,86	566,86
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	35,20	37,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704	24,86	26,47
Composição	COMP-32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA COM	UN		233,58	235,20
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,5	467,16	470,41
Composição	COMP-33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA COM	UN		233,58	235,20
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,5	467,16	470,41
Composição	COMP-34	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 310L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		252,40	252,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0625	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0625	26,21	27,97
Cotação	COT-42	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 310L INCLUSO FRETE	UN	1	248,67	248,67
Composição	COMP-35	JANELA OGIVAL EM MADEIRA E VIDRO INSTALAÇÃO- 2 FOLHAS ABRÍVEIS	UN		2.357,65	2.379,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9222253	24,86	26,47
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8444506	33,49	35,83
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,8014	17,36	17,36
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML GUARNICAO / ALZAK / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	0,22	30,95	30,95
SINAPI-I	20017	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,44	7,80	7,80
SINAPI-I	4430	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,7258	32,10	32,10
SINAPI-I	3421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE	M2	1	438,12	438,12
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	0,5	115,00	115,00
Cotação	COT-43	EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	6	231,71	231,71
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	33,05	35,35
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,75	28,52
SINAPI-I	3119	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOK, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	UN	1	3,16	3,16
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURÓ 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	8	0,77	0,77
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1	1,30	1,30
SINAPI-I	5080	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	2	24,24	24,24
Composição	COMP-36	TELHA CERÂMICA ESTILO PORTUGUESA C=41CM INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		4.077,43	4.129,01
SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	1744,99	1,90	1,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	24,86	26,47
SINAPI	101397	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,06	6.069,96	6.500,30
Composição	COMP-37	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA	M2		101,03	101,67
SINAPI-I	43352	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS+VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 20 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 7 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	91,74	91,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177	33,87	36,22

02/03/2026

Data

Responsável Técnico: Cristina Maria Maziero de Liz
CREA/CAU: A286377-4