



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>71.602,12</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>					-	<b>35.416,78</b>	
1.1.0.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - CONFORME ACÓRDÃO TCU 6,23% DO VALOR TOTAL	UN	1,00	29.430,60	BDI 1	35.416,78	35.416,78	RA
<b>1.2.</b>			<b>ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>					-	<b>310,70</b>	
1.2.0.1.	Cotação	COT-30	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	271,47	BDI 2	310,70	310,70	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>32.642,66</b>	
1.3.0.1.	Composição	COMP-21	MOBILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, COM BANHEIRO. 6,00X4,00M	MÊS	6,00	1.335,31	BDI 1	1.606,91	9.641,46	RA
1.3.0.2.	Composição	COMP-01	EXECUÇÃO DE TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM	M2	92,40	60,91	BDI 1	73,30	6.772,92	RA
1.3.0.3.	Composição	COMP-03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABATIRO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	51,70	55,89	BDI 1	67,26	3.477,34	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	191,66	BDI 1	230,64	230,64	RA
1.3.0.5.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	232,81	BDI 1	280,16	280,16	RA
1.3.0.6.	SINAPI-I	6175	TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)	H	25,00	43,00	BDI 1	51,75	1.293,75	RA
1.3.0.7.	Composição	COMP-19	PROJETO ESTRUTURAL DA CAPELA	PROJETO	1,00	2.937,90	BDI 1	3.535,47	3.535,47	RA
1.3.0.8.	Cotação	RSC-01	REMUNERAÇÃO DE RISCO - REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA, CONFORME LEI 14.133/2021, INCIDENTE SOBRE A PARCELA ESTRUTURAL DA OBRA (3%)	VB	1,00	1.835,35	BDI 1	2.208,66	2.208,66	RA
1.3.0.9.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	470,41	BDI 1	566,09	1.698,27	RA
1.3.0.10.	Composição	COMP-32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	235,20	BDI 1	283,04	283,04	RA
1.3.0.11.	Cotação	COT-41	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	5,00	535,31	BDI 1	644,19	3.220,95	RA
<b>1.4.</b>			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>					-	<b>3.231,98</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	360,00	3,22	BDI 1	3,87	1.393,20	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	11,01	138,78	BDI 1	167,01	1.838,78	RA
<b>2.</b>			<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIS</b>					-	<b>61.178,48</b>	
<b>2.1.</b>			<b>INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO</b>					-	<b>12.268,06</b>	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	101265	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	2,83	33,94	BDI 1	40,84	115,58	RA
2.1.0.2.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,35	182,68	BDI 1	219,84	4.693,58	RA
2.1.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	6,79	49,18	BDI 1	59,18	401,83	RA
2.1.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	100,30	15,15	BDI 1	18,23	1.828,47	RA
2.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,50	13,32	BDI 1	16,03	1.033,94	RA
2.1.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,30	22,74	BDI 1	27,37	582,98	RA
2.1.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,47	864,91	BDI 1	1.040,83	3.611,68	RA
<b>2.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME</b>					-	<b>13.286,93</b>	
2.2.0.1.	SINAPI	101265	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	1,10	33,94	BDI 1	40,84	44,92	RA
2.2.0.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,36	102,98	BDI 1	123,93	5.497,53	RA
2.2.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	107,90	15,15	BDI 1	18,23	1.967,02	RA
2.2.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,20	13,32	BDI 1	16,03	708,53	RA
2.2.0.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,60	11,23	BDI 1	13,51	197,25	RA
2.2.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,50	22,74	BDI 1	27,37	1.710,63	RA
2.2.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,18	826,03	BDI 1	994,04	3.161,05	RA
<b>2.3.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME</b>					-	<b>2.927,32</b>	
2.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	44,36	54,84	BDI 1	65,99	2.927,32	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
<b>2.4.</b>			<b>INFRAESTRUTURA - LAJE</b>					-	<b>6.956,87</b>	
2.4.0.1.	Composição	COMP-37	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200KG/M², VÃO DE ATÉ 6M.	M2	39,70	106,39	BDI 2	121,76	4.833,87	RA
2.4.0.2.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	36,22	BDI 1	43,59	348,72	RA
2.4.0.3.	Composição	COMP-05	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES TRELIÇADAS EM EPS	M3	1,91	771,93	BDI 1	928,94	1.774,28	RA
<b>2.5.</b>			<b>SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA E TORRE</b>					-	<b>11.521,70</b>	
2.5.0.1.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,38	183,86	BDI 1	221,26	7.385,66	RA
2.5.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,20	15,28	BDI 1	18,39	739,28	RA
2.5.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,20	12,71	BDI 1	15,30	1.410,66	RA
2.5.0.4.	Composição	COMP-06	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,07	797,30	BDI 1	959,47	1.986,10	RA
<b>2.6.</b>			<b>PRUMADA GERAL - PILARES</b>					-	<b>9.246,32</b>	
2.6.0.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,40	99,62	BDI 1	119,88	5.442,55	RA
2.6.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	183,90	11,15	BDI 1	13,42	2.467,94	RA
2.6.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,80	15,28	BDI 1	18,39	1.283,62	RA
2.6.0.4.	Composição	COMP-09	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,27	19,11	BDI 1	23,00	52,21	RA
<b>2.7.</b>			<b>PILARES DA TORRE</b>					-	<b>4.971,28</b>	
2.7.0.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,60	99,62	BDI 1	119,88	2.589,41	RA
2.7.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,80	11,15	BDI 1	13,42	869,62	RA
2.7.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,80	15,28	BDI 1	18,39	511,24	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
2.7.0.4.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,08	770,20	BDI 1	926,86	1.001,01	RA
<b>3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>-</b>	<b>13.262,30</b>
<b>3.1. ELETRODUTOS</b>									<b>-</b>	<b>2.956,09</b>
3.1.0.1.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57,08	19,54	BDI 1	23,51	1.341,95	RA
3.1.0.2.	Composição	COMP-09	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,18	19,11	BDI 1	23,00	1.614,14	RA
<b>3.2. FIAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>5.465,81</b>
3.2.0.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	144,70	4,48	BDI 1	5,39	779,93	RA
3.2.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	5,41	BDI 1	6,51	1.562,40	RA
3.2.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,40	8,27	BDI 1	9,95	919,38	RA
3.2.0.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	20,35	BDI 1	24,49	2.204,10	RA
<b>3.3. CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR</b>									<b>-</b>	<b>121,83</b>
3.3.0.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	16,00	2,03	BDI 1	2,44	39,04	RA
3.3.0.2.	SINAPI-I	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	17,00	4,05	BDI 1	4,87	82,79	RA
<b>3.4. DISJUNTORES E INTERRUPTORES</b>									<b>-</b>	<b>489,25</b>
3.4.0.1.	SINAPI-I	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	1,00	80,99	BDI 1	97,46	97,46	RA
3.4.0.2.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	148,43	BDI 1	178,62	178,62	RA
3.4.0.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,17	BDI 1	15,85	47,55	RA
3.4.0.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	16,49	BDI 1	19,84	19,84	RA
3.4.0.5.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	27,70	BDI 1	33,33	33,33	RA
3.4.0.6.	SINAPI-I	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	3,00	15,96	BDI 1	19,21	57,63	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
3.4.0.7.	SINAPI-I	38079	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	2,00	22,78	BDI 1	27,41	54,82	RA
<b>3.5.</b>			<b>TOMADAS</b>					-	<b>413,42</b>	
3.5.0.1.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	5,00	9,59	BDI 1	11,54	57,70	RA
3.5.0.2.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	73,90	BDI 1	88,93	355,72	RA
<b>3.6.</b>			<b>PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS</b>					-	<b>3.815,90</b>	
3.6.0.1.	Cotação	COT-27	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR	UN	1,00	1.500,00	BDI 2	1.716,75	1.716,75	RA
3.6.0.2.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	708,19	BDI 1	852,24	852,24	RA
3.6.0.3.	SINAPI	101517	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	905,04	BDI 1	1.089,13	1.089,13	RA
3.6.0.4.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	131,11	BDI 1	157,78	157,78	RA
<b>4.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>44.742,39</b>	
<b>4.1.</b>			<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>					-	<b>2.137,65</b>	
4.1.0.1.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	393,66	BDI 1	473,73	473,73	RA
4.1.0.2.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	542,95	BDI 1	653,39	653,39	RA
4.1.0.3.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	2,00	46,63	BDI 1	56,11	112,22	RA
4.1.0.4.	SINAPI-I	20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	12,79	BDI 1	15,39	46,17	RA
4.1.0.5.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,65	BDI 1	15,22	60,88	RA
4.1.0.6.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	17,41	BDI 1	20,95	167,60	RA
4.1.0.7.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	32,45	BDI 1	39,05	117,15	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
4.1.0.8.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	44,99	BDI 1	54,14	108,28	RA
4.1.0.9.	SINAPI-I	3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	9,82	BDI 1	11,82	11,82	RA
4.1.0.10.	SINAPI-I	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	23,92	BDI 1	28,79	143,95	RA
4.1.0.11.	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	44,18	BDI 1	53,17	106,34	RA
4.1.0.12.	SINAPI-I	3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	3,29	BDI 1	3,96	35,64	RA
4.1.0.13.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00	6,53	BDI 1	7,86	78,60	RA
4.1.0.14.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	9,09	BDI 1	10,94	21,88	RA
<b>4.2.</b>			<b>TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>					-	<b>1.558,38</b>	
4.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,04	25,61	BDI 1	30,82	93,69	RA
4.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,55	31,70	BDI 1	38,15	478,78	RA
4.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,56	44,14	BDI 1	53,12	985,91	RA
<b>4.3.</b>			<b>FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO</b>					-	<b>18.373,16</b>	
4.3.0.1.	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.441,72	BDI 1	8.955,37	8.955,37	RA
4.3.0.2.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.333,89	BDI 1	5.215,40	5.215,40	RA
4.3.0.3.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.492,10	BDI 1	4.202,39	4.202,39	RA
<b>4.4.</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>					-	<b>1.941,83</b>	
4.4.0.1.	SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,00	0,87	BDI 1	1,05	1,05	RA
4.4.0.2.	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,00	1,76	BDI 1	2,12	2,12	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
4.4.0.3.	SINAPI-I	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	12,07	BDI 1	14,53	14,53	RA
4.4.0.4.	SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	10,00	0,87	BDI 1	1,05	10,50	RA
4.4.0.5.	SINAPI-I	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	0,93	BDI 1	1,12	2,24	RA
4.4.0.6.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	8,95	BDI 1	10,77	10,77	RA
4.4.0.7.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,57	BDI 1	15,13	30,26	RA
4.4.0.8.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00	0,71	BDI 1	0,85	11,05	RA
4.4.0.9.	SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,37	BDI 1	2,85	2,85	RA
4.4.0.10.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	14,83	BDI 1	17,85	89,25	RA
4.4.0.11.	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	5,00	86,45	BDI 1	104,03	520,15	RA
4.4.0.12.	SINAPI-I	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,00	41,56	BDI 1	50,01	100,02	RA
4.4.0.13.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5,00	1,18	BDI 1	1,42	7,10	RA
4.4.0.14.	SINAPI-I	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	3,70	BDI 1	4,45	4,45	RA
4.4.0.15.	SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	66,05	BDI 1	79,48	79,48	RA
4.4.0.16.	Composição	COMP-34	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 310L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	252,66	BDI 1	304,05	304,05	RA
4.4.0.17.	Composição	COMP-23	PONTALETE 7,5X7,5CM EM EUCALIPTO TRATADO PARA SER UTILIZADO COMO BASE DA CAIXA D' ÁGUA	M	13,80	45,28	BDI 1	54,49	751,96	RA
<b>4.5.</b>			<b>TUBO HIDRÁULICA - DERIVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA IGREJA</b>					-	<b>273,89</b>	
4.5.0.1.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	48,54	4,07	BDI 1	4,90	237,85	RA
4.5.0.2.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,41	8,78	BDI 1	10,57	36,04	RA
<b>4.6.</b>			<b>PLUVIAL E CISTERNA</b>					-	<b>9.982,61</b>	
4.6.0.1.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	4,04	BDI 1	4,86	4,86	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
4.6.0.2.	SINAPI-I	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	18,00	3,09	BDI 1	3,72	66,96	RA
4.6.0.3.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	29,96	BDI 1	36,05	360,50	RA
4.6.0.4.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	37,97	BDI 1	45,69	182,76	RA
4.6.0.5.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	38,99	BDI 1	46,92	140,76	RA
4.6.0.6.	SINAPI	89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	66,23	BDI 1	79,70	79,70	RA
4.6.0.7.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	32,07	BDI 1	38,59	38,59	RA
4.6.0.8.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	542,95	BDI 1	653,39	1.960,17	RA
4.6.0.9.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,70	83,07	BDI 1	99,97	2.369,29	RA
4.6.0.10.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	19,94	33,86	BDI 1	40,75	812,56	RA
4.6.0.11.	SINAPI	102612	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	634,29	BDI 1	763,30	763,30	RA
4.6.0.12.	SINAPI-I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	68,08	39,10	BDI 1	47,05	3.203,16	RA
<b>4.7.</b>			<b>INSTALAÇÃO E MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO</b>					-	<b>10.474,87</b>	
4.7.0.1.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	9,95	BDI 1	11,97	71,82	RA
4.7.0.2.	SINAPI	89372	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,97	BDI 1	20,42	20,42	RA
4.7.0.3.	SINAPI-I	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,59	3,61	BDI 1	4,34	19,92	RA
4.7.0.4.	SINAPI	103262	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PSE	UN	1,00	8.611,19	BDI 1	10.362,71	10.362,71	RA
<b>5.</b>			<b>TÉRREO - SALA DE VIGÍLIA   ARQUITETÔNICO</b>					-	<b>147.725,61</b>	
<b>5.1.</b>			<b>PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS</b>					-	<b>25.830,84</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.1.0.1.	Composição	COMP-11	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE BRITA 5CM E LONA)	UND	1,00	1.923,71	BDI 1	2.314,99	2.314,99	RA
5.1.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	42,60	99,51	BDI 1	119,75	5.101,35	RA
5.1.0.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	42,60	39,60	BDI 1	47,65	2.029,89	RA
5.1.0.4.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	42,60	109,16	BDI 1	131,36	5.595,94	RA
5.1.0.5.	Composição	COMP-26	RODAPÉ EM GRANILITE DE 7CM DE ALTURA	M	24,40	13,52	BDI 1	16,27	396,99	RA
5.1.0.6.	Composição	COMP-25	COLOCAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO 10X1CM	M2	72,30	119,44	BDI 1	143,73	10.391,68	RA
<b>5.2.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>					-	<b>18.580,04</b>	
5.2.0.1.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,20	115,22	BDI 1	138,66	2.523,61	RA
5.2.0.2.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	77,45	86,53	BDI 1	104,13	8.064,87	RA
5.2.0.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	32,25	34,33	BDI 1	41,31	1.332,25	RA
5.2.0.4.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	21,50	14,61	BDI 1	17,58	377,97	RA
5.2.0.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	95,65	10,26	BDI 1	12,35	1.181,28	RA
5.2.0.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	95,65	44,31	BDI 1	53,32	5.100,06	RA
<b>5.3.</b>			<b>PINTURA E COLOCAÇÃO DE PLAQUETA TIJOLINHO A VISTA</b>					-	<b>9.282,51</b>	
5.3.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	95,65	4,40	BDI 1	5,29	505,99	RA
5.3.0.2.	Composição	COMP-04	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	95,65	23,24	BDI 1	27,97	2.675,33	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.3.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	95,65	13,89	BDI 1	16,72	1.599,27	RA
5.3.0.4.	Composição	COMP-16	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TIJOLINHO A VISTA 6,5X20x1,5CM	UND	1,00	3.741,00	BDI 1	4.501,92	4.501,92	RA
<b>5.4.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>26.549,65</b>	
5.4.0.1.	Composição	COMP-35	JANELA OGIVAL EM MADEIRA E VIDRO INSTALAÇÃO- 2 FOLHAS ABRÍVEIS	UN	7,00	2.379,02	BDI 1	2.862,91	20.040,37	RA
5.4.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	7,70	77,60	BDI 1	93,38	719,03	RA
5.4.0.3.	Composição	COMP-28	PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS DE MADEIRA MACIÇA 160X210X15CM, SENDO 2 ALMOFADAS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E SUA INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.762,69	BDI 2	5.450,90	5.450,90	RA
5.4.0.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,60	106,17	BDI 1	127,76	332,18	RA
5.4.0.5.	Composição	COMP-24	VIDRO TEMPERADO E = 6 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO NA CRUZ LOCALIZADA NA SALA DE VIGÍLIA	M2	0,02	297,86	BDI 1	358,44	7,17	RA
<b>5.5.</b>			<b>COPA</b>					-	<b>3.030,95</b>	
<b>5.5.1.</b>			<b>PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS</b>					-	<b>3.030,95</b>	
5.5.1.1.	Composição	COMP-14	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE BRITA 5CM E LONA)	UND	1,00	587,86	BDI 1	707,43	707,43	RA
5.5.1.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,05	99,51	BDI 1	119,75	604,74	RA
5.5.1.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,05	39,60	BDI 1	47,65	240,63	RA
5.5.1.4.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	5,05	138,45	BDI 1	166,61	841,38	RA
5.5.1.5.	Composição	COMP-12	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	5,05	78,72	BDI 1	94,73	478,39	RA
5.5.1.6.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	9,30	14,15	BDI 1	17,03	158,38	RA
<b>5.6.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>					-	<b>10.173,00</b>	
5.6.0.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,56	86,53	BDI 1	104,13	4.015,25	RA
5.6.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	13,95	34,33	BDI 1	41,31	576,27	RA
5.6.0.3.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	9,30	14,61	BDI 1	17,58	163,49	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.6.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	38,56	10,26	BDI 1	12,35	476,22	RA
5.6.0.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	38,56	44,31	BDI 1	53,32	2.056,02	RA
5.6.0.6.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	26,04	92,09	BDI 1	110,82	2.885,75	RA
<b>5.7.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>2.411,09</b>	
5.7.0.1.	Composição	COMP-15	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BASCULANTE. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	963,73	BDI 1	1.159,75	1.159,75	RA
5.7.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,10	77,60	BDI 1	93,38	102,72	RA
5.7.0.3.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	827,08	BDI 1	995,31	995,31	RA
5.7.0.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,20	106,17	BDI 1	127,76	153,31	RA
<b>5.8.</b>			<b>07 - BANHEIRO PNE FEMININO</b>					-	<b>24.120,13</b>	
<b>5.8.1.</b>			<b>PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS</b>					-	<b>3.104,69</b>	
5.8.1.1.	Composição	COMP-20	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE BRITA 5CM E LONA)	UND	1,00	553,67	BDI 1	666,29	666,29	RA
5.8.1.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,31	99,51	BDI 1	119,75	635,87	RA
5.8.1.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,31	39,60	BDI 1	47,65	253,02	RA
5.8.1.4.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	5,31	138,45	BDI 1	166,61	884,70	RA
5.8.1.5.	Composição	COMP-12	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	5,31	78,72	BDI 1	94,73	503,02	RA
5.8.1.6.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	9,50	14,15	BDI 1	17,03	161,79	RA
<b>5.8.2.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>					-	<b>11.875,06</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.8.2.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	40,97	86,53	BDI 1	104,13	4.266,21	RA
5.8.2.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,13	34,33	BDI 1	41,31	294,54	RA
5.8.2.3.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	4,75	14,61	BDI 1	17,58	83,51	RA
5.8.2.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	40,97	10,26	BDI 1	12,35	505,98	RA
5.8.2.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	40,97	44,31	BDI 1	53,32	2.184,52	RA
5.8.2.6.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	40,97	92,09	BDI 1	110,82	4.540,30	RA
<b>5.8.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>4.849,71</b>	
5.8.3.1.	SINAPI-I	3423	JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	0,36	617,86	BDI 1	743,53	267,67	RA
5.8.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,00	106,17	BDI 1	127,76	127,76	RA
5.8.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,00	77,60	BDI 1	93,38	93,38	RA
5.8.3.4.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.021,42	BDI 1	1.229,18	1.229,18	RA
5.8.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,30	106,17	BDI 1	127,76	166,09	RA
5.8.3.6.	Composição	COMP-35	JANELA OGIVAL EM MADEIRA E VIDRO INSTALAÇÃO- 2 FOLHAS ABRÍVEIS	UN	1,00	2.379,02	BDI 1	2.862,91	2.862,91	RA
5.8.3.7.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,10	77,60	BDI 1	93,38	102,72	RA
<b>5.8.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>4.290,67</b>	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.8.4.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	815,46	BDI 1	981,32	981,32	RA
5.8.4.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	365,44	BDI 1	439,77	879,54	RA
5.8.4.3.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	621,52	BDI 1	747,94	747,94	RA
5.8.4.4.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	766,50	BDI 1	922,41	922,41	RA
5.8.4.5.	Composição	COMP-08	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	0,30	367,74	BDI 1	442,54	132,76	RA
5.8.4.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	60,26	BDI 1	72,52	72,52	RA
5.8.4.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	60,26	BDI 1	72,52	72,52	RA
5.8.4.8.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	57,88	BDI 1	69,65	69,65	RA
5.8.4.9.	Cotação	COT-16	FRALDÁRIO TROCADOR RETRÁTIL DE FIXAR NA PAREDE	UN	1,00	359,99	BDI 2	412,01	412,01	RA
<b>5.9.</b>			<b>07 - BANHEIRO PNE MASCULINO</b>					-	<b>15.397,98</b>	
<b>5.9.1.</b>			<b>PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS</b>					-	<b>2.339,19</b>	
5.9.1.1.	Composição	COMP-20	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE BRITA 5CM E LONA)	UND	1,00	553,67	BDI 1	666,29	666,29	RA
5.9.1.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,60	99,51	BDI 1	119,75	431,10	RA
5.9.1.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	3,60	39,60	BDI 1	47,65	171,54	RA
5.9.1.4.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	M2	3,60	138,45	BDI 1	166,61	599,80	RA
5.9.1.5.	Composição	COMP-12	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	3,60	78,72	BDI 1	94,73	341,03	RA
5.9.1.6.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	7,60	14,15	BDI 1	17,03	129,43	RA
<b>5.9.2.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>					-	<b>7.296,05</b>	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.9.2.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,30	86,53	BDI 1	104,13	1.593,19	RA
5.9.2.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,70	34,33	BDI 1	41,31	235,47	RA
5.9.2.3.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	3,80	14,61	BDI 1	17,58	66,80	RA
5.9.2.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,60	10,26	BDI 1	12,35	377,91	RA
5.9.2.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	30,60	44,31	BDI 1	53,32	1.631,59	RA
5.9.2.6.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,60	92,09	BDI 1	110,82	3.391,09	RA
<b>5.9.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>1.884,08</b>	
5.9.3.1.	SINAPI-I	3423	JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	0,36	617,86	BDI 1	743,53	267,67	RA
5.9.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,00	106,17	BDI 1	127,76	127,76	RA
5.9.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,00	77,60	BDI 1	93,38	93,38	RA
5.9.3.4.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.021,42	BDI 1	1.229,18	1.229,18	RA
5.9.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,30	106,17	BDI 1	127,76	166,09	RA
<b>5.9.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>3.878,66</b>	
5.9.4.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	815,46	BDI 1	981,32	981,32	RA
5.9.4.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	365,44	BDI 1	439,77	879,54	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.9.4.3.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	621,52	BDI 1	747,94	747,94	RA
5.9.4.4.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	766,50	BDI 1	922,41	922,41	RA
5.9.4.5.	Composição	COMP-08	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	0,30	367,74	BDI 1	442,54	132,76	RA
5.9.4.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	60,26	BDI 1	72,52	72,52	RA
5.9.4.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	60,26	BDI 1	72,52	72,52	RA
5.9.4.8.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	57,88	BDI 1	69,65	69,65	RA
<b>5.10.</b>			<b>VARANDA</b>					-	<b>2.875,26</b>	
<b>5.10.1.</b>			<b>PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS</b>					-	<b>2.875,26</b>	
5.10.1.1.	Composição	COMP-17	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE BRITA 5CM E LONA)	UND	1,00	602,80	BDI 1	725,41	725,41	RA
5.10.1.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,50	99,51	BDI 1	119,75	538,88	RA
5.10.1.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	4,50	39,60	BDI 1	47,65	214,43	RA
5.10.1.4.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	4,50	138,45	BDI 1	166,61	749,75	RA
5.10.1.5.	Composição	COMP-25	COLOCAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO 10X1CM	M2	4,50	119,44	BDI 1	143,73	646,79	RA
<b>5.11.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>					-	<b>6.960,49</b>	
5.11.0.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	14,80	86,53	BDI 1	104,13	1.541,12	RA
5.11.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	9,08	34,33	BDI 1	41,31	375,09	RA
5.11.0.3.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	6,05	14,61	BDI 1	17,58	106,36	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
5.11.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,80	10,26	BDI 1	12,35	182,78	RA
5.11.0.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	14,80	44,31	BDI 1	53,32	789,14	RA
5.11.0.6.	Composição	COMP-18	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TIJOLINHO A VISTA 6,5X20,1,5CM	UND	1,00	3.295,66	BDI 1	3.966,00	3.966,00	RA
<b>5.12.</b>			<b>TORRE</b>					-	<b>2.513,67</b>	
<b>5.12.1.</b>			<b>PAREDES E ACABAMENTOS</b>					-	<b>2.513,67</b>	
5.12.1.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,17	86,53	BDI 1	104,13	1.892,04	RA
5.12.1.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	18,17	10,26	BDI 1	12,35	224,40	RA
5.12.1.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	7,45	44,31	BDI 1	53,32	397,23	RA
<b>6.</b>			<b>NÍVEL 400 - COBERTURA</b>					-	<b>33.936,57</b>	
<b>6.1.</b>			<b>COBERTURA - ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO</b>					-	<b>33.936,57</b>	
6.1.0.1.	SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	3,00	1.054,40	BDI 1	1.268,86	3.806,58	RA
6.1.0.2.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	109,06	188,09	BDI 1	226,35	24.685,73	RA
6.1.0.3.	Cotação	COT-28	MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM	M2	109,06	4,04	BDI 2	4,62	503,86	RA
6.1.0.4.	Composição	COMP-36	TELHA CERÂMICA ESTILO PORTUGUESA C=41CM INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.105,37	BDI 1	4.940,40	4.940,40	RA
<b>7.</b>			<b>SERVIÇOS EXTERNOS</b>					-	<b>62.579,06</b>	
<b>7.1.</b>			<b>AJARDINAMENTO</b>					-	<b>861,36</b>	
7.1.0.1.	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	3,60	125,97	BDI 1	151,59	545,72	RA
7.1.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,60	10,26	BDI 1	12,35	44,46	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
7.1.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3,60	44,31	BDI 1	53,32	191,95	RA
7.1.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,60	4,40	BDI 1	5,29	19,04	RA
7.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,60	13,89	BDI 1	16,72	60,19	RA
<b>7.2.</b>			<b>PAREDE EXTERNA</b>					-	<b>11.187,96</b>	
7.2.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	127,60	10,26	BDI 1	12,35	1.575,86	RA
7.2.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	127,60	44,31	BDI 1	53,32	6.803,63	RA
7.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	127,60	4,40	BDI 1	5,29	675,00	RA
7.2.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	127,60	13,89	BDI 1	16,72	2.133,47	RA
<b>7.3.</b>			<b>CALÇADA EXTERNA DE ACESSO E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS</b>					-	<b>7.792,07</b>	
7.3.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	27,25	3,22	BDI 1	3,87	105,46	RA
7.3.0.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,36	111,91	BDI 1	134,67	183,15	RA
7.3.0.3.	Composição	COMP-30	ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA	H	8,00	57,30	BDI 1	68,95	551,60	RA
7.3.0.4.	Composição	COMP-31	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	27,25	44,02	BDI 1	52,97	1.443,43	RA
7.3.0.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	8,00	151,63	BDI 1	182,47	1.459,76	RA
7.3.0.6.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	35,00	46,31	BDI 1	55,73	1.950,55	RA
7.3.0.7.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM	UN	8,00	177,24	BDI 1	213,29	1.706,32	RA
7.3.0.8.	Cotação	COT-36	MUDA DE AMOR PERFEITO SORTIDO - 500MG	UN	20,00	4,25	BDI 2	4,86	97,20	RA
7.3.0.9.	Cotação	COT-37	VASO DE CERÂMICA COMUM H=30CM L=32CM	UN	6,00	42,90	BDI 2	49,10	294,60	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
<b>7.4.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>42.737,67</b>	
7.4.0.1.	Cotação	COT-01	GELADEIRA 1 PORTA 240 LITROS	UN	1,00	899,94	BDI 2	1.029,98	1.029,98	RA
7.4.0.2.	Cotação	COT-02	MESA COM DUAS CADEIRAS	UN	1,00	676,67	BDI 2	774,45	774,45	RA
7.4.0.3.	Cotação	COT-03	MICROONDAS	UN	1,00	474,05	BDI 2	542,55	542,55	RA
7.4.0.4.	Cotação	COT-04	LIXEIRA INOX 30L	UN	4,00	232,22	BDI 2	265,78	1.063,12	RA
7.4.0.5.	Cotação	COT-05	FOGÃO ELÉTRICO DUAS BOCAS	UN	1,00	122,55	BDI 2	140,26	140,26	RA
7.4.0.6.	Cotação	COT-06	JOGO DE PANEIAS	UN	1,00	189,05	BDI 2	216,37	216,37	RA
7.4.0.7.	Cotação	COT-07	FAQUEIRO 36 PEÇAS	UN	2,00	142,02	BDI 2	162,54	325,08	RA
7.4.0.8.	Cotação	COT-08	JOGO DE COZINHA	UN	1,00	1.574,99	BDI 2	1.802,58	1.802,58	RA
7.4.0.9.	Cotação	COT-10	CONJUNTO DE 6 COPOS	UN	4,00	29,99	BDI 2	34,32	137,28	RA
7.4.0.10.	Cotação	COT-11	JOGO DE 6 PRATOS DE VIDRO	UN	4,00	149,90	BDI 2	171,56	686,24	RA
7.4.0.11.	Cotação	COT-12	XÍCARAS DE VIDRO	UN	24,00	10,90	BDI 2	12,48	299,52	RA
7.4.0.12.	Cotação	COT-13	PURIFICADOR DE ÁGUA PE11B BRANCO BIVOLT	UN	1,00	499,90	BDI 2	572,14	572,14	RA
7.4.0.13.	Cotação	COT-14	PERSIANA TRANSLUCIDA BRANCA	UN	1,00	225,90	BDI 2	258,54	258,54	RA
7.4.0.14.	Cotação	COT-15	ESPELHO 50X60CM	UN	2,00	262,00	BDI 2	299,86	599,72	RA
7.4.0.15.	Cotação	COT-16	FRALDÁRIO TROCADOR RETRÁTIL DE FIXAR NA PAREDE	UN	1,00	359,99	BDI 2	412,01	412,01	RA
7.4.0.16.	Cotação	COT-17	CAPELA VELATÓRIA LUXO EM MADEIRA COM ALTAR GIRATÓRIO	UN	1,00	10.440,00	BDI 2	11.948,58	11.948,58	RA
7.4.0.17.	Cotação	COT-18	POLTRONAS NA COR BEGE	UN	8,00	452,45	BDI 2	517,83	4.142,64	RA
7.4.0.18.	Composição	COMP-29	VITRAL DE 1METRO DE DIÂMETRO COM ESTRUTURA DE FERRO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.468,46	BDI 2	5.114,15	5.114,15	RA
7.4.0.19.	Cotação	COT-24	BANCO EM MADEIRA PINUS 220X43CM	UN	4,00	1.224,96	BDI 2	1.401,97	5.607,88	RA
7.4.0.20.	Cotação	COT-31	ESTOFADO PARA OS BANCOS DE MADEIRA	UN	4,00	489,98	BDI 2	560,78	2.243,12	RA
7.4.0.21.	Cotação	COT-25	CRUZ DE MADEIRA EM EUCALIPTO	UN	1,00	285,82	BDI 2	327,12	327,12	RA
7.4.0.22.	Cotação	COT-29	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM FUNDO ACRÍLICO E IMPRESSÃO UV	UN	3,00	152,00	BDI 2	173,96	521,88	RA
7.4.0.23.	Cotação	COT-33	BANCO SEM ENCOSTO EM MADEIRA ENVERNIZADA COM ACABAMENTO	UN	2,00	782,96	BDI 2	896,10	1.792,20	RA
7.4.0.24.	Cotação	COT-34	PENDANT	UN	1,00	178,90	BDI 2	204,75	204,75	RA
7.4.0.25.	Cotação	COT-35	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	UN	17,00	89,90	BDI 2	102,89	1.749,13	RA
7.4.0.26.	Cotação	COT-38	ARANDELA COLONIAL PAREDE EXTERNA	UN	2,00	98,90	BDI 2	113,19	226,38	RA
<b>8.</b>			<b>PREVENTIVO E SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>4.679,53</b>	
<b>8.1.</b>			<b>PPCI</b>					-	<b>701,56</b>	
8.1.0.1.	Cotação	COT-43	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	231,71	BDI 2	265,19	265,19	RA
8.1.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	23,64	BDI 1	28,45	28,45	RA
8.1.0.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	20,00	BDI 1	24,07	48,14	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES	<b>BDI 1</b> 20,34%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA</b>									<b>439.706,06</b>	
8.1.0.4.	Cotação	COT-21	QUADRO ACRÍLICO TRANSPARENTE FOLHA A4 (PARA PLANTA DE EMERGÊNCIA, PLANTA DE LOTAÇÃO MÁXIMA, PLANTA DE ACESSO RESTRITO E INDICAÇÕES)	UN	1,00	58,56	BDI 2	67,02	67,02	RA
8.1.0.5.	Cotação	COT-22	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED - BLOCO AUTONOMO COM DOIS FAROLETES 1200 KM 5 W 6500 K	UN	2,00	127,90	BDI 2	146,38	292,76	RA
<b>8.2.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>3.977,97</b>	
8.2.0.1.	Composição	COMP-27	AS BUILT REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS), COMTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART	UND	1,00	2.544,30	BDI 1	3.061,81	3.061,81	RA
8.2.0.2.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,40	3,66	BDI 1	4,40	406,56	RA
8.2.0.3.	Composição	COMP-22	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	80,00	5,29	BDI 1	6,37	509,60	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Considerando que a presente contratação se dará sob regime semi-integrado, nos termos da Lei 14.133/2021, a contratada será responsável pela elaboração do projeto executivo estrutural e pela execução da obra, assumindo riscos técnicos decorrentes da definição das soluções estruturais, compatibilização e eventuais ajustes de quantitativos. Assim, foi prevista parcela de remuneração de risco correspondente a 3% sobre o valor estimado da estrutura.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES  
**Local**  
  
segunda-feira, 2 de março de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Cristina Maria Maziero de Liz  
**CREA/CAU:** A286377-4  
**ART/RRT:** -