

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-AUX-1	TOMADA DE REDE RJ45 OU RJ11 - INSTALAÇÃO	UN		27,61	29,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4317216	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3237912	27,23	29,03
Composição	COMP-AUX-2	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC 1", APARENTE - INSTALAÇÃO	UN		19,43	20,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2746	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2746	27,23	29,03
Composição	COMP-AUX-3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1", APARENTE - INSTALAÇÃO.	UN		18,04	19,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255	27,23	29,03
Composição	COMP-1	TOMADA DE REDE RJ45 OU RJ11 E CONDULETE DE PVC - INSTALAÇÃO	UN		47,04	50,32
Composição	COMP-AUX-1	TOMADA DE REDE RJ45 OU RJ11 - INSTALAÇÃO	UN	1	27,61	29,54
Composição	COMP-AUX-2	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC 1", APARENTE - INSTALAÇÃO	UN	1	19,43	20,78
Composição	COMP-2	TOMADA DE REDE RJ45 OU RJ11 E CONDULETE DE ALUMÍNIO - INSTALAÇÃO	UN		45,65	48,84
Composição	COMP-AUX-1	TOMADA DE REDE RJ45 OU RJ11 - INSTALAÇÃO	UN	1	27,61	29,54
Composição	COMP-AUX-3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1", APARENTE - INSTALAÇÃO.	UN	1	18,04	19,30
Composição	COMP-3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 OU 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - INSTALAÇÃO.	M		0,63	0,67
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0097963	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0073472	27,23	29,03
Composição	COMP-4	PATCH PANEL 24 PORTAS - INSTALAÇÃO.	UN		370,05	395,92
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7864	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3398	27,23	29,03
Composição	COMP-5	PATCH PANEL 48 PORTAS - INSTALAÇÃO.	UN		735,46	786,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,5002	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,62515	27,23	29,03
Composição	COMP-6	RACK DE PAREDE - INSTALAÇÃO.	UN		82,52	88,28
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,290294	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9677205	27,23	29,03
Composição	COMP-7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 1", APARENTE E FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO.	M		22,32	23,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197	27,23	29,03
Composição	COMP-AUX-4	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" - INSTALAÇÃO.	M	1	8,38	8,97
Composição	COMP-8	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1", APARENTE - INSTALAÇÃO.	M		19,50	20,86
Composição	COMP-AUX-4	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" - INSTALAÇÃO.	M	1	8,38	8,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1572	27,23	29,03
SINAPI-I					0,00	0,00
Composição	COMP-AUX-4	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" - INSTALAÇÃO.	M		8,38	8,97
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2114	33,70	36,07
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	26,21	27,97
Composição	COMP-9	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO.	M		55,88	59,82
Composição	COMP-AUX-5	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - INSTALAÇÃO.	UN	0,333	27,68	29,61
Composição	COMP-AUX-6	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA - INSTALAÇÃO	M	1	37,43	40,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1304	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1304	27,23	29,03
Composição	COMP-AUX-5	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - INSTALAÇÃO.	UN		27,68	29,61
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3912	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3912	27,23	29,03
Composição	COMP-AUX-6	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA - INSTALAÇÃO	M		37,43	40,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711	27,23	29,03
Composição	COMP-10	REMOÇÃO DE CABOS ELETRÔNICOS E ELETRODUTOS - INSTALAÇÃO	M		4,44	4,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1676	24,86	26,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0062	43,53	46,65
Composição	COMP-11	Realização de visita técnica, com fornecimento da localização dos pontos de rede lógica e apresentação de Planilha do Excel contendo a especificação dos pontos, localização e conexão com rack central.	UN		128,82	139,05
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	128,82	139,05
Composição	COMP-12	CÂMERA DE MONITORAMENTO - INSTALAÇÃO	UN		125,57	134,46
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4131	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7540938	27,23	29,03

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: