



COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

### Dados Básicos do Orçamento

#### INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO  
COMPDEC 04/2026

STATUS  
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO  
23/03/2026 09:37

TIPO DE CUSTO  
Encargos Sociais sem Desoneração

#### VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)  
R\$ 492.112,28

VALOR TOTAL (COM BDI)  
R\$ 594.144,32

BDI APLICADO  
20,73%

#### TABELAS DE REFERÊNCIA

DEINFRA-INCC-M 02/2026 (8 itens)

ORSE-SE 01/2026 (8 itens)

SINAPI 02/2026 (52 itens)

#### DESCRIÇÃO

O LOTE 4 CONTEMPLA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOS 18 LOCAIS ONDE A COMPDEC LAGES POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS KITS DE TRANSPOSIÇÃO, ESTE LOTE CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE ÀS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS COMO PONTES 13, 14, 17 E 18. OS SERVIÇOS INCLUEM A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS APOIOS, ALÉM DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE, ALINHAMENTO E SEGURANÇA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE TRANSPOSIÇÃO. TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, AS CONDIÇÕES DO LOCAL E AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS.

### Curva ABC Agrupada - Análise por Código

POS.	CLASSE	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	OCOR.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
1	A	07		COMPOSIÇÃO	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, COM CONCRETO USINADO BO...	M3	4	164,40	R\$ 846,25	R\$ 167.968,68	28,27%	28,27%
TOTAL GERAL:										R\$ 594.144,32	100,00%	100,00%



# ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em  
27/03/2026  
15:51

## COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

POS.	CLASSE	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	OCOR.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
2	A	92214	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLU...	M	4	145,50	R\$ 545,88	R\$ 95.893,23	16,14%	44,41%
3	A	104921	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E...	KG	4	4.993,60	R\$ 10,17	R\$ 61.314,40	10,32%	54,73%
4	A	94400	DEINFRA - Referencial de Preços de Obras Rodoviárias Sem BDI pelo INCC-M	SERVIÇOS	SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2", EM TERRA, COM SPT, ATÉ...	M	4	80,00	R\$ 364,86	R\$ 35.240,64	5,93%	60,66%
5	A	01		COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA REALIZADA POR TÉCNICO EM EDI...	%	4	99,99	R\$ 288,37	R\$ 34.812,43	5,86%	66,52%
6	A	92764	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	2.846,40	R\$ 8,64	R\$ 29.691,86	5,00%	71,52%
7	A	92447	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMEN...	M2	4	66,28	R\$ 356,75	R\$ 28.547,92	4,80%	76,32%
8	A	92760	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	1.272,00	R\$ 13,62	R\$ 20.916,66	3,52%	79,84%
9	B	92270	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRAD...	M2	4	33,14	R\$ 352,60	R\$ 14.107,94	2,37%	82,22%
10	B	08		COMPOSIÇÃO	ENGASTAMENTO DAS SAPATAS EM ROCHA, COM ABERTURA DE...	M	4	144,00	R\$ 72,43	R\$ 12.592,40	2,12%	84,34%
11	B	96532	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA S...	M2	4	45,02	R\$ 206,99	R\$ 11.250,77	1,89%	86,23%
12	B	06		COMPOSIÇÃO	REATERRO MECANIZADO VERTICAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁ...	M3	4	786,54	R\$ 11,52	R\$ 10.939,59	1,84%	88,07%
13	B	101233	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,...	M3	4	913,52	R\$ 9,53	R\$ 10.510,86	1,77%	89,84%
14	B	96619	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO...	M2	4	136,08	R\$ 49,25	R\$ 8.091,49	1,36%	91,20%
15	B	04299/ORSE	ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe	SERVIÇOS	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - ...	mês	4	8,00	R\$ 802,72	R\$ 7.753,20	1,30%	92,51%
16	B	03		COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PRO...	M2	4	87,60	R\$ 66,04	R\$ 6.984,56	1,18%	93,68%
17	B	42513	DEINFRA - Referencial de Preços de Obras Rodoviárias Sem BDI pelo INCC-M	SERVIÇOS	Projeto estrutural	M2	4	320,00	R\$ 16,88	R\$ 6.521,54	1,10%	94,78%
18	C	04		COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PRO...	M2	4	87,60	R\$ 59,35	R\$ 6.277,04	1,06%	95,84%
19	C	10389/ORSE	ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe	SERVIÇOS	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas seman...	mês	4	8,00	R\$ 537,03	R\$ 5.187,00	0,87%	96,71%
20	C	103689	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	4	24,00	R\$ 170,65	R\$ 4.944,76	0,83%	97,54%
21	C	92763	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	421,20	R\$ 9,04	R\$ 4.597,12	0,77%	98,32%
22	C	05		COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PRO...	M2	4	62,85	R\$ 52,55	R\$ 3.987,56	0,67%	98,99%
23	C	92759	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	118,40	R\$ 15,05	R\$ 2.151,37	0,36%	99,35%
<b>TOTAL GERAL:</b>										<b>R\$ 594.144,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



# ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em  
27/03/2026  
15:51

**COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC**

POS.	CLASSE	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	OCOR.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
24	C	92762	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	158,40	R\$ 10,88	R\$ 2.080,70	0,35%	99,70%
25	C	02		COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DA OBRA CONFORME KIT TRANSPOSIÇÃO FORNECID...	M2	4	386,08	R\$ 3,82	R\$ 1.780,60	0,30%	100,00%
<b>TOTAL GERAL:</b>										<b>R\$ 594.144,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Resumo da Classificação ABC (Agrupada)

CLASSE	QTDE. ITENS	% DOS ITENS	VALOR TOTAL	% DO VALOR
A	8	32,00%	R\$ 474.385,82	79,84%
B	9	36,00%	R\$ 88.752,35	14,94%
C	8	32,00%	R\$ 31.006,15	5,22%
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 594.144,32</b>	<b>100,00%</b>

**FILIFE ANTONIO WROBLESKI**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO