



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
09/03/2026
16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
SEPLAM - 03/2026

STATUS
LICITAÇÃO/PROGEM

DATA DE CRIAÇÃO
13/01/2026 09:32

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais sem Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 3.760.506,65

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 4.587.818,09

BDI APLICADO
22,00%

TABELAS DE REFERÊNCIA

SINAPI 01/2026 (64 itens)

SINAPI 11/2025 (1 item)

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA SITUADA NA PRAÇA JOÃO COSTA, CENTRO DO MUNÍCIPIO DE LAGES, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Cronograma de Execução

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Canteiro de obras e serviços preliminares (30 dias)	2. Fundações e blocos de coroamento (30 dias)	3. Instalações enterradas, recomposição do piso e instalação do quadro de distribuição (60 dias)	4. Montagem cobertura central (90 dias)	5. Montagem das coberturas laterais, telhamento completo, instalações embutidas e serviços complementares (120 dias)
TOTAIS					R\$ 4.587.818,09	R\$ 105.676,28	R\$ 241.087,42	R\$ 148.798,75	R\$ 2.008.040,38	R\$ 2.084.215,27

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em

09/03/2026

16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Canteiro de obras e serviços preliminares (30 dias)	2. Fundações e blocos de coroamento (30 dias)	3. Instalações enterradas, recomposição do piso e instalação do quadro de distribuição (60 dias)	4. Montagem cobertura central (90 dias)	5. Montagem das coberturas laterais, telhado completo, instalações embutidas e serviços complementares (120 dias)
1.1.1	COMP-ADM-1	--- ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TC...	UN	1,00	R\$ 299.748,53	7,56% Qtd: 0,08 R\$ 22.660,99	-	3,22% Qtd: 0,03 R\$ 9.651,90	43,77% Qtd: 0,44 R\$ 131.199,93	45,45% Qtd: 0,45 R\$ 136.235,71
1.2.1	103689	--- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	5,00	R\$ 2.869,50	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 2.869,50	-	-	-	-
1.2.2	COMP-ADM-1	--- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 2,30X6,00X2...	UN	2,00	R\$ 733,42	50,00% Qtd: 1,00 R\$ 366,71	-	-	-	50,00% Qtd: 1,00 R\$ 366,71
1.2.3	10776	--- LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, P...	MES	4,00	R\$ 3.540,83	25,00% Qtd: 1,00 R\$ 885,21	-	25,00% Qtd: 1,00 R\$ 885,21	25,00% Qtd: 1,00 R\$ 885,21	25,00% Qtd: 1,00 R\$ 885,21
1.2.4	100952	--- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (...)	TXKM	31,20	R\$ 116,85	100,00% Qtd: 31,20 R\$ 116,85	-	-	-	-
1.2.5	98459	--- TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	413,28	R\$ 47.465,54	100,00% Qtd: 413,28 R\$ 47.465,54	-	-	-	-
1.2.7	99059	--- LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO...	M	170,94	R\$ 20.239,47	100,00% Qtd: 170,94 R\$ 20.239,47	-	-	-	-
1.2.8	COMP-ADM-2	--- PLANO DE IÇAMENTO	HORA	16,00	R\$ 1.146,60	100,00% Qtd: 16,00 R\$ 1.146,60	-	-	-	-
2.2	104790	-- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA ME...	M3	41,89	R\$ 6.332,01	100,00% Qtd: 41,89 R\$ 6.332,01	-	-	-	-
2.3	100998	-- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO B...	T	104,73	R\$ 843,29	100,00% Qtd: 104,73 R\$ 843,29	-	-	-	-
2.4	95878	-- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VI...	TXKM	1.047,30	R\$ 2.274,31	100,00% Qtd: 1.047,30 R\$ 2.274,31	-	-	-	-
3.1.1.1	96521	---- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU S...	M3	41,86	R\$ 2.365,53	-	100,00% Qtd: 41,86 R\$ 2.365,53	-	-	-
3.1.1.2	97083	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	59,80	R\$ 304,23	-	100,00% Qtd: 59,80 R\$ 304,23	-	-	-
3.1.1.3	96619	---- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO...	M2	59,80	R\$ 3.587,97	-	100,00% Qtd: 59,80 R\$ 3.587,97	-	-	-
3.1.1.4	COMP-EST-1	---- ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABI...	M	416,00	R\$ 42.053,11	-	100,00% Qtd: 416,00 R\$ 42.053,11	-	-	-
3.1.1.5	COMP-EST-2	---- ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	1.742,65	R\$ 21.557,97	-	100,00% Qtd: 1.742,65 R\$ 21.557,97	-	-	-
TOTAIS					R\$ 4.587.818,09	R\$ 105.676,28	R\$ 241.087,42	R\$ 148.798,75	R\$ 2.008.040,38	R\$ 2.084.215,27

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em

09/03/2026

16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Canteiro de obras e serviços preliminares (30 dias)	2. Fundações e blocos de coroamento (30 dias)	3. Instalações enterradas, recomposição do piso e instalação do quadro de distribuição (60 dias)	4. Montagem cobertura central (90 dias)	5. Montagem das coberturas laterais, telhamento completo, instalações embutidas e serviços complementares (120 dias)
3.1.1.6	COMP-EST-3	---- ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	5.955,95	R\$ 111.973,05	-	100,00% Qtd: 5.955,95 R\$ 111.973,05	-	-	-
3.1.1.7	COMP-EST-4	---- APILOAMENTO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO PARA ESTACA	M2	5,00	R\$ 27,10	-	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 27,10	-	-	-
3.1.1.9	96534	---- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA B...	M2	61,88	R\$ 6.858,60	-	100,00% Qtd: 61,88 R\$ 6.858,60	-	-	-
3.1.1.10	96543	---- ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO...	KG	376,00	R\$ 10.431,29	-	100,00% Qtd: 376,00 R\$ 10.431,29	-	-	-
3.1.1.11	96544	---- ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -...	KG	87,37	R\$ 2.114,77	-	100,00% Qtd: 87,37 R\$ 2.114,77	-	-	-
3.1.1.12	104920	---- ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E...	KG	436,55	R\$ 5.981,00	-	100,00% Qtd: 436,55 R\$ 5.981,00	-	-	-
3.1.1.13	104922	---- ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA...	KG	497,19	R\$ 6.817,87	-	100,00% Qtd: 497,19 R\$ 6.817,87	-	-	-
3.1.1.15	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	16,31	R\$ 521,14	-	100,00% Qtd: 16,31 R\$ 521,14	-	-	-
3.1.1.16	COMP-EST-12	---- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM...	M3	25,55	R\$ 26.493,79	-	100,00% Qtd: 25,55 R\$ 26.493,79	-	-	-
3.2.1.3	COMP-EST-8	---- COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGE...	KG	75.571,26	R\$ 2.745.624,79	-	-	-	65,24% Qtd: 49.302,69 R\$ 1.791.245,61	34,76% Qtd: 26.268,57 R\$ 954.379,18
4.1.5	97103	--- EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 M...	M2	209,43	R\$ 74.965,05	-	-	100,00% Qtd: 209,43 R\$ 74.965,05	-	-
4.2.1	101862	--- REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTE...	M2	209,43	R\$ 12.675,58	-	-	100,00% Qtd: 209,43 R\$ 12.675,58	-	-
5.1	100751	-- PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZ...	M2	2.326,82	R\$ 129.843,08	-	-	-	65,24% Qtd: 1.518,02 R\$ 84.709,63	34,76% Qtd: 808,80 R\$ 45.133,45
6.2	100952	-- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (...	TXKM	233,63	R\$ 875,03	-	-	-	-	100,00% Qtd: 233,63 R\$ 875,03
6.3	COMP-ACAB-1	-- TRANSPORTE VERTICAL DE POLICARBONATO E ACM COM GUI...	H	24,00	R\$ 13.754,87	-	-	-	-	100,00% Qtd: 24,00 R\$ 13.754,87
6.4	COMP-ACAB-2	-- COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO INCOLOR 8 MM -...	M2	1.276,65	R\$ 628.596,67	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1.276,65 R\$ 628.596,67
TOTAIS					R\$ 4.587.818,09	R\$ 105.676,28	R\$ 241.087,42	R\$ 148.798,75	R\$ 2.008.040,38	R\$ 2.084.215,27

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
09/03/2026
16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Canteiro de obras e serviços preliminares (30 dias)	2. Fundações e blocos de coroamento (30 dias)	3. Instalações enterradas, recomposição do piso e instalação do quadro de distribuição (60 dias)	4. Montagem cobertura central (90 dias)	5. Montagem das coberturas laterais, telhado completo, instalações embutidas e serviços complementares (120 dias)
6.5	COMP-ACAB-3	-- REVESTIMENTO EM ACM CHAPA DE 1,2X5X0,004 M - FORNE...	M2	169,42	R\$ 50.786,39	-	-	-	-	100,00% Qtd: 169,42 R\$ 50.786,39
7.1.1	91927	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAM...	M	3.107,50	R\$ 22.822,72	-	-	-	-	100,00% Qtd: 3.107,50 R\$ 22.822,72
7.1.2	91933	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA...	M	12,40	R\$ 297,57	-	-	100,00% Qtd: 12,40 R\$ 297,57	-	-
7.2.1	COMP-ELE-3	--- CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM...	UN	2,00	R\$ 1.040,05	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 1.040,05	-	-
7.2.2	COMP-ELE-4	--- CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM...	UN	13,00	R\$ 5.685,65	-	-	100,00% Qtd: 13,00 R\$ 5.685,65	-	-
7.3.1	91940	--- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), P...	UN	52,00	R\$ 1.570,77	-	-	-	-	100,00% Qtd: 52,00 R\$ 1.570,77
7.3.3	COMP-ELE-6	--- PROGRAMADOR HORÁRIO PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40...	UN	1,00	R\$ 310,84	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 310,84
7.3.4	101632	--- RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTER...	UN	1,00	R\$ 40,50	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 40,50
7.3.5	COMP-ELE-7	--- TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, EX...	UN	52,00	R\$ 9.532,49	-	-	-	-	100,00% Qtd: 52,00 R\$ 9.532,49
7.3.6	93654	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	15,00	R\$ 220,15	-	-	100,00% Qtd: 15,00 R\$ 220,15	-	-
7.3.7	COMP-ELE-9	--- DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, C...	UN	15,00	R\$ 2.687,36	-	-	100,00% Qtd: 15,00 R\$ 2.687,36	-	-
7.3.8	COMP-ELE-10	--- DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA D...	UN	3,00	R\$ 708,72	-	-	100,00% Qtd: 3,00 R\$ 708,72	-	-
7.5.1	91854	--- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"...	M	39,00	R\$ 609,02	-	-	-	-	100,00% Qtd: 39,00 R\$ 609,02
7.5.2	91871	--- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),...	M	36,10	R\$ 812,13	-	-	-	-	100,00% Qtd: 36,10 R\$ 812,13
7.5.3	COMP-ELE-2	--- ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORR...	M	249,40	R\$ 2.714,07	-	-	100,00% Qtd: 249,40 R\$ 2.714,07	-	-
7.5.4	104785	--- FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAL...	M	75,10	R\$ 1.279,96	-	-	-	-	100,00% Qtd: 75,10 R\$ 1.279,96
TOTAIS					R\$ 4.587.818,09	R\$ 105.676,28	R\$ 241.087,42	R\$ 148.798,75	R\$ 2.008.040,38	R\$ 2.084.215,27

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em

09/03/2026

16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Canteiro de obras e serviços preliminares (30 dias)	2. Fundações e blocos de coroamento (30 dias)	3. Instalações enterradas, recomposição do piso e instalação do quadro de distribuição (60 dias)	4. Montagem cobertura central (90 dias)	5. Montagem das coberturas laterais, telhamento completo, instalações embutidas e serviços complementares (120 dias)
7.5.5	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	31,68	R\$ 357,51	-	-	100,00% Qtd: 31,68 R\$ 357,51	-	-
7.5.6	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	31,48	R\$ 1.005,84	-	-	100,00% Qtd: 31,48 R\$ 1.005,84	-	-
7.6.1	COMP-ELE-5	--- REFLETOR LED 30 W 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ...	UN	64,00	R\$ 3.551,86	-	-	-	-	100,00% Qtd: 64,00 R\$ 3.551,86
7.6.2	COMP-ELE-11	--- LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPA...	UN	12,00	R\$ 1.823,85	-	-	-	-	100,00% Qtd: 12,00 R\$ 1.823,85
7.6.3	COMP-ELE-13	--- FITA DE LED DUPLA 220V IP67 3000K - FORNECIMENTO...	M	452,40	R\$ 149.009,52	-	-	-	-	100,00% Qtd: 452,40 R\$ 149.009,52
7.7.8.1	COMP-ELE-1	---- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO...	UN	1,00	R\$ 1.682,28	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.682,28	-	-
7.7.9.2	96523	---- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPAT...	M3	0,88	R\$ 126,38	-	-	100,00% Qtd: 0,88 R\$ 126,38	-	-
7.7.9.3	97083	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	0,88	R\$ 4,48	-	-	100,00% Qtd: 0,88 R\$ 4,48	-	-
7.7.9.4	96619	---- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO...	M2	0,88	R\$ 52,80	-	-	100,00% Qtd: 0,88 R\$ 52,80	-	-
7.7.9.5	96558	---- CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMB...	M3	0,22	R\$ 227,92	-	-	100,00% Qtd: 0,22 R\$ 227,92	-	-
7.7.9.6	104918	---- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA...	KG	6,75	R\$ 124,76	-	-	100,00% Qtd: 6,75 R\$ 124,76	-	-
7.7.9.7	96538	---- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA S...	M2	1,20	R\$ 430,34	-	-	100,00% Qtd: 1,20 R\$ 430,34	-	-
7.7.9.8	93382	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS...	M3	0,58	R\$ 22,91	-	-	100,00% Qtd: 0,58 R\$ 22,91	-	-
7.7.9.9	92263	---- FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMI...	M2	5,04	R\$ 1.125,66	-	-	100,00% Qtd: 5,04 R\$ 1.125,66	-	-
7.7.9.10	COMP-ELE-14	---- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE B...	M3	1,00	R\$ 939,47	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 939,47	-	-
7.7.9.11	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	14,41	R\$ 268,62	-	-	100,00% Qtd: 14,41 R\$ 268,62	-	-
TOTAIS					R\$ 4.587.818,09	R\$ 105.676,28	R\$ 241.087,42	R\$ 148.798,75	R\$ 2.008.040,38	R\$ 2.084.215,27

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
09/03/2026
16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Canteiro de obras e serviços preliminares (30 dias)	2. Fundações e blocos de coroamento (30 dias)	3. Instalações enterradas, recomposição do piso e instalação do quadro de distribuição (60 dias)	4. Montagem cobertura central (90 dias)	5. Montagem das coberturas laterais, telhado completo, instalações embutidas e serviços complementares (120 dias)
7.7.9.12	92762	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	6,91	R\$ 94,00	-	-	100,00% Qtd: 6,91 R\$ 94,00	-	-
7.7.9.13	97627	--- DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, D...	M3	0,07	R\$ 4,61	-	-	100,00% Qtd: 0,07 R\$ 4,61	-	-
7.4.1	COMP-ELE-12	--- PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 ---	M	222,50	R\$ 21.148,68	-	-	-	-	100,00% Qtd: 222,50 R\$ 21.148,68
7.4.2	COMP-ELE-15	--- EMENDA TIPO "L" PARA PERFILADO PERFURADO (38X38M...	UN	2,00	R\$ 215,21	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 215,21
7.4.3	COMP-ELE-17	--- EMENDA TIPO "X" PARA PERFILADO PERFURADO (38X38M...	UN	2,00	R\$ 237,90	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 237,90
7.8.1	COMP-ELE-16	--- ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 3,0...	UN	4,00	R\$ 2.140,51	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 2.140,51
7.8.2	93358	--- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,12	R\$ 15,32	-	-	-	-	100,00% Qtd: 0,12 R\$ 15,32
7.8.3	101619	--- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5...	M3	0,08	R\$ 30,74	-	-	-	-	100,00% Qtd: 0,08 R\$ 30,74
8.1	90106	-- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	33,62	R\$ 379,41	-	-	100,00% Qtd: 33,62 R\$ 379,41	-	-
8.2	104737	-- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	26,26	R\$ 893,52	-	-	100,00% Qtd: 26,26 R\$ 893,52	-	-
8.3	94229	-- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESEN...	M	136,55	R\$ 26.549,60	-	-	-	-	100,00% Qtd: 136,55 R\$ 26.549,60
8.5	89580	-- TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNEC...	M	67,03	R\$ 5.695,74	-	-	-	-	100,00% Qtd: 67,03 R\$ 5.695,74
8.6	104166	-- TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNEC...	M	49,19	R\$ 4.641,92	-	-	100,00% Qtd: 49,19 R\$ 4.641,92	-	-
8.7	99253	-- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA...	UN	5,00	R\$ 4.165,02	-	-	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 4.165,02	-	-
8.9	104168	-- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 15...	UN	16,00	R\$ 2.318,98	-	-	100,00% Qtd: 16,00 R\$ 2.318,98	-	-
8.10	104170	-- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 M...	UN	25,00	R\$ 2.178,62	-	-	100,00% Qtd: 25,00 R\$ 2.178,62	-	-
TOTAIS					R\$ 4.587.818,09	R\$ 105.676,28	R\$ 241.087,42	R\$ 148.798,75	R\$ 2.008.040,38	R\$ 2.084.215,27

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
09/03/2026
16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Canteiro de obras e serviços preliminares (30 dias)	2. Fundações e blocos de coroamento (30 dias)	3. Instalações enterradas, recomposição do piso e instalação do quadro de distribuição (60 dias)	4. Montagem cobertura central (90 dias)	5. Montagem das coberturas laterais, telhado completo, instalações embutidas e serviços complementares (120 dias)
8.13	90696	-- TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE...	M	54,15	R\$ 9.602,91	-	-	100,00% Qtd: 54,15 R\$ 9.602,91	-	-
8.14	90735	-- ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE...	M	54,15	R\$ 332,29	-	-	100,00% Qtd: 54,15 R\$ 332,29	-	-
8.15	89512	-- TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC...	M	28,05	R\$ 1.872,92	-	-	100,00% Qtd: 28,05 R\$ 1.872,92	-	-
8.16	89578	-- TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC...	M	39,20	R\$ 1.620,28	-	-	-	-	100,00% Qtd: 39,20 R\$ 1.620,28
8.17	89531	-- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 10...	UN	10,00	R\$ 475,68	-	-	100,00% Qtd: 10,00 R\$ 475,68	-	-
8.18	89554	-- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 M...	UN	13,00	R\$ 475,17	-	-	61,54% Qtd: 8,00 R\$ 292,42	-	38,46% Qtd: 5,00 R\$ 182,75
8.19	11708	-- RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	5,00	R\$ 124,26	-	-	-	-	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 124,26
8.20	11709	-- RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	8,00	R\$ 467,21	-	-	100,00% Qtd: 8,00 R\$ 467,21	-	-
8.21	99258	-- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARI...	UN	12,00	R\$ 1.349,37	-	-	100,00% Qtd: 12,00 R\$ 1.349,37	-	-
9.1.1	100978	--- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRA...	M3	32,58	R\$ 304,46	-	-	100,00% Qtd: 32,58 R\$ 304,46	-	-
9.1.2	95875	--- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VI...	M3XKM	325,80	R\$ 1.049,33	-	-	100,00% Qtd: 325,80 R\$ 1.049,33	-	-
9.1.3	97637	--- REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,...	M2	413,28	R\$ 1.845,37	-	-	-	-	100,00% Qtd: 413,28 R\$ 1.845,37
9.1.4	COT-COM-1	--- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5m³ - Id contrataç...	UN	2,00	R\$ 951,60	50,00% Qtd: 1,00 R\$ 475,80	-	50,00% Qtd: 1,00 R\$ 475,80	-	-
9.1.5	COMP-COM-1	--- "AS BUILT" DA OBRA	UN	1,00	R\$ 2.032,03	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 2.032,03
TOTAIS					R\$ 4.587.818,09	R\$ 105.676,28	R\$ 241.087,42	R\$ 148.798,75	R\$ 2.008.040,38	R\$ 2.084.215,27

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
09/03/2026
16:11

SEPLAM - 03/2026 - COBERTURA PRAÇA JOÃO COSTA

LUCAS SCHWEITZER PADILHA

CREA: 196733-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO