



COMPDEC 03/2026 - LOTE 3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
COMPDEC 03/2026

STATUS
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO
20/03/2026 09:21

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais sem Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 430.331,90

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 519.554,74

BDI APLICADO
20,73%

TABELAS DE REFERÊNCIA

DEINFRA-INCC-M 02/2026 (8 itens)

ORSE-SE 01/2026 (8 itens)

SINAPI 02/2026 (52 itens)

DESCRIÇÃO

O LOTE 3 CONTEMPLA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA GERAL DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOS 18 LOCAIS ONDE A COMPDEC LAGES POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS KITS DE TRANSPOSIÇÃO, ESTE LOTE CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE ÀS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS COMO PONTES 11, 12, 15 E 16. OS SERVIÇOS INCLUEM A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS APOIOS, ALÉM DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE, ALINHAMENTO E SEGURANÇA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE TRANSPOSIÇÃO. TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, AS CONDIÇÕES DO LOCAL E AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS.

Curva ABC Agrupada - Análise por Código

POS.	CLASSE	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	OCOR.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
1	A	07		COMPOSIÇÃO	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, COM CONCRETO USINADO BO...	M3	4	144,08	R\$ 846,25	R\$ 147.207,59	28,33%	28,33%
TOTAL GERAL:										R\$ 519.554,74	100,00%	100,00%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
14:29

COMPDEC 03/2026 - LOTE 3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

POS.	CLASSE	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	OCOR.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
2	A	92214	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLU...	M	4	107,40	R\$ 545,88	R\$ 70.783,04	13,62%	41,96%
3	A	104921	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E...	KG	4	4.928,60	R\$ 10,17	R\$ 60.516,31	11,65%	53,60%
4	A	94400	DEINFRA - Referencial de Preços de Obras Rodoviárias Sem BDI pelo INCC-M	SERVIÇOS	SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2", EM TERRA, COM SPT, ATÉ...	M	4	80,00	R\$ 353,84	R\$ 34.176,28	6,58%	60,18%
5	A	01		COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA REALIZADA POR TÉCNICO EM EDI...	%	4	100,00	R\$ 252,35	R\$ 30.467,09	5,86%	66,05%
6	A	92447	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMEN...	M2	4	64,20	R\$ 356,75	R\$ 27.652,03	5,32%	71,37%
7	A	92764	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	2.177,60	R\$ 8,64	R\$ 22.715,36	4,37%	75,74%
8	A	92270	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRAD...	M2	4	32,10	R\$ 352,60	R\$ 13.665,19	2,63%	78,37%
9	B	103689	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	4	24,00	R\$ 470,71	R\$ 13.639,32	2,63%	81,00%
10	B	92760	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	827,00	R\$ 13,62	R\$ 13.599,10	2,62%	83,61%
11	B	08		COMPOSIÇÃO	ENGASTAMENTO DAS SAPATAS EM ROCHA, COM ABERTURA DE...	M	4	144,00	R\$ 72,43	R\$ 12.592,40	2,42%	86,04%
12	B	96532	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA S...	M2	4	43,38	R\$ 206,99	R\$ 10.840,92	2,09%	88,12%
13	B	96619	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO...	M2	4	137,34	R\$ 49,25	R\$ 8.166,41	1,57%	89,70%
14	B	04299/ORSE	ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe	SERVIÇOS	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - ...	mês	4	8,00	R\$ 802,72	R\$ 7.753,20	1,49%	91,19%
15	B	03		COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PRO...	M2	4	87,60	R\$ 66,04	R\$ 6.984,56	1,34%	92,53%
16	B	101233	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,...	M3	4	569,99	R\$ 9,53	R\$ 6.558,26	1,26%	93,80%
17	C	06		COMPOSIÇÃO	REATERRO MECANIZADO VERTICAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁ...	M3	4	463,27	R\$ 11,52	R\$ 6.443,39	1,24%	95,04%
18	C	42513	DEINFRA - Referencial de Preços de Obras Rodoviárias Sem BDI pelo INCC-M	SERVIÇOS	Projeto estrutural	M2	4	275,00	R\$ 16,88	R\$ 5.604,45	1,08%	96,11%
19	C	10389/ORSE	ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe	SERVIÇOS	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas seman...	mês	4	8,00	R\$ 537,03	R\$ 5.187,00	1,00%	97,11%
20	C	92763	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	373,20	R\$ 9,04	R\$ 4.073,22	0,78%	97,90%
21	C	04		COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PRO...	M2	4	54,02	R\$ 59,35	R\$ 3.870,84	0,75%	98,64%
22	C	92759	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	131,60	R\$ 15,01	R\$ 2.385,27	0,46%	99,10%
23	C	92762	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	4	179,00	R\$ 10,89	R\$ 2.353,09	0,45%	99,55%
TOTAL GERAL:										R\$ 519.554,74	100,00%	100,00%



ORÇAMENTO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
14:29

COMPDEC 03/2026 - LOTE 3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

POS.	CLASSE	CÓD.	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	OCOR.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUM.
24	C	02		COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DA OBRA CONFORME KIT TRANSPOSIÇÃO FORNECID...	M2	4	341,84	R\$ 3,82	R\$ 1.576,56	0,30%	99,86%
25	C	05		COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PRO...	M2	1	11,68	R\$ 52,75	R\$ 743,86	0,14%	100,00%
TOTAL GERAL:										R\$ 519.554,74	100,00%	100,00%

Resumo da Classificação ABC (Agrupada)

CLASSE	QTDE. ITENS	% DOS ITENS	VALOR TOTAL	% DO VALOR
A	8	32,00%	R\$ 407.182,89	78,37%
B	8	32,00%	R\$ 80.134,17	15,42%
C	9	36,00%	R\$ 32.237,68	6,20%
TOTAL	25	100,00%	R\$ 519.554,74	100,00%

FILIFE ANTONIO WROBLESKI
RESPONSÁVEL TÉCNICO