



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PET PLACE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PET PLACE	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO PET PLACE									277.200,29	
1.			OBRA PETPLACE					-	277.200,29	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	38.868,43	
1.1.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME IN003/2021 SIE, Art 8º, III (6,23% DO CUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO)	UN	1,00	10.636,35	BDI 1	12.799,78	12.799,78	RA
1.1.2.	Composição	COMP-07	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA INTERNA COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃO E BANHEIRO QUIMICO PARA SERVIR DE CANTEIRO DE OBRA	M²	6,00	624,57	BDI 1	751,61	4.509,66	RA
1.1.3.	Composição	COMP-01	TAPUME COM MADEIRITE RESINADO ROSA, COMPOSTO DE PONTALETES E SARRAFOS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M2	182,36	58,25	BDI 1	70,10	12.783,44	RA
1.1.4.	Composição	COMP-03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABATIRO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	101,97	52,79	BDI 1	63,53	6.478,15	RA
1.1.5.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	182,58	BDI 1	219,72	219,72	RA
1.1.6.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	466,08	BDI 1	560,88	1.682,64	RA
1.1.7.	Composição	COMP-16	SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES EXISTENTES	H	10,00	25,53	BDI 1	30,72	307,20	RA
1.1.8.	Composição	COMP-22	SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DAS BARRAS DE ACADEMIA	H	3,00	24,33	BDI 1	29,28	87,84	RA
1.2.			PREPARAÇÃO DO TERRENO					-	1.363,24	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	516,38	2,19	BDI 1	2,64	1.363,24	RA
1.3.			DRENAGEM					-	10.466,17	
1.3.1.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	99,15	69,01	BDI 1	83,05	8.234,41	RA
1.3.2.	Composição	COMP-08	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, ASSENTADO SOB CAMADA DE AREIA	M	15,78	42,83	BDI 1	51,54	813,30	RA
1.3.3.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	395,63	BDI 1	476,10	952,20	RA
1.3.4.	Cotação	COT-20	JUNÇÃO DUPLA DE 150MM EM PVC	UN	6,00	67,90	BDI 2	77,71	466,26	RA
1.4.			CALÇADA					-	42.376,51	
1.4.1.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	11,04	111,91	BDI 1	134,67	1.486,76	RA
1.4.2.	Composição	COMP-09	ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA	H	16,00	52,94	BDI 1	63,71	1.019,36	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PET PLACE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PET PLACE	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO PET PLACE									277.200,29	
1.4.3.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	183,96	76,03	BDI 1	91,49	16.830,50	RA
1.4.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	30,29	145,04	BDI 1	174,54	5.286,82	RA
1.4.5.	Composição	COMP-11	SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO	M	114,88	20,24	BDI 1	24,36	2.798,48	RA
1.4.6.	Composição	COMP-12	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM	M	114,88	7,71	BDI 1	9,28	1.066,09	RA
1.4.7.	Composição	COMP-15	PINTURA EMBORRACHADA NA CALÇADA	M²	85,35	79,17	BDI 1	95,27	8.131,29	RA
1.4.8.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	97,72	44,00	BDI 1	52,95	5.174,27	RA
1.4.9.	Cotação	COT-04	LIMITADOR DE GRAMA/ SEPARADOR DIVISOR DE JARDIM	M	73,73	2,00	BDI 2	2,29	168,84	RA
1.4.10.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	5,00	68,82	BDI 1	82,82	414,10	RA
1.5.			PAISAGISMO					-	22.778,02	
1.5.1.	Cotação	COT-21	MANTA GEOTÊXTIL	M²	30,75	10,90	BDI 2	12,48	383,76	RA
1.5.2.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	8,12	160,00	BDI 1	192,54	1.563,42	RA
1.5.3.	SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,04	367,88	BDI 1	442,71	460,42	RA
1.5.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50,00	3,27	BDI 1	3,94	197,00	RA
1.5.5.	Composição	COMP-21	GRAMA ESMERALDA E PLANTIO	M²	268,50	14,43	BDI 1	17,37	4.663,85	RA
1.5.6.	Cotação	COT-04	LIMITADOR DE GRAMA/ SEPARADOR DIVISOR DE JARDIM	M	63,53	2,00	BDI 2	2,29	145,48	RA
1.5.7.	Composição	COMP-13	BANCO EM MADEIRA ANGELIM	M²	48,51	263,19	BDI 1	316,72	15.364,09	RA
1.6.			ESTRUTURA DA VIGA DO OSSO E PATA DO DOG					-	4.902,52	
1.6.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,88	8,54	BDI 1	10,28	29,61	RA
1.6.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,70	13,51	BDI 1	16,26	986,98	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PET PLACE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PET PLACE	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO PET PLACE										
1.6.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,50	10,94	BDI 1	13,17	1.560,65	RA
1.6.4.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	2,88	670,92	BDI 1	807,39	2.325,28	RA
1.7.			CERCA E GUARDA-CORPO					-	57.937,30	
1.7.1.	Composição	COMP-14	ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELADE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	154,74	181,19	BDI 1	218,04	33.739,51	RA
1.7.2.	Composição	COMP-17	GUARDA-CORPO EM FORMATO REDONDO COM 1,5M DE ALTURA E GUARDA-CORPO DE ANTECÂMARA	M	36,69	548,05	BDI 1	659,52	24.197,79	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.530,70	
1.8.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	189,67	BDI 1	228,25	913,00	RA
1.8.2.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	91,90	9,50	BDI 1	11,43	1.050,42	RA
1.8.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,69	18,88	BDI 1	22,72	106,56	RA
1.8.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,70	BDI 1	17,69	17,69	RA
1.8.5.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	155,34	BDI 1	186,94	186,94	RA
1.8.6.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	111,76	BDI 1	134,49	134,49	RA
1.8.7.	SINAPI-I	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	88,10	14,64	BDI 1	17,62	1.552,32	RA
1.8.8.	Cotação	COT-23	REFLETOR 200W	UN	4,00	172,34	BDI 1	207,39	829,56	RA
1.8.9.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	2,00	95,28	BDI 1	114,66	229,32	RA
1.8.10.	Composição	COMP-18	INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NÚ 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO, PARAFUSO	UN	5,00	158,43	BDI 1	190,65	953,25	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PET PLACE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PET PLACE	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO PET PLACE									277.200,29	
1.8.11.	SINAPI-I	2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	4,00	10,58	BDI 1	12,73	50,92	RA
1.8.12.	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,28	10,68	BDI 1	12,85	29,30	RA
1.8.13.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,14	111,91	BDI 1	134,67	153,52	RA
1.8.14.	Cotação	COT-25	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	4,00	67,19	BDI 2	76,90	307,60	RA
1.8.15.	Composição	COMP-19	COLOCAÇÃO DE FITA ELÉTRICA DE IDENTIFICAÇÃO NO SOLO	M	76,10	9,97	BDI 1	12,00	913,20	RA
1.8.16.	SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,32	160,00	BDI 1	192,54	254,15	RA
1.8.17.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.771,41	BDI 1	2.131,71	2.131,71	RA
1.8.18.	Cotação	COT-03	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR	UN	1,00	1.500,00	BDI 2	1.716,75	1.716,75	RA
1.9.			EQUIPAMENTOS					-	79.276,95	
1.9.1.	Cotação	COT-05	PASSARELA 4,10M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	2.500,00	BDI 2	2.861,25	2.861,25	RA
1.9.2.	Cotação	COT-06	PASSARELA 3,27M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	1.990,00	BDI 2	2.277,56	2.277,56	RA
1.9.3.	Cotação	COT-07	RAMPA COM 2,50M	UN	1,00	2.749,00	BDI 2	3.146,23	3.146,23	RA
1.9.4.	Cotação	COT-08	RAMPA COM 2,20M	UN	1,00	1.500,00	BDI 2	1.716,75	1.716,75	RA
1.9.5.	Cotação	COT-09	GANGORRA COM 3,00M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	2.010,00	BDI 2	2.300,45	2.300,45	RA
1.9.6.	Cotação	COT-10	GANGORRA COM 2,00M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	2.010,00	BDI 2	2.300,45	2.300,45	RA
1.9.7.	Cotação	COT-11	PONTO DE EQUILÍBRIO	UN	5,00	675,08	BDI 2	772,63	3.863,15	RA
1.9.8.	Cotação	COT-12	BARRA DE SALTO EM ALTURAS	UN	2,00	650,00	BDI 2	743,93	1.487,86	RA
1.9.9.	Cotação	COT-13	OBSTÁCULO	UN	6,00	466,67	BDI 2	534,10	3.204,60	RA
1.9.10.	Cotação	COT-14	SALTO EM ARO	UN	3,00	1.690,00	BDI 2	1.934,21	5.802,63	RA
1.9.11.	Cotação	COT-15	TUBO DE 2,00M	UN	1,00	4.200,00	BDI 2	4.806,90	4.806,90	RA
1.9.12.	Cotação	COT-16	TUBO DE 1,00M	UN	1,00	2.900,00	BDI 2	3.319,05	3.319,05	RA
1.9.13.	Cotação	COT-17	TUBO CURVO	UN	1,00	4.900,00	BDI 2	5.608,05	5.608,05	RA
1.9.14.	Cotação	COT-18	SLALOM	UN	10,00	128,40	BDI 2	146,95	1.469,50	RA
1.9.15.	Cotação	COT-19	ESTRUTURA E REVESTIMENTO EM ACM DO PORTAL + DETALHES DE ESCRITA, OSSO E CACHORRINHOS	UN	1,00	21.402,56	BDI 2	24.495,23	24.495,23	RA
1.9.16.	Cotação	COT-24	LIXEIRA – CATA COCO	UN	3,00	461,00	BDI 2	527,61	1.582,83	RA
1.9.17.	Cotação	COT-27	MAPA TÁTIL	UN	2,00	2.464,40	BDI 2	2.820,51	5.641,02	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PET PLACE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PET PLACE	MUNICÍPIO / UF LAGES	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,87%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO PET PLACE									277.200,29	
1.9.18.	Cotação	COT-28	7 UNIDADES DE PLACAS EM ACM COM DIMENSÕES DE 40X60CM, 1 UNIDADE DE PLACA EM AÇO 50X80CM, 2 UNIDADES DE PLACA EM AÇO 40X60CM E UM TOTEM DE DUAS FACES COM DIMENÇÕES DE 60X150CM	UN	1,00	2.965,00	BDI 2	3.393,44	3.393,44	RA
1.10.			SERVIÇOS FINAIS					-	7.700,45	
1.10.1.	Composição	COMP-20	PINTURA ARTÍSTICA/DECORATIVA, EXECUTADA COM EXTÊNCIL OU TÉCNICA SIMILAR, COM TINTA	M²	53,00	72,10	BDI 1	86,77	4.598,81	RA
1.10.2.	Composição	COMP-05	AS BUILT REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS), COMTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART	UND	1,00	1.596,80	BDI 1	1.921,59	1.921,59	RA
1.10.3.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	184,47	3,21	BDI 1	3,86	712,05	RA
1.10.4.	Composição	COMP-04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	80,00	4,86	BDI 1	5,85	468,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: STEPHANIE DE OLIVEIRA
CREA/CAU: A288144-6
ART/RRT: 0