



- Pontos de Comunicação**
- Ponto de Lógica (0,30m do piso acabado)
 - Ponto de Lógica (1,50m do piso acabado)
 - Ponto de som ambiente (teto)
 - Ponto de chamada de enfermagem (1,65 do piso acabado)
 - ▽ Tomada de telefone baixa (0,30m do piso acabado)
 - Ponto de TV (2,00m do piso acabado)
- OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais legislações e normativas vigentes.
 OBS.: Todos os sistemas de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre o qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

NOTA: TUBULAÇÃO NÃO COTADA Ø3/4"

- Fiações**
- Ponto de Telefone
 - Ponto de Lógica
 - Ponto de Chamada de Enfermagem
 - Ponto de Televisão

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	
SECRETÁRIO: JOÃO ALBERTO DUARTE	
DIRETOR: ROBERTO C. PROVENZANO	
PROJETO: VINICIUS B BERNARDI CREA-SC 129242-7	
DESENHO: PATRICIA DE MATIA	
TOPOGRAFIA:	
CONFERIDO:	ARQUIVO:
APROVADO:	
FORMATO:	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES PREFEITO ANTONIO CERON	
OBRA: UBS BAIRRO CAÇA E TIRO / VILA NOVA	
DESCRIÇÃO: PROJETO LÓGICO	ÁREA: 478,8m ² DATA: JULHO 2019
ESC.: 1:125	1