

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-01	CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE		14,52	16,07
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,38	2,38
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	COMP-02	CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE		16,87	18,42
SINAPI-I	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	4,73	4,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	COMP-03	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" - PLACA, SUPORTE E MODULO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE		29,35	32,17
SINAPI-I	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	7,37	7,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	COMP-04	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" - PLACA, SUPORTE E MODULO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE		37,11	39,93
SINAPI-I	38068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1	15,13	15,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	COMP-05	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" - PLACA, SUPORTE E MODULO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE		40,07	42,89
SINAPI-I	38071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1	18,09	18,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	COMP-06	ENTRADA DE ELÉTRICA INCLUSO - POSTE PADRÃO CELESC, CAIXA E ELETRODUTOS PARA ENTRADA SUBTERRÂNEA ATÉ A EDIFICAÇÃO, SOLICITAÇÃO NDE LIGAÇÃO, ATERRAMENTO DO POSTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE		1.611,75	1.622,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	32,30	36,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,39	25,15
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	51,82	52,83
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	109,79	112,52
SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1	1.172,44	1.172,44
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	223,01	223,01
COMPOSIÇÃO	COMP-07	DISPOSITIVO DPS CLASSE II (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE		489,84	491,12
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	1,59	1,59
SINAPI-I	39464	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1	476,70	476,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	COMP-08	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO 30CM, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60W, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		77,75	78,10
SINAPI-I	38770	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	1	74,84	74,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	22,39	25,15
COMPOSIÇÃO	COMP-09	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		8.828,85	10.070,85
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	102,51	117,69
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210	34,72	39,55
COMPOSIÇÃO	COMP-10	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UNIDADE		22,72	24,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	32,30	36,56
SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	9,60	9,60
COMPOSIÇÃO	COMP-11	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UNIDADE		31,76	33,44
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	32,30	36,56
SINAPI-I	38076	TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1	18,64	18,64
COMPOSIÇÃO	COMP-12	CONJUNTO MONTADO DE 3 TOMADAS 2P+T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UNIDADE		41,92	43,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	22,39	25,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	32,30	36,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3	9,60	9,60

Data 10/09/2024

Responsável Técnico: Isabella Erig Omizzolo
 CREA/CAU: CAU A253597-1