



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

Of. Nº 600/2024/SEMASA/HSL

Lages, 13 de setembro de 2024.

Sra. Naiana Salete da Silva
Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal Lages/SC

Nos manifestando sobre o Pedido de Esclarecimentos da Concorrência Eletrônica nº 64/2024, a respeito do objeto “ CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRADEAMENTO MECANIZADO DE MULTIPLOS RASTELOS COM ROSCA TRANSPORTADORA DE SÓLIDOS PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CAÇA E TIRO - LAGES, SC”.

De: "Adriana Oliveira" <Adriana.Oliveira@SIGMA.IND.BR>

Enviada: 2024/09/11 09:24:02

Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

Cc: wener.vieira@SIGMA.IND.BR, michel.costa@SIGMA.IND.BR, camila.singer@SIGMA.IND.BR

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Concorrência Eletrônica 64/2024

Prezados, boa tarde!

Venho solicitar os esclarecimentos referente a concorrência eletrônica 64/2024, CR 900064/2024.

Esclarecimento 1:

No item 5.3.10 - Painel de Comando especifica que o painel de comando deverá possuir dispositivos para acionamento manual e automático de duas formas paralelas e concomitantes, sendo uma através de temporizador com ajustes nos tempos de parada e funcionamento e outra, por segurança, através de sensores de nível diferenciais.

Entendemos que os sensores de nível diferenciais fazem parte do escopo do fornecimento. Favor confirmar nosso entendimento.

R: O entendimento está correto.

Esclarecimento 2:

No item 5.7.1 especifica as manutenções preventivas e preditivas.

Por favor, informar por quanto tempo de operação devemos considerar as manutenções preventivas e preditivas.



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

R: Conforme previsto em Termo de Referência e Cronograma Físico-Financeiro, a etapa de operação assistida será de sessenta (60) dias.

Esclarecimento 3:

No item 5.7.1 especifica as manutenções preventivas e preditivas.

Entendemos que nas manutenções preventivas e preditivas, a drenagem e limpeza do canal será de responsabilidade da contratante.

R: Caso necessário limpeza para instalação do equipamento, ficará a encargo da contratada, conforme mencionado no item 5.6.5. Entendemos que durante a operação do equipamento, o mesmo deverá ser o responsável pela remoção dos sólidos grosseiros que estiverem no canal.

Esclarecimento 4:

Entendemos que o painel de comando local poderá ser único para a grade mecanizada e rosca transportadora. Favor, confirmar nosso entendimento.

R: O entendimento está correto.

Esclarecimento 5:

Entendemos que a infraestrutura elétrica entre o painel de comando até os equipamentos será de fornecimento da contratante. Favor confirmar nosso entendimento.

Caso seja de fornecimento da contratada, favor, informar a distância entre o painel e os equipamentos.

R: A interligação entre o painel de comando até os equipamentos deverá ser responsabilidade da Contratada, uma vez que deverá contemplar essa instalação dentro do projeto básico e executivo, incluído no escopo da contratação.

Para ligação entre os pontos, o percurso necessitará de cabo de no máximo 20 metros.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer demais análises acerca do que aqui foi relatado.

Helena S. Leão

Setor Técnico de Engenharia e Operações

Ricardo Fontana Sirtoli

Engenheiro Civil
Diretor de Operações