



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC
			<b>BDI 1</b> 22,00%
			<b>BDI 2</b> 14,45%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
<b>1.</b>			<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>					-	<b>775.778,91</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>76.096,55</b>	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	400,00	BDI 1	488,00	2.196,00	RA
1.1.0.0.2.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	8,00	3.506,79	BDI 1	4.278,28	34.226,24	RA
1.1.0.0.3.	Cotação	COT-01	BANHEIRO QUÍMICO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMANAL	MÊS	8,00	950,00	BDI 1	1.159,00	9.272,00	RA
1.1.0.0.4.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	650,39	BDI 1	793,48	6.347,84	RA
1.1.0.0.5.	Composição	COMP-01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,00	449,85	BDI 1	548,82	548,82	RA
1.1.0.0.6.	Composição	COMP-14	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA DE 2,2M DE ALTURA - COMPENSADO DE 6MM E TABUAS DE PINUS	M2	215,49	89,41	BDI 1	109,08	23.505,65	RA
<b>1.2.</b>			<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>					-	<b>38.184,20</b>	
1.2.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-04	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	35,80	36,21	BDI 1	44,18	1.581,64	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,73	63,32	BDI 1	77,25	288,14	RA
1.2.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP-31	REMOÇÃO DE LAJOTAS	M2	882,05	22,38	BDI 1	27,30	24.079,97	RA
1.2.0.0.4.	Composição	COMP-13	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	166,15	5,90	BDI 1	7,20	1.196,28	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	116,15	24,27	BDI 1	29,61	3.439,20	RA
1.2.0.0.6.	Composição	COMP-38	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - NIVEL TERREO	M2	28,40	4,02	BDI 1	4,90	139,16	RA
1.2.0.0.7.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	151,90	9,76	BDI 1	11,91	1.809,13	RA
1.2.0.0.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.519,00	3,05	BDI 1	3,72	5.650,68	RA
<b>1.3.</b>			<b>REMOÇÃO DE TERRA E ATERRO</b>					-	<b>11.346,00</b>	
1.3.0.0.1.	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	137,45	11,71	BDI 1	14,29	1.964,16	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	137,45	4,76	BDI 1	5,81	798,58	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.374,50	1,69	BDI 1	2,06	2.831,47	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.3.0.0.4.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	57,90	81,43	BDI 1	99,34	5.751,79	RA
<b>1.4.</b>			<b>MUROS DE CONTENÇÃO E MURETAS</b>					-	<b>27.421,36</b>	
1.4.0.0.1.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,65	536,03	BDI 1	653,96	3.694,87	RA
1.4.0.0.2.	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	68,50	117,89	BDI 1	143,83	9.852,36	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,00	11,51	BDI 1	14,04	1.460,16	RA
1.4.0.0.4.	Composição	COMP-39	VIGA BALDRAME - 15X30	M	52,92	192,28	BDI 1	234,58	12.413,97	RA
<b>1.5.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>15.961,30</b>	
1.5.0.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	15,20	15,55	BDI 1	18,97	288,34	RA
1.5.0.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	10,60	23,55	BDI 1	28,73	304,54	RA
1.5.0.0.3.	SINAPI-I	11235	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	UN	3,00	137,67	BDI 1	167,96	503,88	RA
1.5.0.0.4.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	28,00	62,25	BDI 1	75,95	2.126,60	RA
1.5.0.0.5.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	319,76	BDI 1	390,11	2.340,66	RA
1.5.0.0.6.	Composição	COMP-26	DRENAGEM, TUBO PLUVIAL PVC 100MM, SÉRIE R (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	67,00	59,04	BDI 1	72,03	4.826,01	RA
1.5.0.0.7.	Composição	COMP-47	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 100MM PLUVIAL VERTICAL	M	20,00	151,36	BDI 1	184,66	3.693,20	RA
1.5.0.0.8.	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	8,00	95,00	BDI 1	115,90	927,20	RA
1.5.0.0.9.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	57,55	BDI 1	70,21	280,84	RA
1.5.0.0.10.	SINAPI-I	1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	4,00	49,63	BDI 1	60,55	242,20	RA
1.5.0.0.11.	SINAPI-I	41892	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	3,00	116,89	BDI 1	142,61	427,83	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
<b>1.6.</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					-	<b>130.124,32</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>LARGO</b>					-	<b>41.797,38</b>	
1.6.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	423,15	2,16	BDI 1	2,64	1.117,12	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	143,77	76,00	BDI 1	92,72	13.330,35	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	239,53	83,20	BDI 1	101,50	24.312,30	RA
1.6.1.0.4.	Composição	COMP-05	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M	43,60	57,11	BDI 1	69,67	3.037,61	RA
<b>1.6.2.</b>			<b>PASSEIOS</b>					-	<b>34.819,72</b>	
1.6.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	297,42	2,16	BDI 1	2,64	785,19	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	218,14	76,00	BDI 1	92,72	20.225,94	RA
1.6.2.0.3.	Composição	COMP-05	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M	198,20	57,11	BDI 1	69,67	13.808,59	RA
<b>1.6.3.</b>			<b>RUA</b>					-	<b>53.507,22</b>	
1.6.3.0.1.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	53,55	174,94	BDI 1	213,43	11.429,18	RA
1.6.3.0.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	357,00	0,54	BDI 1	0,66	235,62	RA
1.6.3.0.3.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	357,00	93,42	BDI 1	113,97	40.687,29	RA
1.6.3.0.4.	Composição	COMP-05	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M	10,40	57,11	BDI 1	69,67	724,57	RA
1.6.3.0.5.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	52,00	6,79	BDI 1	8,28	430,56	RA
<b>1.7.</b>			<b>RAMPAS E ESCADAS</b>					-	<b>143.946,77</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>ACESSO LARGO</b>					-	<b>62.450,27</b>	
<b>1.7.1.1.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>336,14</b>	
1.7.1.1.1.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,11	707,81	BDI 1	863,53	94,99	RA
1.7.1.1.2.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,58	67,21	BDI 1	82,00	129,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.7.1.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,95	11,68	BDI 1	14,25	84,79	RA
1.7.1.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,44	15,25	BDI 1	18,61	26,80	RA
<b>1.7.1.2.</b>			<b>ESCADARIAS</b>					-	<b>12.607,43</b>	
1.7.1.2.1.	SINAPI	103184	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	4,69	738,46	BDI 1	900,92	4.225,31	RA
1.7.1.2.2.	SINAPI	102045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	19,10	243,23	BDI 1	296,74	5.667,73	RA
1.7.1.2.3.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	101,17	21,99	BDI 1	26,83	2.714,39	RA
<b>1.7.1.3.</b>			<b>BLOCOS FUNDAÇÃO</b>					-	<b>854,66</b>	
1.7.1.3.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,45	782,89	BDI 1	955,13	429,81	RA
1.7.1.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,36	17,34	BDI 1	21,15	367,16	RA
1.7.1.3.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,45	105,09	BDI 1	128,21	57,69	RA
<b>1.7.1.4.</b>			<b>VIGAS</b>					-	<b>6.059,73</b>	
1.7.1.4.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,59	709,46	BDI 1	865,54	1.376,21	RA
1.7.1.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-30	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	26,55	99,89	BDI 1	121,87	3.235,65	RA
1.7.1.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,95	13,14	BDI 1	16,03	993,06	RA
1.7.1.4.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,82	15,25	BDI 1	18,61	368,85	RA
1.7.1.4.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,61	115,51	BDI 1	140,92	85,96	RA
<b>1.7.1.5.</b>			<b>LAJES</b>					-	<b>4.906,33</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.7.1.5.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	2,70	709,46	BDI 1	865,54	2.336,96	RA
1.7.1.5.2.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,80	41,64	BDI 1	50,80	1.361,44	RA
1.7.1.5.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,10	12,57	BDI 1	15,34	845,23	RA
1.7.1.5.4.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	22,50	13,21	BDI 1	16,12	362,70	RA
<b>1.7.1.6.</b>			<b>ACABAMENTOS</b>					-	<b>37.685,98</b>	
1.7.1.6.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,20	69,42	BDI 1	84,69	355,70	RA
1.7.1.6.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	32,45	35,95	BDI 1	43,86	1.423,26	RA
1.7.1.6.3.	Composição	COMP-28	REVESTIMENTO EM PEDRAPIRENÓPOLIS	M2	7,33	338,73	BDI 1	413,25	3.029,12	RA
1.7.1.6.4.	Composição	COMP-44	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO - H:1,10M	M	45,10	445,00	BDI 1	542,90	24.484,79	RA
1.7.1.6.5.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS	M	63,70	108,00	BDI 1	131,76	8.393,11	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>ACESSO IGREJA</b>					-	<b>81.496,50</b>	
<b>1.7.2.1.</b>			<b>BLOCOS FUNDAÇÃO</b>					-	<b>830,30</b>	
1.7.2.1.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,45	782,89	BDI 1	955,13	429,81	RA
1.7.2.1.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,36	17,34	BDI 1	21,15	367,16	RA
1.7.2.1.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,26	105,09	BDI 1	128,21	33,33	RA
<b>1.7.2.2.</b>			<b>ESCADARIA</b>					-	<b>28.971,18</b>	
1.7.2.2.1.	SINAPI	103184	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	6,91	738,46	BDI 1	900,92	6.225,36	RA
1.7.2.2.2.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	137,17	21,99	BDI 1	26,83	3.680,27	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.7.2.2.3.	SINAPI	102045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	64,25	243,23	BDI 1	296,74	19.065,55	RA
<b>1.7.2.3.</b>			<b>LAJE - PATAMAR E RAMPA</b>					-	<b>6.889,06</b>	
1.7.2.3.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,78	709,46	BDI 1	865,54	3.271,74	RA
1.7.2.3.2.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,70	41,64	BDI 1	50,80	1.965,96	RA
1.7.2.3.3.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	30,70	13,21	BDI 1	16,12	494,88	RA
1.7.2.3.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,39	12,57	BDI 1	15,34	1.156,48	RA
<b>1.7.2.4.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>832,93</b>	
1.7.2.4.1.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,25	707,81	BDI 1	863,53	215,88	RA
1.7.2.4.2.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,09	67,21	BDI 1	82,00	417,38	RA
1.7.2.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,43	11,68	BDI 1	14,25	105,88	RA
1.7.2.4.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,04	15,25	BDI 1	18,61	93,79	RA
<b>1.7.2.5.</b>			<b>VIGAS</b>					-	<b>8.477,24</b>	
1.7.2.5.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,26	709,46	BDI 1	865,54	1.956,12	RA
1.7.2.5.2.	Composição	COMP-30	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	37,64	99,89	BDI 1	121,87	4.587,19	RA
1.7.2.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,78	13,14	BDI 1	16,03	1.262,84	RA
1.7.2.5.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,23	15,25	BDI 1	18,61	562,58	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.7.2.5.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,77	115,51	BDI 1	140,92	108,51	RA
<b>1.7.2.6.</b>			<b>ACABAMENTO</b>					-	<b>35.495,79</b>	
1.7.2.6.1.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	71,25	35,95	BDI 1	43,86	3.125,03	RA
1.7.2.6.2.	Composição	COMP-28	REVESTIMENTO EM PEDRAPIRENÓPOLIS	M2	11,80	338,73	BDI 1	413,25	4.876,35	RA
1.7.2.6.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	48,80	108,00	BDI 1	131,76	6.429,89	RA
1.7.2.6.4.	Composição	COMP-44	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO - H:1,10M	M	38,80	445,00	BDI 1	542,90	21.064,52	RA
<b>1.8.</b>			<b>CANTEIROS E REVESTIMENTOS</b>					-	<b>19.876,35</b>	
1.8.0.0.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	133,55	41,32	BDI 1	50,41	6.732,26	RA
1.8.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-21	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 - ESPESSURA 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	22,60	140,24	BDI 1	171,09	3.866,63	RA
1.8.0.0.3.	Composição	COMP-28	REVESTIMENTO EM PEDRAPIRENÓPOLIS	M2	22,45	338,73	BDI 1	413,25	9.277,46	RA
<b>1.9.</b>			<b>JARDINAGEM</b>					-	<b>8.187,14</b>	
1.9.0.0.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	94,75	5,19	BDI 1	6,33	599,77	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	94,75	12,52	BDI 1	15,27	1.446,83	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	8,00	143,76	BDI 1	175,39	1.403,12	RA
1.9.0.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	25,00	46,08	BDI 1	56,22	1.405,50	RA
1.9.0.0.5.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	3,00	315,34	BDI 1	384,71	1.154,13	RA
1.9.0.0.6.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	25,60	69,73	BDI 1	85,07	2.177,79	RA
<b>1.10.</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					-	<b>47.901,97</b>	
1.10.0.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	17,37	15,55	BDI 1	18,97	329,51	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	9,90	233,03	BDI 1	284,30	2.814,57	RA
1.10.0.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	66,00	44,07	BDI 1	53,77	3.548,82	RA
1.10.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP-06	ENTRADA DE ELÉTRICA INCLUSO - POSTE PADRÃO CELESC, CAIXA E ELETRODUTOS PARA ENTRADA SUBTERRÂNEA ATÉ A EDIFICAÇÃO, SOLICITAÇÃO NDE LIGAÇÃO, ATERRAMENTO DO POSTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	3.217,89	BDI 1	3.925,83	3.925,83	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.10.0.0.5.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	559,39	BDI 1	682,46	682,46	RA
1.10.0.0.6.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	95,11	BDI 1	116,03	116,03	RA
1.10.0.0.7.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	75,54	BDI 1	92,16	184,32	RA
1.10.0.0.8.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	53,96	BDI 1	65,83	197,49	RA
1.10.0.0.9.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	58,67	BDI 1	71,58	143,16	RA
1.10.0.0.10.	SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00	144,93	BDI 1	176,81	353,62	RA
1.10.0.0.11.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	165,00	18,43	BDI 1	22,48	3.709,20	RA
1.10.0.0.12.	Composição	COMP-45	POSTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7M - BRAÇO SIMPLES	UNIDADE	3,00	1.943,68	BDI 1	2.371,29	7.113,87	RA
1.10.0.0.13.	Composição	COMP-48	POSTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7M - BRAÇO DUPLO	UNIDADE	4,00	2.414,01	BDI 1	2.945,09	11.780,36	RA
1.10.0.0.14.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	30,00	23,55	BDI 1	28,73	861,90	RA
1.10.0.0.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	813,00	5,03	BDI 1	6,14	4.991,82	RA
1.10.0.0.16.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	249,00	11,73	BDI 1	14,31	3.563,19	RA
1.10.0.0.17.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,00	11,59	BDI 1	14,14	1.484,70	RA
1.10.0.0.18.	SINAPI-I	43434	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPAS, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	14,00	123,02	BDI 1	150,08	2.101,12	RA
1.11.			<b>CAFETERIA</b>					-	<b>183.107,25</b>	
1.11.1.			<b>AJUSTE DO TERRENO</b>					-	<b>555,72</b>	
1.11.1.0.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	6,30	52,30	BDI 1	63,81	402,00	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,30	7,18	BDI 1	8,76	55,19	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.11.1.0.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6,30	12,82	BDI 1	15,64	98,53	RA
<b>1.11.2. ESTRUTURAL</b>									-	<b>24.172,32</b>
<b>1.11.2.1. ESCAVAÇÃO PARA VIGAS E SAPATAS</b>									-	<b>755,76</b>
1.11.2.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,57	115,51	BDI 1	140,92	362,16	RA
1.11.2.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,07	105,09	BDI 1	128,21	393,60	RA
<b>1.11.2.2. FORMAS PARA ESTRUTURA</b>									-	<b>5.474,09</b>
1.11.2.2.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,51	67,21	BDI 1	82,00	1.271,82	RA
1.11.2.2.2.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	43,30	79,55	BDI 1	97,05	4.202,27	RA
<b>1.11.2.3. CONCRETO</b>									-	<b>5.799,12</b>
1.11.2.3.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	6,70	709,46	BDI 1	865,54	5.799,12	RA
<b>1.11.2.4. LAJE COBERTURA</b>									-	<b>9.328,93</b>
1.11.2.4.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	35,12	217,73	BDI 1	265,63	9.328,93	RA
<b>1.11.2.5. ARMADURA</b>									-	<b>2.814,42</b>
1.11.2.5.1.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	46,50	10,47	BDI 1	12,77	593,81	RA
1.11.2.5.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	139,39	10,31	BDI 1	12,58	1.753,53	RA
1.11.2.5.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	40,30	9,50	BDI 1	11,59	467,08	RA
<b>1.11.3. ACABAMENTO LAJE</b>									-	<b>40.151,81</b>
1.11.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	42,00	52,89	BDI 1	64,53	2.710,26	RA
1.11.3.0.2.	Cotação	COT-04	GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPETE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	30,00	142,50	BDI 1	173,85	5.215,50	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC
			<b>BDI 1</b> 22,00%
			<b>BDI 2</b> 14,45%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.11.3.0.3.	Composição	COMP-44	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO - H:1,10M	M	29,65	445,00	BDI 1	542,90	16.096,99	RA
1.11.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP-33	ESCADA EM AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	13.220,54	BDI 1	16.129,06	16.129,06	RA
<b>1.11.4.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>10.528,36</b>	
1.11.4.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	73,08	89,73	BDI 1	109,47	8.000,07	RA
1.11.4.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8,30	70,79	BDI 1	86,36	716,79	RA
1.11.4.0.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	15,40	96,42	BDI 1	117,63	1.811,50	RA
<b>1.11.5.</b>			<b>PISOS</b>					-	<b>4.250,27</b>	
1.11.5.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	35,12	0,78	BDI 1	0,95	33,36	RA
1.11.5.0.2.	SINAPI-I	3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	35,12	2,02	BDI 1	2,46	86,40	RA
1.11.5.0.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,51	199,94	BDI 1	243,93	856,19	RA
1.11.5.0.4.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	42,00	63,90	BDI 1	77,96	3.274,32	RA
<b>1.11.6.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>36.041,60</b>	
<b>1.11.6.1.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>4.550,15</b>	
1.11.6.1.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	35,12	106,20	BDI 1	129,56	4.550,15	RA
<b>1.11.6.2.</b>			<b>PAREDES INTERNAS</b>					-	<b>6.647,72</b>	
1.11.6.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	68,90	4,97	BDI 1	6,06	417,53	RA
1.11.6.2.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	33,60	35,13	BDI 1	42,86	1.440,10	RA
1.11.6.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,30	4,00	BDI 1	4,88	172,26	RA
1.11.6.2.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	33,60	57,75	BDI 1	70,46	2.367,46	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO					
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.11.6.2.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	35,30	39,48	BDI 1	48,17	1.700,40	RA
1.11.6.2.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,30	12,77	BDI 1	15,58	549,97	RA
1.11.6.3.			<b>PAREDES EXTERNAS</b>					-	<b>20.502,18</b>	
1.11.6.3.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	69,65	9,10	BDI 1	11,10	773,12	RA
1.11.6.3.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	69,65	39,48	BDI 1	48,17	3.355,04	RA
1.11.6.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	69,65	4,00	BDI 1	4,88	339,89	RA
1.11.6.3.4.	COMPOSIÇÃO	COMP-22	REVESTIMENTO COM MADEIRA DURO - TIPO MAÇARANDUBA OU SIMILAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	69,65	188,70	BDI 1	230,21	16.034,13	RA
1.11.6.4.			<b>TETO</b>					-	<b>4.341,55</b>	
1.11.6.4.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	35,12	52,11	BDI 1	63,57	2.232,58	RA
1.11.6.4.2.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	50,80	3,36	BDI 1	4,10	208,28	RA
1.11.6.4.3.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,12	23,87	BDI 1	29,12	1.022,69	RA
1.11.6.4.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,12	5,07	BDI 1	6,19	217,39	RA
1.11.6.4.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,12	15,42	BDI 1	18,81	660,61	RA
1.11.7.			<b>DECK DE MADEIRA</b>					-	<b>7.073,30</b>	
1.11.7.0.1.	Composição	COMP-17	DECK DE MADEIRA DURA - TIPO MAÇARANDUBA OU SIMILAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	16,80	345,11	BDI 1	421,03	7.073,30	RA
1.11.8.			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>5.071,03</b>	
1.11.8.0.1.	Composição	COMP-07	ENTRADA HIDRÁULICA INCLUSO - HIDROMETRO PADRÃO SEMASA, CAVALETE PARA MEDIÇÃO, CAIXA PARA HIDROMETRO, SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, TORNEIRA EM PLÁSTICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	922,91	BDI 1	1.125,95	1.125,95	RA
1.11.8.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-27	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TUBO PVC 25MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	8,50	50,27	BDI 1	61,33	521,31	RA
1.11.8.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP-23	RESERVATÓRIO 500L	UNIDADE	1,00	525,97	BDI 1	641,68	641,68	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.11.8.0.4.	SINAPI	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	1.340,77	BDI 1	1.635,74	1.635,74	RA
1.11.8.0.5.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	26,16	BDI 1	31,92	638,40	RA
1.11.8.0.6.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	83,27	BDI 1	101,59	507,95	RA
<b>1.11.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					-	<b>10.666,38</b>	
1.11.9.0.1.	SINAPI-I	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	3,00	52,05	BDI 1	63,50	190,50	RA
1.11.9.0.2.	SINAPI-I	11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	2,00	37,05	BDI 1	45,20	90,40	RA
1.11.9.0.3.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	1,00	174,28	BDI 1	212,62	212,62	RA
1.11.9.0.4.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.972,41	BDI 1	3.626,34	3.626,34	RA
1.11.9.0.5.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	1.855,92	BDI 1	2.264,22	2.264,22	RA
1.11.9.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP-49	ESGOTO PREDIAL, TUBO PVC 40MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	3,00	77,27	BDI 1	94,27	282,81	RA
1.11.9.0.7.	Composição	COMP-25	ESGOTO PREDIAL, TUBO PVC 50MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	9,50	104,54	BDI 1	127,54	1.211,63	RA
1.11.9.0.8.	COMPOSIÇÃO	COMP-37	ESGOTO PREDIAL, TUBO PVC 75MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	4,00	166,01	BDI 1	202,53	810,12	RA
1.11.9.0.9.	COMPOSIÇÃO	COMP-24	ESGOTO PREDIAL, TUBO PVC 100MM, SÉRIE N (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	20,00	77,87	BDI 1	95,00	1.900,00	RA
1.11.9.0.10.	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	5,44	11,71	BDI 1	14,29	77,74	RA
<b>1.11.10.</b>			<b>EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS</b>					-	<b>7.549,09</b>	
1.11.10.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	531,26	BDI 1	648,14	1.296,28	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.11.10.0.2.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	906,12	BDI 1	1.105,47	1.105,47	RA
1.11.10.0.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	292,08	BDI 1	356,34	356,34	RA
1.11.10.0.4.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	811,44	BDI 1	989,96	989,96	RA
1.11.10.0.5.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	206,24	BDI 1	251,61	503,22	RA
1.11.10.0.6.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	183,99	BDI 1	224,47	224,47	RA
1.11.10.0.7.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	569,01	BDI 1	694,19	694,19	RA
1.11.10.0.8.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	324,16	BDI 1	395,48	395,48	RA
1.11.10.0.9.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	334,22	BDI 1	407,75	815,50	RA
1.11.10.0.10.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	309,04	BDI 1	377,03	754,06	RA
1.11.10.0.11.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	53,08	BDI 1	64,76	129,52	RA
1.11.10.0.12.	COMPOSIÇÃO	COMP-12	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	2,00	64,58	BDI 1	78,79	157,58	RA
1.11.10.0.13.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	52,06	BDI 1	63,51	127,02	RA
<b>1.11.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>8.822,98</b>	
1.11.11.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	389,06	BDI 1	474,65	474,65	RA
1.11.11.0.2.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	53,96	BDI 1	65,83	131,66	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.11.11.0.3.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	58,67	BDI 1	71,58	214,74	RA
1.11.11.0.4.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	127,21	BDI 1	155,20	155,20	RA
1.11.11.0.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,54	BDI 1	92,16	92,16	RA
1.11.11.0.6.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	35,00	11,10	BDI 1	13,54	473,90	RA
1.11.11.0.7.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	40,00	18,68	BDI 1	22,79	911,60	RA
1.11.11.0.8.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00	17,28	BDI 1	21,08	737,80	RA
1.11.11.0.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	390,00	5,62	BDI 1	6,86	2.675,40	RA
1.11.11.0.10.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	35,47	BDI 1	43,27	216,35	RA
1.11.11.0.11.	SINAPI	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	74,62	BDI 1	91,04	91,04	RA
1.11.11.0.12.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	67,03	BDI 1	81,78	1.144,92	RA
1.11.11.0.13.	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,30	BDI 1	38,19	38,19	RA
1.11.11.0.14.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	54,88	BDI 1	66,95	602,55	RA
1.11.11.0.15.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	57,14	BDI 1	69,71	139,42	RA
1.11.11.0.16.	COMPOSIÇÃO	COMP-46	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27	UNIDADE	4,00	116,64	BDI 1	142,30	569,20	RA
1.11.11.0.17.	Composição	COMP-09	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, 2 LAMPADAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	3,00	42,13	BDI 1	51,40	154,20	RA
<b>1.11.12.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>28.224,39</b>	
1.11.12.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,80	665,41	BDI 1	811,80	1.461,24	RA
1.11.12.0.2.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	9,68	809,70	BDI 1	987,83	9.562,19	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.11.12.0.3.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	9,68	736,16	BDI 1	898,12	8.693,80	RA
1.11.12.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	950,91	BDI 1	1.160,11	1.948,98	RA
1.11.12.0.5.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.158,90	BDI 1	1.413,86	4.241,58	RA
1.11.12.0.6.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.235,41	BDI 1	1.507,20	1.507,20	RA
1.11.12.0.7.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	13,90	29,68	BDI 1	36,21	503,32	RA
1.11.12.0.8.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,90	18,05	BDI 1	22,02	306,08	RA
<b>1.12.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>25.771,40</b>	
<b>1.12.1.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>25.771,40</b>	
1.12.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-34	BANCO DE MADEIRA COM ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 1,6M)	UNIDADE	10,00	1.336,39	BDI 1	1.630,40	16.304,00	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	6,00	1.293,36	BDI 1	1.577,90	9.467,40	RA
<b>1.13.</b>			<b>PARQUE INFANTIL</b>					-	<b>10.238,08</b>	
1.13.0.0.1.	Cotação	COT-05	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UNIDADE	1,00	705,93	BDI 1	861,23	861,23	RA
1.13.0.0.2.	Cotação	COT-06	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UNIDADE	1,00	978,90	BDI 1	1.194,26	1.194,26	RA
1.13.0.0.3.	Cotação	COT-07	GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UNIDADE	1,00	998,14	BDI 1	1.217,73	1.217,73	RA
1.13.0.0.4.	Cotação	COT-08	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UNIDADE	1,00	1.222,59	BDI 1	1.491,56	1.491,56	RA
1.13.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP-35	CANCHA DE AREIA PARA PLAYGROUND - ESPESSURA 20CM (INCLUSO TRANSPORTE)	M2	45,00	74,99	BDI 1	91,49	4.117,05	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>	
1.13.0.0.6.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	25,00	44,47	BDI 1	54,25	1.356,25	RA
<b>1.14.</b>			<b>ACADEMIA TERCEIRA IDADE</b>					-	<b>31.692,27</b>	
1.14.0.0.1.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.890,50	BDI 1	5.966,41	5.966,41	RA
1.14.0.0.2.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.173,22	BDI 1	7.531,33	7.531,33	RA
1.14.0.0.3.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.114,30	BDI 1	5.019,45	5.019,45	RA
1.14.0.0.4.	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.494,90	BDI 1	7.923,78	7.923,78	RA
1.14.0.0.5.	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.323,02	BDI 1	2.834,08	2.834,08	RA
1.14.0.0.6.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.981,33	BDI 1	2.417,22	2.417,22	RA
<b>1.15.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>5.923,95</b>	
1.15.0.0.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01	BDI 1	1.471,33	1.471,33	RA
1.15.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.490,00	2,15	BDI 1	2,62	3.903,80	RA
1.15.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP-02	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,00	449,85	BDI 1	548,82	548,82	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
BASE SINAPI 12/2023





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAGES SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO</b>									<b>775.778,91</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES SC  
Local  
quarta-feira, 22 de janeiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Isabella Omizzolo  
CREA/CAU: A 253597-1  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←