



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) COBERTURAS EM MADEIRA, COM 30.00m²	MUNICÍPIO / UF LAGES SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) COBERTURAS EM MADEIRA, COM 30.00m² CADA									47.576,40	
1.			CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA EM MADEIRA - 49.00M²					-	47.576,40	
1.1.			COBERTURA					-	47.576,40	
1.1.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	409,20	29,17	BDI 1	36,88	15.091,30	RA
1.1.2.	SINAPI-I	34417	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	UN	384,00	19,67	BDI 1	24,87	9.550,08	RA
1.1.3.	SINAPI-I	39640	CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)	UN	96,00	12,09	BDI 1	15,29	1.467,84	RA
1.1.4.	SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	328,20	32,56	BDI 1	41,17	13.511,99	RA
1.1.5.	SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	390,00	5,72	BDI 1	7,23	2.819,70	RA
1.1.6.	SINAPI-I	3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	60,00	40,13	BDI 1	50,74	3.044,40	RA
1.1.7.	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	42,00	21,96	BDI 1	27,76	1.165,92	RA
1.1.8.	SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	30,00	21,55	BDI 1	27,25	817,50	RA
1.1.9.	SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	3,00	28,39	BDI 1	35,89	107,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
BASE SINAPI 04/2022 E SINPI-I 04/2022.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES SC
Local
terça-feira, 28 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: NATALINO DA SILVA WOLF
CREA/CAU: 034.727-8
ART/RRT: 8730555-1