



COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
COMPDEC 04/2026

STATUS
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO
23/03/2026 09:37

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais sem Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 492.112,28

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 594.144,32

BDI APLICADO
20,73%

TABELAS DE REFERÊNCIA

DEINFRA-INCC-M 02/2026 (8 itens)

ORSE-SE 01/2026 (8 itens)

SINAPI 02/2026 (52 itens)

DESCRIÇÃO

O LOTE 4 CONTEMPLA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOS 18 LOCAIS ONDE A COMPDEC LAGES POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS KITS DE TRANSPOSIÇÃO, ESTE LOTE CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE ÀS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS COMO PONTES 13, 14, 17 E 18. OS SERVIÇOS INCLUEM A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS APOIOS, ALÉM DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE, ALINHAMENTO E SEGURANÇA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE TRANSPOSIÇÃO. TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, AS CONDIÇÕES DO LOCAL E AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS.

Orçamento Detalhado com Reajuste

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
1			APOIO 13: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME DESCONHECIDO												R\$ 136.036,11 C/ BDI: R\$ 164.241,13



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											R\$ 7.970,55 C/ BDI: R\$ 9.623,12				
1.1.1	01	Composição Própria	- - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA REALIZADA POR TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, COM DEDICAÇÃO INTEGRAL ÀS ATIVIDADES DA OBRA, CONFORME PREVISTO NA IN003/2021 SIE, ART 8º, III (6,23% DOCUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO)	-	R\$ 288,37	-	-	-	%	27,64	R\$ 288,37	R\$ 7.970,55	R\$ 348,16	R\$ 9.623,12	1,62%
1.2 - SERVIÇOS INICIAIS											R\$ 14.935,17 C/ BDI: R\$ 18.031,74				
1.2.1	94400	DEINFRA / SC	- - - SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2", EM TERRA, COM SPT, ATÉ 10M <i>DOIS FUROS CUJA ESTIMATIVA SEJA DE ATÉ 10 METROS CADA UM</i>	08/2013	R\$ 159,75	02/2026	INCC-M	+121,49%	M	20,00	R\$ 364,86	R\$ 7.297,20	R\$ 440,51	R\$ 8.810,16	1,48%
1.2.2	42513	DEINFRA / SC	- - - Projeto estrutural <i>METRAGEM QUADRADA DA PONTE</i>	01/2021	R\$ 11,60	02/2026	INCC-M	+45,50%	M2	100,00	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00	R\$ 20,38	R\$ 2.037,98	0,34%
1.2.3	103689	SINAPI / SC	- - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS <i>UMA PLACA DE 3X2 METROS</i>	02/2026	R\$ 470,71	-	-	-	M2	6,00	R\$ 470,41	R\$ 2.822,46	R\$ 567,94	R\$ 3.407,65	0,57%
1.2.4	02	Composição Própria	- - - LOCAÇÃO DA OBRA CONFORME KIT TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL <i>SE TRATA DA PROJEÇÃO EM PLANTA DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO DE 100M² MAIS SAPATAS</i>	-	R\$ 3,82	-	-	-	M2	117,28	R\$ 3,82	R\$ 448,01	R\$ 4,61	R\$ 540,90	0,09%
1.2.5	10389/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 535,21	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 537,03	R\$ 1.074,06	R\$ 648,38	R\$ 1.296,75	0,22%
1.2.6	04299/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 800,00	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 802,72	R\$ 1.605,44	R\$ 969,15	R\$ 1.938,30	0,33%
1.3 - MOVIMENTO DE SOLO											R\$ 9.094,82 C/ BDI: R\$ 10.980,49				
1.3.1	101233	SINAPI / SC	- - - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 <i>REFERE-SE À ÁREA DA SAPATA ACRESCIDA DE UM OFFSET DE 50 CM, COM ALTURA DE 4,80 M EM RELAÇÃO À PONTE ATUAL E AO CURSO HÍDRICO, APLICANDO-SE A AMBOS OS APOIOS</i>	02/2026	R\$ 9,53	-	-	-	M3	266,30	R\$ 9,53	R\$ 2.537,84	R\$ 11,51	R\$ 3.064,02	0,52%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
1.3.2	03	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 66,04	-	-	-	M2	21,90	R\$ 66,04	R\$ 1.446,28	R\$ 79,73	R\$ 1.746,14	0,29%
1.3.3	04	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 59,35	-	-	-	M2	21,90	R\$ 59,35	R\$ 1.299,77	R\$ 71,66	R\$ 1.569,26	0,26%
1.3.4	05	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 52,55	-	-	-	M2	21,90	R\$ 52,55	R\$ 1.150,85	R\$ 63,45	R\$ 1.389,46	0,23%
1.3.5	06	Composição Própria	--- REATERRO MECANIZADO VERTICAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M³/POTÊNCIA: 155 HP), COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. <i>REFERE-SE AO VOLUME DE MATERIAL ESCAVADO, TOTALIZANDO 266,30 M³, SUBTRAÍDO DOS 35,39 M³ CORRESPONDENTES À ESTRUTURA DE CONCRETO ENTERRADA.</i>	-	R\$ 11,52	-	-	-	M3	230,91	R\$ 11,52	R\$ 2.660,08	R\$ 13,91	R\$ 3.211,61	0,54%
1.4 - - ESTRUTURA DE CONCRETO											R\$ 104.035,57 C/ BDI: R\$ 125.605,78				
1.4.1	08	Composição Própria	--- ENGASTAMENTO DAS SAPATAS EM ROCHA, COM ABERTURA DE DIÂMETRO DE 30 CM, UTILIZANDO CONCRETO DE FCK 25 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 DE 12,5 MM. <i>QUANTIDADE ESTIMADA</i>	-	R\$ 72,43	-	-	-	M	36,00	R\$ 72,43	R\$ 2.607,48	R\$ 87,45	R\$ 3.148,10	0,53%
1.4.2	96619	SINAPI / SC	--- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 <i>ÁREA DAS SAPATAS DE 2,80 x 6,30 M, APLICADA A AMBOS OS APOIOS.</i>	02/2026	R\$ 49,25	-	-	-	M2	35,28	R\$ 49,25	R\$ 1.737,54	R\$ 59,46	R\$ 2.097,79	0,35%
1.4.3	96532	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 <i>PERÍMETRO DAS SAPATAS DE 2,80 x 6,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 35CM</i>	02/2026	R\$ 206,99	-	-	-	M2	12,74	R\$ 206,99	R\$ 2.637,05	R\$ 249,91	R\$ 3.183,80	0,54%
1.4.4	92214	SINAPI / SC	--- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 <i>SÃO 6 PILARES COM ALTURA DE ATÉ 6,60 M</i>	02/2026	R\$ 545,88	-	-	-	M	39,60	R\$ 545,88	R\$ 21.616,85	R\$ 659,06	R\$ 26.098,78	4,39%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
1.4.5	92270	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 3,13 M² PARA DUAS ALAS</i>	02/2026	R\$ 352,60	-	-	-	M2	8,61	R\$ 352,60	R\$ 3.035,89	R\$ 425,71	R\$ 3.665,34	0,62%
1.4.6	92447	SINAPI / SC	--- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 3,13 M² PARA DUAS ALAS, PARA CADA APOIO.</i>	02/2026	R\$ 356,75	-	-	-	M2	17,22	R\$ 356,75	R\$ 6.143,24	R\$ 430,72	R\$ 7.416,95	1,25%
1.4.7	104921	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 <i>REFERE-SE A 847,9 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES ÀS BARRAS 10 E 11 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 10,17	-	-	-	KG	1.471,80	R\$ 10,17	R\$ 14.968,21	R\$ 12,28	R\$ 18.071,64	3,04%
1.4.8	92759	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 15,05	-	-	-	KG	32,00	R\$ 15,05	R\$ 481,60	R\$ 18,17	R\$ 581,45	0,10%
1.4.9	92760	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 13,62	-	-	-	KG	350,80	R\$ 13,62	R\$ 4.777,90	R\$ 16,44	R\$ 5.768,53	0,97%
1.4.10	92762	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 10,88	-	-	-	KG	42,40	R\$ 10,88	R\$ 461,31	R\$ 13,14	R\$ 556,96	0,09%
1.4.11	92763	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 9,04	-	-	-	KG	108,20	R\$ 9,04	R\$ 978,13	R\$ 10,91	R\$ 1.180,93	0,20%
1.4.12	92764	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>REFERE-SE A 444,10 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES À BARRA 9 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 8,64	-	-	-	KG	771,00	R\$ 8,64	R\$ 6.661,44	R\$ 10,43	R\$ 8.042,59	1,35%
1.4.13	07	Composição Própria	--- CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	-	R\$ 846,25	-	-	-	M3	44,82	R\$ 846,25	R\$ 37.928,93	R\$ 1.021,71	R\$ 45.792,92	7,71%

2 - APOIO 14: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME DESCONHECIDO

R\$ 126.626,25 | C/ BDI: R\$ 152.880,29



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
2.1 - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											R\$ 7.419,76 C/ BDI: R\$ 8.958,14				
2.1.1	01	Composição Própria	- - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA REALIZADA POR TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, COM DEDICAÇÃO INTEGRAL ÀS ATIVIDADES DA OBRA, CONFORME PREVISTO NA IN003/2021 SIE, ART 8º, III (6,23% DOCUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO)	-	R\$ 288,37	-	-	-	%	25,73	R\$ 288,37	R\$ 7.419,76	R\$ 348,16	R\$ 8.958,14	1,51%
2.2 - - SERVIÇOS INICIAIS											R\$ 12.325,73 C/ BDI: R\$ 14.881,27				
2.2.1	94400	DEINFRA / SC	- - - SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2",EM TERRA, COM SPT, ATÉ 10M <i>DOIS FUIROS CUJA ESTIMATIVA SEJA DE ATÉ 10 METROS CADA UM</i>	08/2013	R\$ 159,75	02/2026	INCC-M	+121,49%	M	20,00	R\$ 364,86	R\$ 7.297,20	R\$ 440,51	R\$ 8.810,16	1,48%
2.2.2	42513	DEINFRA / SC	- - - Projeto estrutural <i>METRAGEM QUADRADA DA PONTE</i>	01/2021	R\$ 11,60	02/2026	INCC-M	+45,50%	M2	90,00	R\$ 16,88	R\$ 1.519,20	R\$ 20,38	R\$ 1.834,18	0,31%
2.2.3	103689	SINAPI / SC	- - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS <i>UMA PLACA DE 3X2 METROS</i>	02/2026	R\$ 470,71	-	-	-	M2	6,00	R\$ 70,73	R\$ 424,38	R\$ 85,39	R\$ 512,37	0,09%
2.2.4	02	Composição Própria	- - - LOCAÇÃO DA OBRA CONFORME KIT TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL <i>SE TRATA DA PROJEÇÃO EM PLANTA DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO DE 90M² MAIS SAPATAS</i>	-	R\$ 3,82	-	-	-	M2	106,14	R\$ 3,82	R\$ 405,45	R\$ 4,61	R\$ 489,51	0,08%
2.2.5	10389/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 535,21	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 537,03	R\$ 1.074,06	R\$ 648,38	R\$ 1.296,75	0,22%
2.2.6	04299/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 800,00	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 802,72	R\$ 1.605,44	R\$ 969,15	R\$ 1.938,30	0,33%
2.3 - - MOVIMENTO DE SOLO											R\$ 8.904,00 C/ BDI: R\$ 10.750,11				
2.3.1	101233	SINAPI / SC	- - - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 <i>REFERE-SE À ÁREA DA SAPATA ACRESCIDADA DE UM OFFSET DE 50 CM, COM ALTURA DE 4,80 M EM RELAÇÃO À PONTE ATUAL E AO CURSO HÍDRICO, APLICANDO-SE A AMBOS OS APOIOS</i>	02/2026	R\$ 9,53	-	-	-	M3	255,79	R\$ 9,53	R\$ 2.437,68	R\$ 11,51	R\$ 2.943,10	0,50%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
2.3.2	03	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 66,04	-	-	-	M2	21,90	R\$ 66,04	R\$ 1.446,28	R\$ 79,73	R\$ 1.746,14	0,29%
2.3.3	04	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 59,35	-	-	-	M2	21,90	R\$ 59,35	R\$ 1.299,77	R\$ 71,66	R\$ 1.569,26	0,26%
2.3.4	05	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 52,55	-	-	-	M2	21,90	R\$ 52,55	R\$ 1.150,85	R\$ 63,45	R\$ 1.389,46	0,23%
2.3.5	06	Composição Própria	--- REATERRO MECANIZADO VERTICAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M³/POTÊNCIA: 155 HP), COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. <i>REFERE-SE AO VOLUME DE MATERIAL ESCAVADO, TOTALIZANDO 255,79 M³, SUBTRAÍDO DOS 32,75 M³ CORRESPONDENTES À ESTRUTURA DE CONCRETO ENTERRADA.</i>	-	R\$ 11,52	-	-	-	M3	223,04	R\$ 11,52	R\$ 2.569,42	R\$ 13,91	R\$ 3.102,15	0,52%
2.4 - - ESTRUTURA DE CONCRETO											R\$ 97.976,76 C/ BDI: R\$ 118.290,77				
2.4.1	08	Composição Própria	--- ENGASTAMENTO DAS SAPATAS EM ROCHA, COM ABERTURA DE DIÂMETRO DE 30 CM, UTILIZANDO CONCRETO DE FCK 25 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 DE 12,5 MM. <i>QUANTIDADE ESTIMADA</i>	-	R\$ 72,43	-	-	-	M	36,00	R\$ 72,43	R\$ 2.607,48	R\$ 87,45	R\$ 3.148,10	0,53%
2.4.2	96619	SINAPI / SC	--- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 <i>ÁREA DAS SAPATAS DE 2,65 x 6,30 M, APLICADA A AMBOS OS APOIOS.</i>	02/2026	R\$ 49,25	-	-	-	M2	33,39	R\$ 49,25	R\$ 1.644,46	R\$ 59,46	R\$ 1.985,41	0,33%
2.4.3	96532	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 <i>PERÍMETRO DAS SAPATAS DE 2,65 x 6,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 30CM</i>	02/2026	R\$ 206,99	-	-	-	M2	10,74	R\$ 206,99	R\$ 2.223,07	R\$ 249,91	R\$ 2.683,99	0,45%
2.4.4	92214	SINAPI / SC	--- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 <i>SÃO 6 PILARES COM ALTURA DE ATÉ 6,65 M</i>	02/2026	R\$ 545,88	-	-	-	M	39,90	R\$ 545,88	R\$ 21.780,61	R\$ 659,06	R\$ 26.296,49	4,43%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
2.4.5	92270	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 3,13 M² PARA DUAS ALAS</i>	02/2026	R\$ 352,60	-	-	-	M2	8,61	R\$ 352,60	R\$ 3.035,89	R\$ 425,71	R\$ 3.665,34	0,62%
2.4.6	92447	SINAPI / SC	--- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 3,13 M² PARA DUAS ALAS, PARA CADA APOIO.</i>	02/2026	R\$ 356,75	-	-	-	M2	17,22	R\$ 356,75	R\$ 6.143,24	R\$ 430,72	R\$ 7.416,95	1,25%
2.4.7	104921	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 <i>REFERE-SE A 655,44 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES ÀS BARRAS 10 E 11 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 10,17	-	-	-	KG	1.137,80	R\$ 10,17	R\$ 11.571,43	R\$ 12,28	R\$ 13.970,59	2,35%
2.4.8	92759	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 15,05	-	-	-	KG	32,00	R\$ 15,05	R\$ 481,60	R\$ 18,17	R\$ 581,45	0,10%
2.4.9	92760	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 13,62	-	-	-	KG	350,80	R\$ 13,62	R\$ 4.777,90	R\$ 16,44	R\$ 5.768,53	0,97%
2.4.10	92762	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 10,88	-	-	-	KG	42,40	R\$ 10,88	R\$ 461,31	R\$ 13,14	R\$ 556,96	0,09%
2.4.11	92763	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 9,04	-	-	-	KG	108,20	R\$ 9,04	R\$ 978,13	R\$ 10,91	R\$ 1.180,93	0,20%
2.4.12	92764	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>REFERE-SE A 444,16 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES À BARRA 9 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 8,64	-	-	-	KG	771,00	R\$ 8,64	R\$ 6.661,44	R\$ 10,43	R\$ 8.042,59	1,35%
2.4.13	07	Composição Própria	--- CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	-	R\$ 846,25	-	-	-	M3	42,08	R\$ 846,25	R\$ 35.610,20	R\$ 1.021,71	R\$ 42.993,44	7,24%

3 - APOIO 17: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME DESCONHECIDO

R\$ 117.372,88 | C/ BDI: R\$ 141.708,37



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
3.1 - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											R\$ 6.877,62 C/ BDI: R\$ 8.303,59				
3.1.1	01	Composição Própria	- - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA REALIZADA POR TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, COM DEDICAÇÃO INTEGRAL ÀS ATIVIDADES DA OBRA, CONFORME PREVISTO NA IN003/2021 SIE, ART 8º, III (6,23% DOCUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO)	-	R\$ 288,37	-	-	-	%	23,85	R\$ 288,37	R\$ 6.877,62	R\$ 348,16	R\$ 8.303,59	1,40%
3.2 - - SERVIÇOS INICIAIS											R\$ 11.808,23 C/ BDI: R\$ 14.256,48				
3.2.1	94400	DEINFRA / SC	- - - SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2", EM TERRA, COM SPT, ATÉ 10M <i>DOIS FUROS CUJA ESTIMATIVA SEJA DE ATÉ 10 METROS CADA UM</i>	08/2013	R\$ 159,75	02/2026	INCC-M	+121,49%	M	20,00	R\$ 364,86	R\$ 7.297,20	R\$ 440,51	R\$ 8.810,16	1,48%
3.2.2	42513	DEINFRA / SC	- - - Projeto estrutural <i>METRAGEM QUADRADA DA PONTE</i>	01/2021	R\$ 11,60	02/2026	INCC-M	+45,50%	M2	65,00	R\$ 16,88	R\$ 1.097,20	R\$ 20,38	R\$ 1.324,69	0,22%
3.2.3	103689	SINAPI / SC	- - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS <i>UMA PLACA DE 3X2 METROS</i>	02/2026	R\$ 470,71	-	-	-	M2	6,00	R\$ 70,73	R\$ 424,38	R\$ 85,39	R\$ 512,37	0,09%
3.2.4	02	Composição Própria	- - - LOCAÇÃO DA OBRA CONFORME KIT TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL <i>SE TRATA DA PROJEÇÃO EM PLANTA DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO DE 65M² MAIS SAPATAS</i>	-	R\$ 3,82	-	-	-	M2	81,14	R\$ 3,82	R\$ 309,95	R\$ 4,61	R\$ 374,21	0,06%
3.2.5	10389/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 535,21	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 537,03	R\$ 1.074,06	R\$ 648,38	R\$ 1.296,75	0,22%
3.2.6	04299/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 800,00	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 802,72	R\$ 1.605,44	R\$ 969,15	R\$ 1.938,30	0,33%
3.3 - - MOVIMENTO DE SOLO											R\$ 7.650,89 C/ BDI: R\$ 9.237,18				
3.3.1	101233	SINAPI / SC	- - - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 <i>REFERE-SE À ÁREA DA SAPATA ACRESCIDA DE UM OFFSET DE 50 CM, COM ALTURA DE 2,10 M EM RELAÇÃO À PONTE ATUAL E AO CURSO HÍDRICO, APLICANDO-SE A AMBOS OS APOIOS</i>	02/2026	R\$ 9,53	-	-	-	M3	213,16	R\$ 9,53	R\$ 2.031,41	R\$ 11,51	R\$ 2.452,59	0,41%
3.3.2	03	Composição Própria	- - - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 66,04	-	-	-	M2	21,90	R\$ 66,04	R\$ 1.446,28	R\$ 79,73	R\$ 1.746,14	0,29%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
3.3.3	04	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 59,35	-	-	-	M2	21,90	R\$ 59,35	R\$ 1.299,77	R\$ 71,66	R\$ 1.569,26	0,26%
3.3.4	05	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,00 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 52,55	-	-	-	M2	14,60	R\$ 52,55	R\$ 767,23	R\$ 63,45	R\$ 926,30	0,16%
3.3.5	06	Composição Própria	--- REATERRO MECANIZADO VERTICAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M³/POTÊNCIA: 155 HP), COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. <i>REFERE-SE AO VOLUME DE MATERIAL ESCAVADO, TOTALIZANDO 255,79 M³, SUBTRAÍDO DOS 32,75 M³ CORRESPONDENTES À ESTRUTURA DE CONCRETO ENTERRADA.</i>	-	R\$ 11,52	-	-	-	M3	182,83	R\$ 11,52	R\$ 2.106,20	R\$ 13,91	R\$ 2.542,89	0,43%
3.4 - - ESTRUTURA DE CONCRETO											R\$ 91.036,14 C/ BDI: R\$ 109.911,12				
3.4.1	08	Composição Própria	--- ENGASTAMENTO DAS SAPATAS EM ROCHA, COM ABERTURA DE DIÂMETRO DE 30 CM, UTILIZANDO CONCRETO DE FCK 25 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 DE 12,5 MM. <i>QUANTIDADE ESTIMADA</i>	-	R\$ 72,43	-	-	-	M	36,00	R\$ 72,43	R\$ 2.607,48	R\$ 87,45	R\$ 3.148,10	0,53%
3.4.2	96619	SINAPI / SC	--- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 <i>ÁREA DAS SAPATAS DE 2,65 x 6,30 M, APLICADA A AMBOS OS APOIOS.</i>	02/2026	R\$ 49,25	-	-	-	M2	33,39	R\$ 49,25	R\$ 1.644,46	R\$ 59,46	R\$ 1.985,41	0,33%
3.4.3	96532	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 <i>PERÍMETRO DAS SAPATAS DE 2,65 x 6,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 30CM</i>	02/2026	R\$ 206,99	-	-	-	M2	10,74	R\$ 206,99	R\$ 2.223,07	R\$ 249,91	R\$ 2.683,99	0,45%
3.4.4	92214	SINAPI / SC	--- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 <i>SÃO 6 PILARES COM ALTURA DE ATÉ 5,85 M</i>	02/2026	R\$ 545,88	-	-	-	M	35,10	R\$ 545,88	R\$ 19.160,39	R\$ 659,06	R\$ 23.133,01	3,89%
3.4.5	92270	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 2,48 M² PARA DUAS ALAS</i>	02/2026	R\$ 352,60	-	-	-	M2	7,96	R\$ 352,60	R\$ 2.806,70	R\$ 425,71	R\$ 3.388,63	0,57%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
3.4.6	92447	SINAPI / SC	--- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 2,48 M² PARA DUAS ALAS, PARA CADA APOIO.</i>	02/2026	R\$ 356,75	-	-	-	M2	15,92	R\$ 356,75	R\$ 5.679,46	R\$ 430,72	R\$ 6.857,01	1,15%
3.4.7	104921	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAMÉ E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 <i>REFERE-SE A 655,44 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES ÀS BARRAS 10 E 11 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 10,17	-	-	-	KG	1.137,80	R\$ 10,17	R\$ 11.571,43	R\$ 12,28	R\$ 13.970,59	2,35%
3.4.8	92759	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 15,05	-	-	-	KG	28,80	R\$ 15,05	R\$ 433,44	R\$ 18,17	R\$ 523,31	0,09%
3.4.9	92760	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 13,62	-	-	-	KG	298,20	R\$ 13,62	R\$ 4.061,48	R\$ 16,44	R\$ 4.903,57	0,83%
3.4.10	92762	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 10,88	-	-	-	KG	36,80	R\$ 10,88	R\$ 400,38	R\$ 13,14	R\$ 483,39	0,08%
3.4.11	92763	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 9,04	-	-	-	KG	102,40	R\$ 9,04	R\$ 925,70	R\$ 10,91	R\$ 1.117,63	0,19%
3.4.12	92764	SINAPI / SC	--- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>REFERE-SE A 397,36 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES À BARRA 9 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 8,64	-	-	-	KG	689,80	R\$ 8,64	R\$ 5.959,87	R\$ 10,43	R\$ 7.195,56	1,21%
3.4.13	07	Composição Própria	--- CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	-	R\$ 846,25	-	-	-	M3	39,66	R\$ 846,25	R\$ 33.562,28	R\$ 1.021,71	R\$ 40.520,92	6,82%

4 - APOIO 18: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME DESCONHECIDO

R\$ 112.077,04 | C/ BDI: R\$ 135.314,53

4.1 - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

R\$ 6.566,18 | C/ BDI: R\$ 7.927,58



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
4.1.1	01	Composição Própria	- - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA REALIZADA POR TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, COM DEDICAÇÃO INTEGRAL ÀS ATIVIDADES DA OBRA, CONFORME PREVISTO NA IN003/2021 SIE, ART 8º, III (6,23% DOCUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO)	-	R\$ 288,37	-	-	-	%	22,77	R\$ 288,37	R\$ 6.566,18	R\$ 348,16	R\$ 7.927,58	1,33%
4.2 - - SERVIÇOS INICIAIS											R\$ 11.809,69 C/ BDI: R\$ 14.258,25				
4.2.1	94400	DEINFRA / SC	- - - SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2", EM TERRA, COM SPT, ATÉ 10M <i>DOIS FUROS CUJA ESTIMATIVA SEJA DE ATÉ 10 METROS CADA UM</i>	08/2013	R\$ 159,75	02/2026	INCC-M	+121,49%	M	20,00	R\$ 364,86	R\$ 7.297,20	R\$ 440,51	R\$ 8.810,16	1,48%
4.2.2	42513	DEINFRA / SC	- - - Projeto estrutural <i>METRAGEM QUADRADA DA PONTE</i>	01/2021	R\$ 11,60	02/2026	INCC-M	+45,50%	M2	65,00	R\$ 16,88	R\$ 1.097,20	R\$ 20,38	R\$ 1.324,69	0,22%
4.2.3	103689	SINAPI / SC	- - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS <i>UMA PLACA DE 3X2 METROS</i>	02/2026	R\$ 470,71	-	-	-	M2	6,00	R\$ 70,73	R\$ 424,38	R\$ 85,39	R\$ 512,37	0,09%
4.2.4	02	Composição Própria	- - - LOCAÇÃO DA OBRA CONFORME KIT TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL <i>SE TRATA DA PROJEÇÃO EM PLANTA DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO DE 65M² MAIS SAPATAS</i>	-	R\$ 3,82	-	-	-	M2	81,52	R\$ 3,82	R\$ 311,41	R\$ 4,61	R\$ 375,98	0,06%
4.2.5	10389/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 535,21	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 537,03	R\$ 1.074,06	R\$ 648,38	R\$ 1.296,75	0,22%
4.2.6	04299/ORSE	ORSE / SE	- - - Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m <i>QUANTIDADE REFERENTE A 2 MESES DE OBRA</i>	01/2026	R\$ 800,00	02/2026	INCC-M	+0,34%	mês	2,00	R\$ 802,72	R\$ 1.605,44	R\$ 969,15	R\$ 1.938,30	0,33%
4.3 - - MOVIMENTO DE SOLO											R\$ 6.404,05 C/ BDI: R\$ 7.731,83				
4.3.1	101233	SINAPI / SC	- - - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 <i>REFERE-SE À ÁREA DA SAPATA ACRESCIDA DE UM OFFSET DE 50 CM, COM ALTURA DE 3,30 M EM RELAÇÃO À PONTE ATUAL E AO CURSO HÍDRICO, APLICANDO-SE A AMBOS OS APOIOS</i>	02/2026	R\$ 9,53	-	-	-	M3	178,27	R\$ 9,53	R\$ 1.698,91	R\$ 11,51	R\$ 2.051,15	0,35%
4.3.2	03	Composição Própria	- - - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 66,04	-	-	-	M2	21,90	R\$ 66,04	R\$ 1.446,28	R\$ 79,73	R\$ 1.746,14	0,29%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
4.3.3	04	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 1,50 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 59,35	-	-	-	M2	21,90	R\$ 59,35	R\$ 1.299,77	R\$ 71,66	R\$ 1.569,26	0,26%
4.3.4	05	Composição Própria	--- ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 4,0 M. <i>REFERE-SE AO COMPRIMENTO DA VALA, DE 7,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 0,30 M, PARA AMBAS AS SAPATAS.</i>	-	R\$ 52,55	-	-	-	M2	4,45	R\$ 52,55	R\$ 233,85	R\$ 63,45	R\$ 282,34	0,05%
4.3.5	06	Composição Própria	--- REATERRO MECANIZADO VERTICAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M³/POTÊNCIA: 155 HP), COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. <i>REFERE-SE AO VOLUME DE MATERIAL ESCAVADO, TOTALIZANDO 178,27 M³, SUBTRAÍDO DOS 28,51 M³ CORRESPONDENTES À ESTRUTURA DE CONCRETO ENTERRADA.</i>	-	R\$ 11,52	-	-	-	M3	149,76	R\$ 11,52	R\$ 1.725,24	R\$ 13,91	R\$ 2.082,94	0,35%
4.4 - - ESTRUTURA DE CONCRETO											R\$ 87.297,12 C/ BDI: R\$ 105.396,87				
4.4.1	08	Composição Própria	--- ENGASTAMENTO DAS SAPATAS EM ROCHA, COM ABERTURA DE DIÂMETRO DE 30 CM, UTILIZANDO CONCRETO DE FCK 25 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 DE 12,5 MM. <i>QUANTIDADE ESTIMADA</i>	-	R\$ 72,43	-	-	-	M	36,00	R\$ 72,43	R\$ 2.607,48	R\$ 87,45	R\$ 3.148,10	0,53%
4.4.2	96619	SINAPI / SC	--- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 <i>ÁREA DAS SAPATAS DE 2,70 x 6,30 M, APLICADA A AMBOS OS APOIOS.</i>	02/2026	R\$ 49,25	-	-	-	M2	34,02	R\$ 49,25	R\$ 1.675,49	R\$ 59,46	R\$ 2.022,88	0,34%
4.4.3	96532	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 <i>PERÍMETRO DAS SAPATAS DE 2,60 x 6,30 M, MULTIPLICADO PELA ALTURA DE 25CM</i>	02/2026	R\$ 206,99	-	-	-	M2	10,80	R\$ 206,99	R\$ 2.235,49	R\$ 249,91	R\$ 2.698,99	0,45%
4.4.4	92214	SINAPI / SC	--- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 <i>SÃO 6 PILARES COM ALTURA DE ATÉ 5,15 M</i>	02/2026	R\$ 545,88	-	-	-	M	30,90	R\$ 545,88	R\$ 16.867,69	R\$ 659,06	R\$ 20.364,95	3,43%
4.4.5	92270	SINAPI / SC	--- FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 2,48 M² PARA DUAS ALAS</i>	02/2026	R\$ 352,60	-	-	-	M2	7,96	R\$ 352,60	R\$ 2.806,70	R\$ 425,71	R\$ 3.388,63	0,57%



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		REAJUSTE			UNID.	QTD.	S/ BDI		C/ BDI		PESO (%)
				MÊS/ANO	PREÇO UNIT.	MÊS/ANO	BASE	ÍNDICE (%)			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
4.4.6	92447	SINAPI / SC	- - - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 <i>TRATA-SE DE 5,48 M² DE FORMAS PARA UMA VIGA E 2,48 M² PARA DUAS ALAS, PARA CADA APOIO.</i>	02/2026	R\$ 356,75	-	-	-	M2	15,92	R\$ 356,75	R\$ 5.679,46	R\$ 430,72	R\$ 6.857,01	1,15%
4.4.7	104921	SINAPI / SC	- - - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAMÉ E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 <i>REFERE-SE A 717,90 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES ÀS BARRAS 10 E 11 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 10,17	-	-	-	KG	1.246,20	R\$ 10,17	R\$ 12.673,85	R\$ 12,28	R\$ 15.301,58	2,58%
4.4.8	92759	SINAPI / SC	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 15,05	-	-	-	KG	25,60	R\$ 15,05	R\$ 385,28	R\$ 18,17	R\$ 465,16	0,08%
4.4.9	92760	SINAPI / SC	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 13,62	-	-	-	KG	272,20	R\$ 13,62	R\$ 3.707,36	R\$ 16,44	R\$ 4.476,03	0,75%
4.4.10	92762	SINAPI / SC	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 10,88	-	-	-	KG	36,80	R\$ 10,88	R\$ 400,38	R\$ 13,14	R\$ 483,39	0,08%
4.4.11	92763	SINAPI / SC	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>CONFORME PROJETO ESTRUTURAL</i>	02/2026	R\$ 9,04	-	-	-	KG	102,40	R\$ 9,04	R\$ 925,70	R\$ 10,91	R\$ 1.117,63	0,19%
4.4.12	92764	SINAPI / SC	- - - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 <i>REFERE-SE A 354,10 M DE BARRAS DE 16,0 MM CA-50, CORRESPONDENTES À BARRA 9 DO PROJETO ESTRUTURAL.</i>	02/2026	R\$ 8,64	-	-	-	KG	614,60	R\$ 8,64	R\$ 5.310,14	R\$ 10,43	R\$ 6.411,12	1,08%
4.4.13	07	Composição Própria	- - - CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	-	R\$ 846,25	-	-	-	M3	37,84	R\$ 846,25	R\$ 32.022,10	R\$ 1.021,71	R\$ 38.661,40	6,51%



ORÇAMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
15:50

COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

RESUMO DE VALORES

TOTAL GERAL:	R\$ 492.112,28
TOTAL C/ BDI:	R\$ 594.144,32

FILIFE ANTONIO WROBLESKI
RESPONSÁVEL TÉCNICO