



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	Apelido do Empreendimento 0			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 01-26 (DES.)	Descrição do Lote CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	Município / UF LAGES/SC	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DE									881.956,00	
1.			INSTALAÇÕES DE LÓGICA					-	881.956,00	
1.1.			REMOÇÕES E ACOMPANHAMENTO					-	72.893,00	
1.1.1.	Composição	COMP-10	REMOÇÃO DE CABOS ELETRÔNICOS E ELETRODUTOS - INSTALAÇÃO	M	1.300,00	4,44	BDI 1	5,65	7.345,00	RA
1.1.2.	Composição	COMP-11	Realização de visita técnica, com fornecimento da localização dos pontos de rede lógica e apresentação de Planilha do Excel contendo a especificação dos pontos, localização e conexão com rack central.	UN	400,00	128,82	BDI 1	163,87	65.548,00	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	809.063,00	
1.2.1.	Composição	COMP-1	TOMADA DE REDE RJ45 OU RJ11 E CONDULETE DE PVC - INSTALAÇÃO	UN	3.000,00	47,04	BDI 1	59,84	179.520,00	RA
1.2.2.	Composição	COMP-2	TOMADA DE REDE RJ45 OU RJ11 E CONDULETE DE ALUMÍNIO - INSTALAÇÃO	UN	1.500,00	45,65	BDI 1	58,07	87.105,00	RA
1.2.3.	Composição	COMP-3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 OU 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - INSTALAÇÃO.	M	219.000,00	0,63	BDI 1	0,80	175.200,00	RA
1.2.4.	Composição	COMP-4	PATCH PANEL 24 PORTAS - INSTALAÇÃO.	UN	300,00	370,05	BDI 1	470,74	141.222,00	RA
1.2.5.	Composição	COMP-5	PATCH PANEL 48 PORTAS - INSTALAÇÃO.	UN	100,00	735,46	BDI 1	935,58	93.558,00	RA
1.2.6.	Composição	COMP-6	RACK DE PAREDE - INSTALAÇÃO.	UN	200,00	82,52	BDI 1	104,97	20.994,00	RA
1.2.7.	Composição	COMP-7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 1", APARENTE E FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO.	M	1.000,00	22,32	BDI 1	28,39	28.390,00	RA
1.2.8.	Composição	COMP-8	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1", APARENTE - INSTALAÇÃO.	M	200,00	19,50	BDI 1	24,81	4.962,00	RA
1.2.9.	Composição	COMP-9	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO.	M	200,00	55,88	BDI 1	71,08	14.216,00	RA
1.2.10.	Composição	COMP-12	CÂMERA DE MONITORAMENTO - INSTALAÇÃO	UN	400,00	125,57	BDI 1	159,74	63.896,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Para a elaboração da estimativa de Preços, foram utilizadas as composições referenciais do SINAPI, apenas removendo os materiais. Para a composição COMP-10 foi adicionado 0,15 ao coeficiente do servente para a remoção de eletrodutos (retirado da composição 42559 "Retirada de eletrodutos" do DEINFRA/SC)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGES/SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	Apelido do Empreendimento 0			
Localidade Sinapi FLORIANOPOLIS	Data Base 01-26 (DES.)	Descrição do Lote CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	Município / UF LAGES/SC	BDI 1 27,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DE									881.956,00

terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data

Nome: Lucas Schweitzer Padilha
CREA/CAU: 196733-0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓